
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogrodzenia osady leśnictwa Suchatówka
ADRES INWESTYCJI: Suchatówka 62 88-140 Gniewkwo
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Gniewkowo
ADRES INWESTORA: Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wykonanie ogrodzenia Leśmierzówka Suchatówka 62

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wykonanie ogrodzenia Leśmierzówka Suchatówka 62						
1	KNR 2-25 0310-02analogia	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie	m2	= 0,000	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - zniwelowanie terenu po rozebranych ogrodzeniach.	m2	13,000	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwzięciami o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładzowymi na odległość do 1 km	m3	13,420	0,00	0,00
4	NNRNKB 202 0291-02	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi	kg	160,030	0,00	0,00
5	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Betin C16/20	m3	13,508	0,00	0,00
6	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	16,920	0,00	0,00
7	KNR 2-02 0103-01 analogia	Podmurówka z cegły pełnej klinkierowej o wys. 3 warstw m na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m2	5,400	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0118-03	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg o wys. 135 cm o wym. 38x38 cm - 4 szt.	m	5,700	0,00	0,00
9	KNR 2-02 0118-01	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.o wysokość 135 cm - 9 szt.	m	2,250	0,00	0,00
10	KNR 2-02 0923-02analogia	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwioną	m2	31,158	0,00	0,00
11	KNR-W 2-02 1809-01	Ogrodzenie z lat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm. Wypełnienie ogrodzenia frontowego	m2	43,050	0,00	0,00
12	KNR 2-02 020923-03analogia	Ułożenie nakryw klinkierowych na podmurówce	m	24,000	0,00	0,00
13	KNR 2-02 020219-05kalk. własna	Czapy klinkierowe na słupki	m2	1,140	0,00	0,00
14	KNR 2-02 1801-02kalk. własna	Podmurówka betonowa prefabrykowana o wym. 248x30	m	164,800	0,00	0,00
15	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obciążonych w gruncie i obetonowanych	m	164,800	0,00	0,00
16	KNR 2-02 1808-07	Wrota z furtkami wysokości 1,5 m; szerokość wrót 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach.	kpl.	1,000	0,00	0,00
17	KNR 2-02 1808-07 analogia	Brama wjazdowa rozsuwana szer. 5m i wys. 1,5m wraz z furtką szer. 1,20. Wypełnienie drewniane	kpl.	1,000	0,00	0,00
18	KNR 2-02 1808-07analogia	Brama wjazdowa szer. 4m rozwierna z paneli ogrodzeniowych z kompletem słupków	kpl.	1,000	0,00	0,00
19	KNR AL-01 0304-08	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kołowrót blokujący wejście o wys. do 1,5 m - napęd do bramy przesuwnej.	szt.	1,000	0,00	0,00
20	KNR AL-01 010204-01	Programowanie pilota do bramy	szt.	2,000	0,00	0,00
21	KNR AL-01 0108-03	Montaż sygnalizatora optycznego zewnętrznego (lampa błyskowej)	szt.	1,000	0,00	0,00

Wykonanie ogrodzenia Leśmiczówka Suchatówka 62

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
22	KNR AL-01 0207-02	Montaż bariery aktywnej podczerwieni zewnętrznej	szt.	2,000	0,00	0,00
23	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt.	1,000	0,00	0,00
24	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - pod drenaż	m3	36,000	0,00	0,00
25	KNR-W 2-01 0406-01	Ręczne wyrównanie i obrobienie na czysto powierzchni dna.	m2	36,000	0,00	0,00
26	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	36,000	0,00	0,00
27	KNR-W 2-01 0609-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku frakcji 16-32mm w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3	36,000	0,00	0,00
28	KNR-W 2-01 0610-04	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury PVC z filtrem włókna syntetycznego fi 113.	m	45,000	0,00	0,00
29	kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,000	0,00	0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Kosztorys ofertowy	2
Spis treści	4