

Załącznik nr 1F

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe zewnętrzne , udrażnianie odpływu wody z kuchni
ADRES INWESTYCJI : B. Poleśniczych Zbytowo 34 88-320 Strzelno
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

12 b.Podleśniczych nr ine.110-1.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst b.Podleśniczych nr 110/1					
1		Roboty zewnętrzne fundamentowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z betonu na podsypce piaskowej - rozebranie opaski betonowej	m ²		
d.1	0807-03		m ²	1.500	
	analogia	3.0*0.50			
				RAZEM	1.500
2	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - z pomieszczenia kotłowni	m ³		
d.1	0317-0201		m ³	2.700	
		3.0*0.90			
				RAZEM	2.700
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - oczyszczenie 2 x izolacja pionowa	m ²		
d.1	0603-05		m ²	3.000	
	analogia	3.0*1.0			
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III	m ³		
d.1	0501-01	- zasypywanie podsypką piaskowo -cementową C8/10	m ³	1.890	
		(3.0*0.70*0.90)			
				RAZEM	1.890
5	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01		m ³	1.890	
		(3.0*0.70*0.90)			
				RAZEM	1.890
6	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01		m ²	1.500	
		3.0*0.50			
				RAZEM	1.500
7		Wypełnianie pęknięć masą elastyczną silikonową w kolorze - ok. 9,40 m	m		
d.1	wycena indywidualna		m	9.400	
		9.40			
				RAZEM	9.400
8	KNR-W 2-02	Montaż rury spustowej z PCW okrągłe o śr. 100 mm typ Marley brąz :	kpl		
d.1	0531-04	- uzupełnianie rury 0,50 m śr. 100 mm brąz - przeróbka			
	kalk. warsztatowa	- montaż uchwytu , obejmę rury			
		- montaż wylewki katowej tuż przy podłożu betonowym - 1 szt	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2		Likwidacja zewnętrznego wypływu wody z kuchni			
9		Naprawić, udrożnić odpływ kanalizacji z kuchni , zlikwidować wypływ zewnętrzny kanalizacji	kpl		
d.2	wycena indywidualna	- demontaż zewnętrznej wylewki			
		- naprawa elewacji			
		- udrożnienie odpływu kanalizacji z kuchni poprzez zastosowanie spirali			
		- naprawa posadzki po udrożnieniu	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa posadzki pomieszczenia piwnicy - kotłowni
ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny podleśniczych nr inw. 110/1
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Budynek mieszkalny podleśniczych nr 110/1					
1		Naparawa uszkodzonej posadzki			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07 R = x 0,5 analogia				
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wyrównywanie podłoża	m ³		
d.1	1101-01 R = x 0,5				
		23*0.10	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01 R = x 0,5				
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02 R = x 0,5				
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1	1102-03 R = x 0,5	Krotność = 3			
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000