

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi leśnej gruntowej w Leśnictwie Ostrowo i Leśnictwie Przedbórz

ODCINEK od KM 0+000 do KM 0+996,00

Lp. (poz.)	Podstawy	Element skalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,00		
*	D 01.02.02 45112000-5	<u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 10 cm z wywozem i utylizacją	m ³	561,10		
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
3	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.III z wbudowaniem urobku w pobocza	m ³	607,20		
4	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych z gruntu pozyskanego z koryta i z dowozu (szerokość 0,75m)	m ²	1563,00		
*	D 02.03.01 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
5	D 02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu nasypowego (pobocza i skarpy)	m ³	181,60		
*	D 02.04.04 45112000-5	<u>WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
6	D 02.04.04	Ułożenie geowłókniny separacyjno – wzmacniającej o gramaturze min. 200g/m2	m ²	3 948,00		
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
7	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (droga, mijanki, zjazdy)	m ²	4 048,00		
*	D 04.02.01 45233000-9	<u>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
8	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15cm (droga, mijanki, zjazdy)	m ²	2998,00		
9	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 30cm (droga)	m ²	1050,00		
*	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
10	D 04.04.02	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/63mm lub gruzu betonowego 0/63mm (kruszywo z recyklingu) stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm (nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność max. F4, odporność na rozdrabnianie LA≤40)	m ²	4048,00		
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
*	D 05.02.03	<u>NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA</u>	*	*	*	*
11	D 05.02.01	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni gr. 7cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) stabilizowanej mechanicznie (nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność max. F2, odporność na rozdrabnianie LA≤30)	m ²	4 048,00		
*	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	*
12	GG.00.12.01 45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
13	GG.01.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	1,00		
RAZEM wartość netto:						
Podatek VAT 23%:						
RAZEM wartość brutto:						

Słownie razem wartość elementów robót:

Data:

pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika

(*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do jednego grosza