
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45441000-0 Roboty szklarskie
45343100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwożniowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45262300-4 Betonowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - klap dymowych,
ADRES INWESTYCJI : 45-082 Opole, ul. Piastowska 14-15
INWESTOR : Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
DATA OPRACOWANIA : 07.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2020r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|----------------|--------------|--------------|
| 1 | | Klatka K1 | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-12 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Ostrożny demontaż kamiennych parapetów | m | | |
| | | 6.08 | m | 6.080 | |
| | | | | RAZEM | 6.080 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 1301-05 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Demontaż okien | m ² | | |
| | | 4*0.86*1.16 | m ² | 3.990 | |
| | | | | RAZEM | 3.990 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 1004-02 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Dostawa i montaż okien drewnianych | m ² | | |
| | | poz.2 | m ² | 3.990 | |
| | | | | RAZEM | 3.990 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0708-03 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Uzupełnianie tynków | m | | |
| | | 0.86*2*4+2*1.19 | m | 9.260 | |
| | | | | RAZEM | 9.260 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 0.40*poz.4 | m ² | 3.704 | |
| | | | | RAZEM | 3.704 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 1204-02 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | poz.5 | m ² | 3.704 | |
| | | | | RAZEM | 3.704 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 7 d.1 | KNR 4-01 0321-04 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Obsadzenie podokienników kamiennych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m ³ | | |
| | | poz.2*0.10 | m ³ | 0.399 | |
| | | | | RAZEM | 0.399 |
| 2 | | Klatka K2 | | | |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0354-12 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Ostrożny demontaż kamiennych parapetów | m | | |
| | | 6.12*2+6.12*2 | m | 24.480 | |
| | | | | RAZEM | 24.480 |
| 10 d.2 | KNR 4-01 1301-05 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Demontaż okien | m ² | | |
| | | 19*0.86*1.16 | m ² | 18.954 | |
| | | | | RAZEM | 18.954 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 1004-02 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Dostawa i montaż okien drewnianych | m ² | | |
| | | poz.10 | m ² | 18.954 | |
| | | | | RAZEM | 18.954 |
| 12 d.2 | KNR 4-01 0708-03 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Uzupełnianie tynków | m | | |
| | | 6.12*2*2+2*1.19*2+7*0.86*2+2*1.19*2 | m | 46.040 | |
| | | | | RAZEM | 46.040 |
| 13 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 0.40*poz.12 | m ² | 18.416 | |
| | | | | RAZEM | 18.416 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 14 d.2 | KNR 4-01 1204-02 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | poz.13 | m ² | 18.416 | |
| | | | | RAZEM | 18.416 |
| 15 d.2 | KNR 4-01 0321-04 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Obsadzenie podokienników kamiennych | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 16 d.2 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m ³ | | |
| | | poz.10*0.10 | m ³ | 1.895 | |
| | | | | RAZEM | 1.895 |
| 3 | | Klatka K10 | | | |
| 17 d.3 | KNR 4-01 0354-12 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Ostrożny demontaż kamiennych parapetów | m | | |
| | | 6.12*2 | m | 12.240 | |
| | | | | RAZEM | 12.240 |
| 18 d.3 | KNR 4-01 1301-05 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Demontaż okien | m ² | | |
| | | 5*0.86*1.16 | m ² | 4.988 | |
| | | | | RAZEM | 4.988 |
| 19 d.3 | KNR-W 2-02 1004-02 Kalkulacja własna - ka- lulację przyję- to na podsta- wie aktual- nych cen ryn- kowych dla tego typu prac. | Dostawa i montaż okien drewnianych | m ² | | |
| | | 3*0.86*1.16 | m ² | 2.993 | |
| | | | | RAZEM | 2.993 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 20 d.3 | Kalkulacja własna - kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych cen rynkowych dla tego typu prac. | Dostawa i montaż klap dymowych | kpl. | | |
| | 2 | | kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 21 d.3 | KNR-W 2-02 1039-02 Kalkulacja własna - kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych cen rynkowych dla tego typu prac. | Okna aluminiowe | m ² | | |
| | 5*0.86*1.16 | | m ² | 4.988 | |
| | | | | RAZEM | 4.988 |
| 22 d.3 | KNR 4-01 0708-03 Kalkulacja własna - kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych cen rynkowych dla tego typu prac. | Uzupełnianie tynków | m | | |
| | 3.30*2+1.16+2.22*2+1.16 | | m | 13.360 | |
| | | | | RAZEM | 13.360 |
| 23 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.40*poz.22 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.344 | |
| | | | | RAZEM | 5.344 |
| 24 d.3 | KNR 4-01 1204-02 Kalkulacja własna - kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych cen rynkowych dla tego typu prac. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | poz.23 | | m ² | 5.344 | |
| | | | | RAZEM | 5.344 |
| 25 d.3 | KNR 4-01 0321-04 Kalkulacja własna - kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych cen rynkowych dla tego typu prac. | Obsadzenie podokienników kamiennych | szt. | | |
| | 2 | | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 26 d.3 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km | m ³ | | |
| | poz.18*0.10 | | m ³ | 0.499 | |
| | | | | RAZEM | 0.499 |
| 4 | | Kłatka K41 | | | |