

KOSZTORYS OFERTOWY MIR-00-410**CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Budowa: Przebudowa drogi leśnej dojazdowej do Leśniczówki Młyny
Nadleśnictwo Miradz ETAP - dywanik bitumiczny jednowarstwowy

Obiekt: Droga leśna Nadleśnictwa Miradz w Leśnictwie Młyny

Rodzaj robót: Drogowe- km 0+000,00 do km 0+470,00 L=470,00m - etap - dywanik bitumiczny jednowarstwowy

Lokalizacja: Nadleśnictwo Miradz 88-320 Strzelno Miradz 12 oddział 105 i 85
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zamawiający: Nadleśnictwo Miradz
88-320 Strzelno Miradz 12
Powiat Mogileński Województwo Kujawsko-Pomorskie

KOSZTORYS MIR-00-410

Strona 1

12-09-2022
SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym (695m nawierzchnia tłuczniowa)-wytocznie robocze obiektu	km	0,47
A1	20	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 15 cm z wywozem na odległość 2km	m²	940,00
A1	30	KNR	221-01-12-02-00 D-06.03.01 Koszanie chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym	m²	1410,00
A1	40	KNR	221-01-12-03-00 D-06.03.01 Wyrabianie i zebranie w stosy chwastów i samosiewów	m²	1410,00
A1	50	KNR	404-11-01-01-00 D-06.03.01 Wywiezienie chwastów ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m³	5,00
A2 CPV 45233320-8 Wykonanie podbudowy na brakującej części drogi wraz z wzmocnieniem konstrukcji							
A2	10	KNNR	N001-02-02-08-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m³	87,50
A2	20	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	350,00
A2	30	KNNR	N006-01-04-03-00 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m²	350,00
A2	40	KNNR	N006-01-13-03-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F2 LA<=30	m²	350,00
A2	50	KNNR	N006-01-07-02-10 D-04.08.05 Wyrównanie nawierzchni tłuczniami zagęszczonym mechanicznie grub do 10 (średnio 8cm) rozścielaczem KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30	m³	52,00
A3 CPV 45233320-8: Ułożenie nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej							
A3	10	KNR	231-10-04-04-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej szczotka mechaniczna na sucho	m²	1695,00

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ					JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	20	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m ²	1695,00
A3	30	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm	m ²	1695,00
A4 CPV 45233320-8: Pobocze tłuczniowe								
A4	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a Wykonanie nawierzchni pobocza z tłucznia kamiennego grub 10 cm KLSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	705,00
A4	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego z mechanicznym zagęszczaniem	m ²	235,00
OGÓŁEM KOSZTORYS							