

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Lublinie

stan na 31 sierpnia 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

w sierpniu 2025 r. ogłoszono 6 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca sierpnia 2025 r. zakończono realizację 29 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w sierpniu 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do 31 sierpnia 2025 r.

**OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA
w miesiącu sierpniu 2025 roku**

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZZ Biała Podlaska	bialski	Miasto Terespol	Kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, obiektu budowlanego przepompowni Terespol	Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego.	19.08.2025	NIE	NIE
2	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki	Klukowo	Utrzymanie ciekłu Dopływ z Klukowa w km 0+000-2+997	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	22.08.2025	NIE	TAK
3	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Sokółów Podlaski	Utrzymanie ciekłu Kociołek w km 0+000-3+300	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	22.08.2025	NIE	NIE
4	ZZ Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu	Wycinka drzew, która prowadzona będzie z zastosowaniem łańcuchowej piły motorowej, w warunkach utrudnionych oprócz piły motorowej niezbędnym będzie zastosowanie również samochodowego podnośnika montażowego o wysięgu do 27 m, zrąbkowaniu drobnych gałęzi, które nie będą stanowiły wartości opałowej.	18.08.2025	NIE	NIE

5	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica	Naprawa uszkodzeń skarp i ławek grobli kanału Wieprz-Krzna w km 69+798-69+838 spowodowanych działalnością bobrów w m. Olchówka, gm. Sosnowica, pow. parczewski, woj. lubelskie	Dowóz gruntu, zabudowa uszkodzeń, zagęszczanie, plantowanie i obsiew skarp	01.08.2025	NIE	NIE
6	ZZ Zamość	zamojski	Radecznica	Wykonanie zabudowy wyrwy w dnie rzeki Por w km 11+560-11+595	Zabudowa uszkodzeń w dnie rzeki poprzez wykonanie narzutu kamiennego luzem (kamień frakcja 150-300mm)	01.08.2025	0	0

**ZADANIA ZAKOŃCZONE
do 31 sierpnia 2025 roku**

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZZ Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 139+880" - dwie części. Część II Eksploatacja Systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Obsługa, eksploatacja oraz rozrząd wody w systemie wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
2	ZZ Biała Podlaska	bialski	Miasto Biała Podlaska	Ekspertyza stanu technicznego jazu w km 2+400 rzeki Klukówka na terenie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budowli piętrzącej ze wskazaniem rodzaju i rozmiarów występujących nieprawidłowości w stanie technicznym jazu wraz ze sporządzeniem niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do realizacji.	27.06.2025	NIE	NIE
3	ZZ Biała Podlaska	krasnostawski, chełmski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, parczewski, radzyński, bialski	Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Ludwin, Uścimów, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski	Wykonanie opracowania pt. "Opis wpływu planowanych działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla potrzeb poboru wód powierzchniowych rzeki Wieprz w ilości przekraczającej 2,500 mln m3 na rok"	Wykonanie opracowania dla potrzeb poboru wód powierzchniowych z rzeki Wieprz w maksymalnej ilości około 150 mln m3 na rok na potrzeby Systemu Kanału Wieprz-Krzna, tj. do napełniania zbiorników retencyjnych Wód Polskich i prywatnych stawów rybnych.	03.06.2025	NIE	NIE

4	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Uchanie	Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego jazu w km 2+019 rzeki Uchańka w m. Aurelin, gm. Uchanie, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie	Ocena stanu technicznego wraz ze sporządzeniem przedmiaru robót remontowych i naprawczych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz kontrolą okresową, co najmniej raz na pięć lat, połączonej z kontrolą okresową co najmniej raz w roku.	27.06.2025	NIE	NIE
5	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski, tomaszowski, zamojski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrole okresowe roczne stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikających z ustawy Prawo budowlane	Kontrola oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	18.08.2025	NIE	NIE
6	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycince obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	28.02.2025	NIE	NIE
7	ZZ Biała Podlaska	bialski	Międzyrzec Podlaski	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 57+700 rzeki Krzna w m. Puchacze, gm. Międzyrzec Podlaski wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazie w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	18.08.2025	NIE	NIE

8	ZZ Biała Podlaska	bialski	Sławatycze	Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+660-336+760 – L-100 mb, w celu ochrony monastynu w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem, demontaż drutu ostrzowego (concertiny), drut pod wodą, Ciąg technologiczny z płyt drogowych dla potrzeb zabicia pali: roboty ziemne z transportem urobku, zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie ziemi w miejsce starorzecza, zagęszczanie ubijkami mechanicznymi, układanie, rozbieganie i utrzymanie czasowego ciągu technologicznego z płyt żelbetonowych, Roboty konstrukcyjne: plantowanie skarpy pod geowłókninę, wbijanie pali drewnianych palisad kładowych, montaż kierownic i oczepu z drewna sosnowego okorowanego, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową powleką PCV, wypełnienie przestrzeni pomiędzy palami a skarpią rzeki naprzemiennie faszyną luzem i grubym piaskiem, Roboty wykończeniowe: uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	29.04.2025	TAK	NIE
9	ZZ Sokół Podlaski	siedlecki	Korczew	Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Bug w km 175+375-175+493 oraz jej zabudowa w m. Góry	Przygotowanie terenu poprzez wykoszenie i wygrabienie roślinności plantowanie skarpy pod geowłókninę, wbicie drewnianych pali z drewna sosnowego, wykonanie i zamontowanie na palach kierownic oraz oczepu z drewna sosnowego, wzmocnienie z siatki stalowej ogrodzeniowej powlekanej PCV, ułożenie geowłókniny na skarpi, dociążenie geowłókniny workami wypełnionymi piaskiem, wypełnienie przestrzeni między palami a skarpią rzeki piaskiem gliniastym z zagęszczeniem, darniowanie oraz obsianie skarpi powyżej darniowania	14.04.2025	NIE	NIE
10	ZZ Sokół Podlaski	węgrowski	Węgrów	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	01.04.2025	NIE	NIE
11	ZZ Zamość	rycki	Dęblin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - Eksploatacja przepompowni Dęblin-Masów - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
12	ZZ Zamość	krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, lubartowski, parczewski	Łopiennik Górny, Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów, Ludwin, Dębowa Kłoda, Podedwórze	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna; Część 1 – Eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-73+020 zlokalizowanego na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - styczeń 2025r.	Zakres rzeczowy obejmuje stałą obsługę, eksploatację oraz rozrząd wody (bez kosztów energii elektrycznej) w Systemie Wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE

13	ZZ Zamość	parczewski	Siemień	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
14	ZZ Zamość	tomaszowski	Krynice	Awaryjne usługi związane z eksploatacją zbiornika wodnego Krynice, pow. tomaszowski	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.05.2025	NIE	NIE
15	ZZ Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych	08.07.2025	NIE	NIE
16	ZZ Zamość	rycki	Dęblin	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Carski" w km 0+000- 0+950	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	30.06.2025	NIE	NIE
17	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Zagłębcze w km 0+820-2+900	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
18	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Tomasznie w km 0+000-3+250	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
19	ZZ Zamość	lubartowski	Ostrów Lubelski	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000-2+160; 4+960-5+380	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE

20	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Krzceń	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrabkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
21	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Bikcze w km 0+000-4+200	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrabkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
22	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrabkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
23	ZZ Zamość	krasnostawski, świdnicki	Łopiennik Górny, Trawniki	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-19+025	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz z zrabkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	11.07.2025	NIE	NIE
24	ZZ Zamość	chełmski łęczyński	Siedliszcze Milejów Puchaczów Ludwin	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 19+025-40+570	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz z zrabkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	08.07.2025	NIE	NIE
25	ZZ Zamość	łęczyński, lubartowski, parczewski	Ludwin, Uścimów, Sosnowica	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 40+570-73+020	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz z zrabkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	19.07.2025	NIE	NIE

26	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Awaryjna diagnostyka pompy P3, przepompowni P1 zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki w Lublinie przy ul. Grzybowej	Zakres zadania obejmuje: demontaż pompy P-3 z szybu rurowego, transport pompy do warsztatu celem przeprowadzenia serwisu i diagnostyki uszkodzenia, diagnostyka uszkodzenia wraz z oszacowaniem kosztów naprawy pompy, wymiana oleju, ponowny transport pompy (warsztat - pompownia), montaż pompy P-3 w szybie rurowym, podłączenie pompy, rozruch, pomontażowe pomiary elektryczne i elektrotechniczne	28.04.2025	NIE	NIE
27	ZZ Biała Podlaska	białski	Biała Podlaska Miasto	Zabudowa kolein powstałych w ciągu eksploatacyjnym na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Krzna w km 39+720-40+050	Uzupełnienie brakującego gruntu w skarpie odwodnej i odpowietrznej wału.	24.07.2025	NIE	NIE
28	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	m. Sokołów Podlaski	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących dla potrzeb awaryjnej naprawy skarpy prawej rzeki Kociołek	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących znajdujących się w skarpie prawej rzeki Kociołek	27.06.2025	NIE	NIE
29	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Opracowanie uproszczonego projektu technicznego naprawy drenażu zapory czołowej zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki przy prawym skrzydle budowli i naprawy konstrukcji żelbetowej skrzydła.	Opracowanie projektu ma na celu określenie przyczyny powstawania przesiąków wody w rejonie prawego skrzydła w dolnym stanowisku jazu i uszkodzeń konstrukcji żelbetowej prawego przyczółka wylotowego prawego.	14.07.2025	NIE	NIE