

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO O FUNKCJI NIEMIESZKALNEJ - WIATY DREWNIANEJ NR INW. 180-01185, ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. EWID. NR 2050/3 - OBRĘB TRZCIEL-2, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 2, 66-320 TRZCIEL
ADRES INWESTYCJI:	UL. ŁĄKOWA 2, 66-320 TRZCIEL
NAZWA INWESTORA:	PGL LP NADLEŚNICTWO TRZCIEL
ADRES:	UL. GRANICZNA 18, 66-320 TRZCIEL
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:	MAREK PAWŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA:	14.03.2026

WYKONAWCA:
DATA OPRACOWANIA:
14.03.2026

INWESTOR:

PRZEDMIAR

TEMAT:	ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO O FUNKCJI NIEMIESZKALNEJ - WIATY DREWNIANEJ NR INW. 180-01185, ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. EWID. NR 2050/3 - OBRĘB TRZCIEL-2, PRZY UL. ŁĄKOWEJ 2, 66-320 TRZCIEL
--------	--

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	ilość	Cena jedn	wartość
	PRZEDMIAR	ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO - WIATY DREWNIANEJ				
1	Element	Roboty rozbiórkowe - WIATA O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ				
1.	KNR 404/403/1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach	m2	180,000		
2.	KNR 404/404/5	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygli	m2	174,000		
3.	KNR 45/1/1	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych węglowych mocowanych do łat lub płatwi	m2	180,000		
4.	KSNR 2/1401/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 5m	m2	15,000		
5.	KNR 1323/106/2	Rozbiórki pokryć dachowych z papy - 1 warstwa	m2	42,000		
6.	KNP 01/211/1	Wydobycie kotew stalowych montażowych pod słupy konstrukcyjne drewniane	szt.	27,000		
7.	TZKNBK 10/264/3	Cięcie piłą ręczną, deski do 50mm	m	174,000		
8.	KNR 201/103/1	Ścinanie drewna piłą mechaniczną, Fi 10-15'cm	szt.	27,000		
9.	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi	m3	46,500		
10.	Kalkulacja indywidualna	Dopłata za utylizację	m3	46,500		
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE - WIATY O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ						
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO [PLN]						
VAT 23% [PLN]						
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO [PLN]						