

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DROG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA GIDLE  
ADRES INWESTYCJI : DROGI NIEWYMIENIONE, A WSKAZANE PRZEZ INWESTORA  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle  
ADRES INWESTORA : Niesulów 3, 97-540 Gidle  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>KONSERWACJA DROGI</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV.			
		STWIORB NR 1			
		340*3,3	m <sup>2</sup>	1122,000	
				RAZEM	1122,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	15 cm - miejscowe uzupełnienia			
	analogia				
		STWIORB NR 2			
		340*3,3	m <sup>2</sup>	1122,000	
				RAZEM	1122,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	8 cm			
		STWIORB NR 3			
		340*3,2	m <sup>2</sup>	1088,000	
				RAZEM	1088,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-08	bości po zagęszczeniu			
		STWIORB NR 3			
		Krotność = 2			
		340*3,2	m <sup>2</sup>	1088,000	
				RAZEM	1088,000

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konserwacja oraz bieżące utrzymanie dodatkowych dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gidle.

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu i szerokości 3.3 m,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 3.2 m,
-