

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DROGI LEŚNEJ NR LS 0122 ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE LEŚNICTWA DĘBOWIEC, NADLEŚNICTWO GIDLE
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. 712, 710, 708 OBRĘB DĘBOWIEC, GMINA GIDLE
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
ADRES INWESTORA : Niesulów 3, 97-540 Gidle
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konserwacja oraz bieżące utrzymanie drogi leśnej nr LS 0122 o długości ok 100 mb oraz 350 mb i szerokości 3,5 m znajdującej się na terenie Leśnictwa Dębowiec.

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu i szerokości 3.7 m,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 3.5 m,
- konserwacja trzech zjazdów na działki leśne (konstrukcja zjazdów taka sama jak dróg leśnych)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KONSERWACJA DROGI			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. STWIORB NR 1 (100+350)*3,7	m ² m ²	 1665,000	
				RAZEM	1665,000
2 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - miejscowe uzupełnienia STWIORB NR 2 (100+350)*3,7	m ² m ²	 1665,000	
				RAZEM	1665,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm STWIORB NR 3 (100+350)*3,5	m ² m ²	 1575,000	
				RAZEM	1575,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu STWIORB NR 3 Krotność = 2 (100+350)*3,5	m ² m ²	 1575,000	
				RAZEM	1575,000
2		KONSERWACJA ZJAZDÓW			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. STWIORB NR 1 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - miejscowe uzupełnienia STWIORB NR 2 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
7 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm STWIORB NR 3 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
8 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu STWIORB NR 3 Krotność = 2 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000