

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DROGI LEŚNEJ NR LS 0091 ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE LEŚNICTWA BRZOZÓWKI, NADLEŚNICTWO GIDLE
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. 1141, 1142 OBRĘB KAJETANOWICE, GMINA GIDLE
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
ADRES INWESTORA : Niesulów 3, 97-540 Gidle
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2022 r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : II kw. 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2022 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Konserwacja oraz bieżące utrzymanie drogi leśnej nr LS 0091 o długości ok 400 mb i szerokości 3,5 m znajdującej się na terenie Leśnictwa Brzozówki.

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,
- wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu i szerokości 3.7 m,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 3.5 m,
- konserwacja trzech zjazdów na działki leśne (konstrukcja zjazdów taka sama jak dróg leśnych),
- naprawa istniejącego przepustu polegająca na wymianie istniejącej rury na nową rurę bosą SN 8 o średnicy 60 cm i długości 6mb.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		KONSERWACJA DROGI				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. STWIORB NR 1	m ²	400*4 = 1600,000		
2 d.1	KNR 9-11 0101-01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym STWIORB nr 4	m ²	400*4 = 1600,000		
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - miejscowe uzupełnienia STWIORB NR 2	m ²	400*3,7 = 1480,000		
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm STWIORB NR 3	m ²	400*3,5 = 1400,000		
5 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu STWIORB NR 3 Krotność = 2	m ²	400*3,5 = 1400,000		
Razem dział: KONSERWACJA DROGI						
2		KONSERWACJA ZJAZDÓW				
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. STWIORB NR 1	m ²	2*100 = 200,000		
7 d.2	KNR 9-11 0101-01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym STWIORB NR 4	m ²	2*100 = 200,000		
8 d.2	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - miejscowe uzupełnienia STWIORB NR 2	m ²	200		
9 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm STWIORB NR 3	m ²	200		
10 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu STWIORB NR 3 Krotność = 2	m ²	200		
Razem dział: KONSERWACJA ZJAZDÓW						
3		KONSERWACJA PRZEPUSTU				
11 d.3	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w celu rozbiórki istniejącego przepustu i poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km STWIORB NR 5	m ³	6*1 = 6,000		
12 d.3	KNR 2-33 0601-01 analogia	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm - Rura karbowana SN8 - remont STWIORB NR 5	m	6		
13 d.3	KNR 2-11 1406-01	Umocnienia betonowe przy przepustach P-2 śr. rur 600 mm STWIORB nr 5	przep.	1		
Razem dział: KONSERWACJA PRZEPUSTU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: