

Zadanie 1 – Wymiana Pieca w leśniczówce Duszniki i Wielonek

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-20-000

Budowa: Remont budynku mieszkalnego Leśniczówka Duszniki i Wielonek
 Obiekt: Jw
 Rodzaj robót: Roboty instalacyjne

PRZEDMIAR 331-20-000

Strona 1

12-07-2022

SYKAL.003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Lesniczówka Duszniki				
1	10	KNR 402-04-09-05-00	Demontaż pieca	kmpl	1,000
1	20	KNR 402-04-14-01-00	Demontaż bojlera	szt	1,000
1	30	KNR 402-05-07-02-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 25-32 mm	metr	25,000
1	40	KNR 402-05-07-03-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 40-50 mm	metr	25,000
1	50	KNR 402-04-16-01-00	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm ³	szt	1,000
1	60	KNR 215-05-01-02-10	Kocioł CO	szt	1,000
1	70	KNR 215-05-08-01-00	Montaż zbiornika Bufora	szt	2,000
1	80	KNR 215-05-06-01-21	Naczynie zbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-12	szt	1,000
1	90	KNR 215-04-01-02-10	Rurociąg z rur stalowych B/S w kanale ø 25	metr	25,000
1	100	KNR 215-04-02-04-01	Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach ø 50	metr	20,000
1	110	KNR 215-04-08-03-50	Zawór odcinający kulowy ø 25	szt	6,000
1	120	KNR 215-01-21-01-02	Bojler do podgrzewania wody 150 dm ³	kmpl	1,000
1	130	Norma wynikowa	Montaż pomp	kmpl	2,000
1	140	KNR 215-05-09-01-00	Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO ø 65	metr	4,000
1	150	KNR 215-05-12-01-00	Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	5,000
2	Lesniczówka wielonek				
2	10	KNR 402-04-09-05-00	Demontaż pieca	kmpl	1,000
2	20	KNR 402-04-14-01-00	Demontaż bojlera	szt	1,000
2	30	KNR 402-05-07-02-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 25-32 mm	metr	25,000
2	40	KNR 402-05-07-03-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 40-50 mm	metr	25,000
2	50	KNR 402-04-16-01-00	Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm ³	szt	1,000
2	60	KNR 215-05-01-02-10	Kocioł CO	szt	1,000
2	70	KNR 215-05-08-01-00	Montaż zbiornika Bufora	szt	2,000
2	80	KNR 215-05-06-01-21	Naczynie zbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-12	szt	1,000
2	90	KNR 215-04-01-02-10	Rurociąg z rur stalowych B/S w kanale ø 25	metr	25,000
2	100	KNR 215-04-02-04-01	Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach ø 50	metr	20,000
2	110	KNR 215-04-08-03-50	Zawór odcinający kulowy ø 25	szt	6,000
2	120	KNR 215-01-21-01-02	Bojler do podgrzewania wody 150 dm ³	kmpl	1,000
2	130	Norma wynikowa	Montaż pomp	kmpl	2,000
2	140	KNR 215-05-09-01-00	Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO ø 65	metr	4,000
2	150	KNR 215-05-12-01-00	Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	5,000

Zadanie 2 – Wykonanie kapitalnego remontu leśniczówki w Klemensowie

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-00-000

Budowa: Remont budynku mieszkalnego Leśniczówka Klemensowo
 Obiekt: Jw
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pniewy

PRZEDMIAR 331-00-000

Strona 1

06-07-2022

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I	BRAK NAZWY GRUPY				
1	10	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okno	szt	2,000
1	20	KNR	401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	2,000
1	30	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² drzwi	szt	4,000
1	40	KNR	401-03-29-03-00 Rozkucie otworu pod drzwi	m³	0,650
1	50	KNR	202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	2,400
1	60	KNR	401-08-15-08-00 Demontaż listew przyściennych	metr	34,000
1	70	KNR	401-04-28-02-00 Rozebranie podłogi z paneli	m²	31,800
1	80	KNR	401-04-28-01-00 Rozebranie podłóg z płyty	m²	12,900
1	90	KNR	401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m²	12,900
1	100	KNR	401-04-28-04-00 Rozebranie legarów podłogowych	metr	17,900
1	110	KNR	401-08-19-15-00 Skucie płytek ściennych kuchnia	m²	9,400
1	120	KNR	401-02-11-01-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach po skuciu płytek	m²	9,400
1	130	Norma wynikowa	Demontaż szafy pomieszczenie na kotłownię	kmpł	1,000
1	140	KNR	401-04-26-03-00 Rozebranie boazerii kuchnia	m²	40,000
1	150	KNR	401-04-29-01-00 Rozebranie polep stropów drewnianych	m²	9,240
1	160	KNR	401-04-29-04-00 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m²	9,240
1	170	KNR	401-04-29-07-00 Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm²	metr	12,500
1	180	KNR	401-04-29-02-00 Rozebranie zasypek stropów drewnianych	m²	12,000
1	190	KNR	401-04-29-03-00 Rozebranie ślepych pałapów	m²	12,000
1	200	KNR	202-20-11-02-00 Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm kotłownia	m²	18,000
1	210	KNR	401-04-29-06-00 Rozebranie kasetonów sufit	m²	18,700
1	220	KNR	401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej	m²	9,400
1	230	KNR	401-03-29-04-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m²	85,000
1	240	KNR	202-01-26-05-00 Wykucie poarapetówokiennych	metr	2,400
1	250	KNR	401-03-04-02-00 Zamurowanie otworu drzwiowego kotłownia	m³	0,980
1	260	KNR	401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²	m²	4,900
1	270	KNR	401-03-23-03-00 Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	12,000
1	280	KNR	202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu zwirowego	m³	1,280
1	290	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	12,800
1	300	KNR	202-06-09-03-05 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m²	12,800
1	310	KNR	202-11-06-02-00 Posadzka cementowa gr 2,5 cm	m²	22,200
1	320	KNR	202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 4 cm	m²	22,200
1	330	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m²	22,200
1	340	KNR	202-28-07-06-00 Posadzki wielobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m²	22,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	350	KNR	202-28-09-04-01 Cokoliki w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² z płytek GRES 12.5x25 cm na zaprawie CERESIT	metr	14,300
1	360	KNR	202-28-09-05-01 Listwa wykańczająca z AL	metr	14,300
1	370	KNR	202-20-10-02-50 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	12,200
1	380	KNR	202-06-13-03-03 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho	m ²	12,200
1	390	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewnętrznych porta	szt	4,000
1	400	Norma wynikowa	Jw lecz zewnętrzne stalowe	szt	1,000
1	410	Norma wynikowa	Jw lecz zewnętrzne stalowe do kotłowni	szt	1,000
1	420	KNR	202-10-23-03-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow. do 1,0 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	1,000
1	430	KNR	202-08-29-04-52 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża płytki w 3 lub 4 kolorach	m ²	24,000
1	440	Norma wynikowa	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych	kmpl	1,000
1	450	Norma wynikowa	Wykonanie wentylacji łazienka	kmpl	1,000
1	460	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	299,000
1	470	KNR	202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa	m ²	299,000
1	480	KNR	202-26-10-10-50 Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr	22,000
1	490	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	310,000
1	500	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	18,900
1	510	KNR	202-20-11-02-50 Zabudowa rur kuchnia	m ²	9,000
1	520	KNR	401-07-05-07-00 Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat III do 10 cm	metr	190,000
1	530	KNR	401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer. do 25 cm	metr	8,000
1	540	KNR	201-01-25-01-00 Ręczne usunięcie humusu bez darni grub. do 15 cm z przerzutem pod podjazd	m ²	20,000
1	550	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl. do 10 m w gruncie kat 3	m ³	9,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
1	560	KNR	202-02-02-02-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer. do 0,8 m z betonu B-20	m ³	7,000
1	570	KNR	202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki	m ³	4,000
1	580	KNR	202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	2,200
1	590	KNR	202-01-16-03-00 Ściany fundamentowe z blozków betonowych	m ²	9,000
1	600	KNR	231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	24,000
1	610	KNR	231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	22,000
1	620	Norma wynikowa	Montaż balustrad	kmpl	1,000
1	630	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami wykop pod fundament komina	m ³	0,580
1	640	KNR	202-02-04-01-12 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu B-20 betonowanie pompą	m ³	0,580
1	650	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty zbroje o ø do 8-14 mm	kg	120,000
1	660	Norma wynikowa	Wymurowanie komina spalinowego wys. 6,0m systemowego	kmpl	1,000
1	670	KNR	202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m ²	9,980
1	680	KNR	202-26-10-10-50 Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	24,000
1	690	KNR	202-26-11-05-00 Docieplenie ścian dodatkową warstwą siatki na zaprawie STYROLEP	m ²	9,600
1	700	KNR	202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ścianach	m ²	9,980
1	710	KNR	202-16-11-02-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m	szt	4,000
1	720	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywozkami na odległość do 1 km	m ³	12,000
1	730	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywozkami na każdy następny 6 km	m ³	12,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe 3x1.5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach 400	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe 3x2.5mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach 460	m m	 460.000	
				RAZEM	460.000
3	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe 5x4mm2 o łącznym przekroju żył do 30 mm2 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNNR 5 0715-04	Układanie kabli 5x6mm2 w budynkach z mocowaniem 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 5 0202-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 25 mm2 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5 0209-06	Przewód skrętka układane w gotowych brzdach 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
8	KNNR 5 1207-16	Wykucie brzd 180	m m	 180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe RG mocowaną do podłoża przez zabetonowa- nie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
11	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 0407-03	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik 4-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik bezpiecznikowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0406-03	Ochronnik przepięciowy B+C 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 0407-02	Lampki kontrolne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0408-01	Blok listew rozdzielczych 4-biegunowy 125A 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0202-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 16 mm ²	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNNR 5 0305-12	Szyna wyrównacza LSW	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		30	pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
		15	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
25	KSNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KSNR 9 0301-03	Demontaż starych obwodów	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNNR 5 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
28	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000

**Zadanie 3 – Remont budynków
gospodarczych w leśnictwie Ostrolesie
i Wituchowo**

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-40-000

Budowa: Nadleśnictwo Pniewy Remont budynku gospodarczego Wituchowo
 Obiekt: Leśniczówka Wituchowo
 Rodzaj robót: Roboty tynkarskie

PRZEDMIAR 331-40-000

Strona 1

18-08-2022

SYKAL						
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Front budynku					
1	10	KNR	401-03-54-05-00	Demontaż bramy ciesielskiej front budynku	m²	8,680
1	20	KNR	222-09-09-03-00	Brama ciesielska z drzwiami pow 8,90 m²	szt	8,680
1	30	KNR	401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²	szt	1,000
1	40	KNR	401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m² okna	szt	1,000
1	50	KNR	401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² okna	szt	2,000
1	60	KNR	401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokienników betonowych	metr	6,400
1	70	KNR	401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	metr	1,000
1	80	KNR	202-10-23-06-50	Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m² z obróbką obsadzenia	m²	3,680
1	90	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²	m²	37,360
1	100	KNR	202-01-29-01-00	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł do 1 m	szt	4,000
1	110	KNR	202-01-29-01-00	Jw lecz zewnętrzne	szt	4,000
1	120	KNR	222-09-04-01-00	Drzwi drewniane 2,0x1,0	szt	1,000
1	130	KNR	202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	37,360
1	140	KNR	401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	9,800
1	150	KNR	401-05-35-04-00	Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	17,750
1	160	KNR	401-04-30-10-00	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	16,250
1	170	KNR	401-05-35-06-00	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	3,650
1	180	WPP	1802-30-01-01-08	Montaż boazerii z listew na pióro-wpust lub obce pióro	m²	7,310
1	190	KNR	202-05-46-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny	metr	17,750
1	200	KNR	202-05-50-02-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	3,650
1	210	KNR	202-05-50-06-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt	3,000
1	220	KNR	202-09-33-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m²	37,360
1	230	KNR	202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m²	37,360
2	Ściany szczytowe i tylna					
2	20	KNR	401-03-54-04-00	Demontaż drzwi ciesielskich	szt	3,000
2	30	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²	m²	34,460
2	40	KNR	202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	34,460
2	50	KNR	202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m²	34,460
2	60	KNR	202-09-33-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m²	37,360
2	70	KNR	202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m²	37,360
2	90	KNR	222-09-09-03-00	Brama ciesielska z drzwiami pow 5,79 m²	szt	5,790
2	100	KNR	401-05-35-04-00	Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	16,250
2	110	KNR	401-04-30-10-00	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	16,250

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	ILOŚĆ
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI	PRZEDMIAROWEJ	MIARY		
2	120	KNR	401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt		3,000
2	130	KNR	401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt		1,000
2	140	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²		42,510
2	150	KNR	202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²		42,510
2	180	KNR	401-04-30-10-00	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr		16,250
2	190	KNR	401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	szt		3,000
2	200	KNR	401-03-54-04-00	Demontaż drzwi ciesielskich	szt		3,000
2	210	KNR	202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²		42,510
2	230	WPP	1802-30-01-01-08	Montaż boazerii z listew na pióro-wpust lub obce pióro	m ²		7,310
2	240	KNR	202-05-46-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny	metr		17,750
2	250	KNR	202-05-50-02-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr		3,650
2	260	KNR	202-05-50-06-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt		3,000
2	270	KNR	202-09-33-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²		37,360
2	280	KNR	202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m ²		37,360
2	290	KNR	202-10-22-06-50	Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m ² bez obróbki osadzenia	m ²		2,520
2	300	KNR	222-09-03-01-00	Drzwi drewniane klepkowe typ KR-I 0,7m	szt		1,000
2	310	KNR	202-05-50-02-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr		3,650
2	320	KNR	202-05-50-06-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt		3,000
2	330	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²		16,480
2	340	KNR	202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²		16,480
2	350	KNR	202-09-33-01-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N(R) 200 - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²		16,480
2	360	KNR	202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT N 200 na ścianach	m ²		16,480
2	370	Norma wynikowa		Demontaż istniejącego odgromu	kmpl		1,000
2	380	Norma wynijowa		Montaż nowego odgromu z badaniem	kmpl		1,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-50-000

Budowa: Nadleśnictwo Pniewy remont budynku gosp .Ostrolesie
 Obiekt: Budynek gospodarczy Ostrolesie
 Rodzaj robót: Roboty remontowe

PRZEDMIAR 331-50-000

Strona 1

18-08-2022

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	BRAK NAZWY GRUPY				
1	10	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	22,500
1	20	Norma wynikowa	Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji	metr	37,500
1	30	KNR 401-07-28-03-00	Uzupełnienie tynków zew cementowych kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	22,500
1	40	KNR 201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 pod opaskę	m ³	2,120
1	50	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	42,200
1	60	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	21,200
1	70	KNR 201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 pod przed wejściem i bramą	m ³	0,240
1	80	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	13,500
1	90	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	2,250
1	100	Norma wynikowa	Wymiani i badanie instalacji elektrycznej podtynkowej anal	kmpl	1,000