

PRZEDMIAR
 Roboty naprawcze i konserwacyjne magazynu soli
 na Odwodzie Drogowym w Brzeźniu

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Ilość jednostek	Razem
1.		Magazyn soli			
1.	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm- założono 15% pow. deskowania	m2		
		0,15*poz.3	m2	75,749 RAZEM	75,749
2.	KNR 4-01 0410-08	Wymiana obicia wewnętrznego ścian z płyt- założono 6% pow. obicia z płyt	m2		
		0,06*poz.3	m2	30,299 RAZEM	30,299
3.	KNR 4-01 0610-03	Oczyszczanie zewnętrznych elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		(15*2+12,2+2+5,05*2)*9,3	m2	504,990 RAZEM	504,990
4.	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja zabezpieczająca desek i elementów drewnianych zewnętrznych	m2		
		poz.3	m2	504,990 RAZEM	504,990
5.		Przegląd i konserwacja prowadnic wrót rozsuwanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000 RAZEM	1,000
6.	KNR 4-01 0510-01	Pokrycie z płyt falistych- naprawa i uzupełnienie połaci dachu- założono 5% pow. dachu	m2		
		0,05*(15*6,70+15*7,50)	m2	10,650 RAZEM	10,650
7.	KNR 4-01 0902-07	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych- płycin z desek grubości 32 mm z rozbieraniem skrzydeł- wymiana drzwi drewnianych	szt.		
		1	szt.	1,000 RAZEM	1,000
8.	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2		
		poz.3	m2	504,990 RAZEM	504,990
9.		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1, 3, 4, 5, 6)			

Sporządził:

Starszy Inspektor
 ds. administracyjno-finansowych

mgr Adriana Militowska