

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie placów postojowych	ha		
		[918] / 10000	ha	0,092	
				RAZEM	0,092
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
4	KNR 2-01 0239-02	Wywóz humusu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km lub na od- kład; grunt kat. III	m3		
		poz.2 * 0,4	m3	35,200	
				RAZEM	35,200
5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.4	m3	35,200	
				RAZEM	35,200
6	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
7	KNR 4-04 0302-06	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m3		
		85,2	m3	85,200	
				RAZEM	85,200
8	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2		
		780	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
9	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		poz.8	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
10	KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 13	m2		
		poz.8	m2	780,000	
				RAZEM	780,000
11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		poz.8 * (0,08 + 0,25) + poz.6 * 0,12 + poz.7	m3	357,000	
				RAZEM	357,000
12	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpo- częty 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.11	m3	357,000	
				RAZEM	357,000
13	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		918	m2	918,000	
				RAZEM	918,000
14	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
		poz.13 * 0,20	m3	183,600	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	183,600
15	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.14	m3	183,600	
				RAZEM	183,600
16	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.13	m2	918,000	
				RAZEM	918,000
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3		
		poz.18 * 0,12	m3	14,880	
				RAZEM	14,880
18	KNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
19	KNK 2-06 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m3		
		918 * 0,2	m3	183,600	
				RAZEM	183,600
20	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		918	m2	918,000	
				RAZEM	918,000
21	KNK 2-06 0115-04	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu ponad 8 cm	m3		
		918 * 0,08	m3	73,440	
				RAZEM	73,440
22	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m2		
		918	m2	918,000	
				RAZEM	918,000
23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej prostokątnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.13	m2	918,000	
				RAZEM	918,000
24	KNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
25	KNR 1 0507-01 analogia	Humusowanie i obsianie terenu trawników.	m2		
		poz.24	m2	63,000	
				RAZEM	63,000