



# Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-3.7700.16.2024.EP

Warszawa, 14 lipca 2026

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej „Kpa” oraz art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2 i pkt 8, art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 11, art. 389 pkt 6 i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 394 ust. 4 w związku z ust. 1 pkt 12, art. 397 ust. 2, art. 400, art. 403 oraz art. 409a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne obejmujące:
  - piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy jazem nr 4 w km 8+343 jej biegu;
  - retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy w jej korycie oraz w rowach;
  - trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb;
3. rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
4. wykonanie i częściową rozbiórkę tymczasowych urządzeń wodnych;
5. działania wymagające pozwoleń wodnoprawnych w trybie art. 394 ust. 4 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego,

niezbędnych dla realizacji zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”. Obiekt: jaz nr 4 w km 8+343 rzeki Lipnicy.

**I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego, tj.: istniejącego jazu koźłowego w km 8+343 rzeki Lipnicy, celem przygotowania terenu na potrzeby wykonania nowego jazu wraz z przepławką, na warunkach:**

- a) warunki likwidacji:
  - prace związane z rozbiórką istniejącego jazu wykonane zostaną w osłonie z tymczasowych grodzy, o których mowa w ppkt 2 i ppkt 3 pkt III niniejszej decyzji;
  - prace będą obejmowały: rozbiórkę istniejącego jazu, rozebranie konstrukcji betonowych i metalowych – skrzydełek jazu, przyczółków, kładki wraz z barierkami oraz płyty dennej. Rozebrane zostaną również pozostałości po ubezpieczeniach skarp i dna na stanowisku górnym (zwanym dalej: „WG”) i dolnym jazu (zwanym dalej: „WD”);
- b) lokalizacja jazu i ubezpieczeń przeznaczonych do rozbiórki, określona w Tabeli nr 1:

**Tabela 1. Rozbiórka istniejącego jazu wraz z umocnieniami górnego i dolnego stanowiska.**

| Lp.                                                      | Element urządzenia<br>/ Oznaczenie na mapie                |                       | Współrzędne geodezyjne |           | Oznaczenie<br>nieruchomości                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                            |                       | X                      | Y         |                                                                                                                                           |
| Konstrukcja jazu z niecką wypadową                       |                                                            |                       |                        |           |                                                                                                                                           |
| 1.                                                       | Oś jazu - kładka / H1                                      |                       | 5625584.5              | 7442951.1 | dz. ewid. nr<br>3, nr 343/1 i nr 344/1<br>obręb 0014<br>Węgleszyn, gm. Oksa<br>oraz nr 211 obręb<br>0020 Żarczyce Małe,<br>gm. Małogoszcz |
| 2.                                                       | Płyta denną jazu w osi rzeki                               | Koniec (WD)/<br>H2    | 5625581.0              | 7442956.4 |                                                                                                                                           |
| 3.                                                       |                                                            | Początek<br>(WG) / H3 | 5625586.1              | 7442948.6 |                                                                                                                                           |
| Ubezpieczenia denne i skarpowe na stanowisku dolnym jazu |                                                            |                       |                        |           |                                                                                                                                           |
| 4.                                                       | Ubezpieczenie dna (w osi rzeki)                            |                       | Początek / H2          | 5625581.0 | dz. ewid. nr<br>3 i nr 344/1<br>obręb 0014<br>Węgleszyn,<br>gm. Oksa                                                                      |
| 5.                                                       | w km 8+330÷8+337 rzeki Lipnicy                             |                       | Koniec / H4            | 5625577.3 |                                                                                                                                           |
| 6.                                                       | Ubezpieczenie skarp<br>w km 8+334 ÷ 8+343 rzeki<br>Lipnicy | Lewa<br>skarpa        | Koniec / H6            | 5625582.0 |                                                                                                                                           |
| 7.                                                       |                                                            |                       | Początek / H7          | 5625586.5 |                                                                                                                                           |
| 8.                                                       |                                                            | Prawa<br>skarpa       | Koniec / H8            | 5625576.6 |                                                                                                                                           |
| 9.                                                       |                                                            |                       | Początek / H9          | 5625581.8 |                                                                                                                                           |
| Ubezpieczenia denne i skarpowe na stanowisku górnym jazu |                                                            |                       |                        |           |                                                                                                                                           |
| 10.                                                      | Ubezpieczenie dna (w osi rzeki)                            |                       | Początek /H5           | 5625589.9 | dz. ewid. nr<br>3, nr 343/1 i nr 344/1<br>obręb 0014<br>Węgleszyn,<br>gm. Oksa                                                            |
| 11.                                                      | w 8+346 ÷ 8+353 rzeki Lipnicy                              |                       | Koniec/ H3             | 5625586.1 |                                                                                                                                           |
| 12.                                                      | Ubezpieczenie skarp<br>w km 8+344 ÷ 8+353 rzeki<br>Lipnicy | Lewa<br>skarpa        | Koniec / H10           | 5625587.4 |                                                                                                                                           |
| 13.                                                      |                                                            |                       | Początek /<br>H11      | 5625592.3 |                                                                                                                                           |
| 14.                                                      |                                                            | Prawa<br>skarpa       | Koniec / H12           | 5625582.7 |                                                                                                                                           |
| 15.                                                      |                                                            |                       | Początek /<br>H13      | 5625588.3 |                                                                                                                                           |

**II. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: jazu nr 4 w km 8+343 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb, zgodnie z poniższą charakterystyką:**

**1. warunki wykonania i parametry techniczne jazu piętrzącego:**

**1.1 warunki wykonania jazu piętrzącego:**

- jaz żelbetowy o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, dokowej ze ścianami pionowymi;
- jaz od strony wody górnej i dolnej zostanie wyposażony w zamknięcia awaryjne – szandory drewniano – stalowe, zakładane na stalowych prowadnicach;
- płyta denną jazu osadzona zostanie (od WD i WG) na stalowych ściankach szczelnych, usytuowanych poprzecznie do koryta rzeki Lipnicy w km 8+337 oraz km 8+346 (po dostosowaniu ich wysokości do odpowiedniej rzędnej, zgodnie z ppkt 2 pkt IV niniejszej decyzji), ścianki te stanowią będą zabezpieczenie przeciwnieprzepływowe jazu;
- zamknięcia jazu w formie dwóch zasuw płaskich z napędem ręcznym, z możliwością montażu przenośnego klucza elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym;
- konstrukcja jazu przy lewym brzegu (na długości płyty dennej jazu w km 8+337 ÷ 8+346 rzeki Lipnicy):
  - pionowa ścianka żelbetowa równoległa do osi rzeki, zakończona skrzydełkami żelbetowymi;
  - konstrukcja osadzona na stalowych ściankach szczelnych, tj. dwóch prostopadłych do osi rzeki (stanowiących pierwotnie grodze tymczasowe) i jednej równoległej i, które po dostosowaniu ich wysokości do odpowiedniej rzędnej, stanowią będą zabezpieczenie przeciwnieprzepływowe jazu;

- równoległa do osi rzeki ścianka szczelna (podobnie jak grodze tymczasowe) wykonana zostanie na etapie wykopu budowlanego pod jaz, dla potrzeb jego wygrodzenia i odwadniania;
- teren przyległy do ścianki żelbetowej na lewym brzegu, o wymiarach ok. 8,40 m x 1,50 m, zostanie zasypany i wyrównany do rzędnej 229,97 m n.p.m., celem dostosowania ukształtowania terenu do warunków wykonania projektowanej budowli hydrotechnicznej;
- konstrukcja jazu przy prawym brzegu zintegrowana z przepławką dla ryb, o której mowa w ppkt 3 pkt II niniejszej decyzji;
- wyposażenie jazu w żelbetową kładkę technologiczną od strony wody dolnej, ze schodami stalowymi na obu brzegach, opartą na przyczółkach jazu, z obustronnymi barierkami stalowymi;

## 1.2 parametry jazu i elementów związanych z nim funkcjonalnie:

- światło jazu 2 x 2,0 m;
- szerokość łączna konstrukcji jazu ok. 8,62 m (niecka wypadowa o szerokości w dnie ok. 4,12 m);
- długość płyty dennej ok. 9,4 m (niecka wypadowa o długości w dnie ok. 6,7 m);
- grubość ścian jazu 0,5 m;
- rzędna progu 228,47 m n.p.m.;
- rzędna dna niecki wypadowej 228,17 m n.p.m.;
- grubość płyty dennej 1,1 ÷ 0,8 m;
- przepływ miarodajny  $Q_{1\%}$  14,97 m<sup>3</sup>/s;
- przepływ kontrolny  $Q_{0,5\%}$  16,91 m<sup>3</sup>/s;
- klasa ważności budowli hydrotechnicznej IV;
- kładka technologiczna, o parametrach: szerokość ok. 1,3 m, długość ok. 5,12 m, rzędna korony 231,19 m n.p.m., rzędna spodu kładki 230,89 m n.p.m.;
- schody stalowe przy kładce o szerokości ok. 1,3 m i długości (w planie) ok. 1,56 m;
- stalowa ścianka szczelna równoległa do osi rzeki, projektowana przy lewym brzegu, o parametrach: długość ok. 8,85 m, rzędna posadowienia 222,48 m n.p.m., rzędna korony ścianki na etapie wykopu budowlanego 230,24 m n.p.m., rzędna korony ścianki po dostosowaniu wysokości 229,87 m n.p.m.;

## 2. warunki wykonania i parametry techniczne umocnień górnego i dolnego stanowiska jazu:

### 2.1. górne stanowisko jazu

#### a) umocnienie dna w km 8+346 ÷ 8+353 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień ok. 7,0 m;
- rzędne umocnień w zakresie 228,47 ÷ 228,56 m n.p.m.;
- materiał umocnień: narzut kamienny Ø300 ÷ Ø500 mm grubości 0,5 m, zakończony drewnianą palisadą o długości ok. 3,9 m z palików Ø 0,15 m o wysokości ok. 1,5 m, korona palisady równa z umocnieniem dna w postaci narzutu kamiennego;

#### b) umocnienie lewej skarpy w km 8+346 ÷ 8+353 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień ok. 7,0 m (ok. 5,80 m – narzut kamienny, 1,20 m – schody żelbetowe);
- nachylenie skarpy 1:1,5;
- rzędna górnej krawędzi umocnień 229,97 m n.p.m.;

- żelbetowe schody skarpowe przy skrzydełku jazu umożliwiające dostęp do stanowiska górnego jazu służące do wykonania prac konserwacyjnych bądź naprawczych jazu, o szerokości ok. 1,2 m i długości ok. 2,17 m, rzędna góry schodów 229,97 m n.p.m.;
  - materiał umocnień:
    - narzut kamienny  $\emptyset$  300 ÷  $\emptyset$  500 mm grubości 50 cm, w płótkach, oparty w dnie na kiszce faszynowej z palisadą drewnianą  $\emptyset$  0,12 m, o wysokości palików ok. 1,5 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
    - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 1,95 m z palików  $\emptyset$  0,15 m o wysokości ok. 1,5 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;
- c) umocnienie prawej skarpy w km 8+355 ÷ 8+361 rzeki Lipnicy:
- długość umocnień ok. 6,0 m;
  - nachylenie skarpy 1:1,5;
  - rzędna górnej krawędzi umocnień 229,97 m n.p.m.;
  - materiał umocnień:
    - narzut kamienny  $\emptyset$  300 ÷  $\emptyset$  500 mm grubości 50 cm, w płótkach, oparty w dnie na kiszce faszynowej z palisadą drewnianą  $\emptyset$  0,12 m, o wysokości palików ok. 1,5 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
    - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 1,90 m z palików  $\emptyset$  0,15 m o wysokości ok. 1,5 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;

## 2.2. dolne stanowisko jazu

- a) umocnienie dna w km 8+330 ÷ 8+337 rzeki Lipnicy:
- długość umocnień ok. 7,0 m;
  - rzędna umocnień 228,47 m n.p.m.;
  - materiał umocnień: narzut kamienny  $\emptyset$  300 ÷  $\emptyset$  500 mm grubości 0,5 m, zakończony drewnianą palisadą o długości ok. 3,65 m z palików  $\emptyset$  0,15 m o wysokości ok. 1,5 m, korona palisady równa z umocnieniem dna w postaci narzutu kamiennego;
- b) umocnienie lewej skarpy w km 8+330 ÷ 8+337 rzeki Lipnicy:
- długość umocnień ok. 7,0 m;
  - nachylenie skarpy 1:1,5;
  - rzędna górnej krawędzi umocnień 229,97 m n.p.m.;
  - materiał umocnień:
    - narzut kamienny  $\emptyset$  300 ÷  $\emptyset$  500 mm grubości 50 cm, w płótkach, oparty w dnie na kiszce faszynowej z palisadą drewnianą  $\emptyset$  0,12 m, o wysokości palików ok. 1,5 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
    - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 2,0 m z palików  $\emptyset$  0,15 m o wysokości ok. 1,5 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;
- c) umocnienie prawej skarpy w km 8+330 ÷ 8+336 rzeki Lipnicy:
- długość umocnień ok. 6,0 m;
  - nachylenie skarpy 1:1,5;
  - rzędna górnej krawędzi umocnień 229,97 m n.p.m.;
  - materiał umocnień:

- narzut kamienny  $\varnothing$  300 ÷  $\varnothing$  500 mm grubości 50 cm, w płotkach, oparty w dnie na kiszce faszynowej z palisadą drewnianą  $\varnothing$  0,12 m, o wysokości palików ok. 1,5 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
  - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 2,20 m z palików  $\varnothing$  0,15 m o wysokości ok. 1,5 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;
3. warunki wykonania i parametry techniczne szczelinowej przepławki dla ryb, usytuowanej bezpośrednio przy konstrukcji jazu w km 8+343 rzeki Lipnicy, wzdłuż prawej skarpy rzeki:

**3.1. warunki wykonania przepławki:**

- przepławka jednoszczelinowa o konstrukcji żelbetowej, osadzonej na ściankach szczelnych stalowych (stanowiących uprzednio element tymczasowego kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 1 pkt III niniejszej decyzji);
- koryto przepławki o przekroju prostokątnym, ze ściankami działowymi o grubości ok. 15 cm (o hakowym zakończeniu w kierunku strony wody górnej), na przeciwległej ścianie (prawej) deflektor o wymiarach ok. 0,26 x 0,10 m;
- na wlocie i wylocie prowadnice umożliwiające zamontowanie szandorów;
- przykrycie konstrukcji przepławki kratą pomostową (krata na rzędnej 229,97 m n.p.m.);
- stalowe schody z barierkami nad konstrukcją przepławki (umożliwiające dojście do jazu);
- w dnie przepławki narzut kamienny o grubości 20 cm (frakcja  $\varnothing$  140 ÷ 200 mm);
- poniżej wylotu z przepławki – ukształtowanie i umocnienie narzutem kamiennym dna cieku w formie pochylni z przeciwnospadkiem ok. 6,0% o szerokości ok. 1,45 m i długości (w osi) ok. 5,80 m, ograniczonego od strony rzeki palisadą drewnianą o długości ok. 7,2 m z palików  $\varnothing$  15 cm o wysokości 0,8 ÷ 1,5 m, rzędna górnej krawędzi palisady 228,47 m n.p.m.;
- zasypanie i wyrównanie terenu przy konstrukcji przepławki do rzędnej 229,97 m n.p.m., celem dostosowania ukształtowania terenu do warunków wykonania projektowanej budowli hydrotechnicznej;

**3.2. parametry przepławki:**

- ilość komór 9 szt.;
- długość całkowita ok. 21,7 m;
- długość komory ok. 1,7 m;
- szerokość komory ok. 1,4 m;
- rzędna wlotu (WG) 229,22 m n.p.m.;
- rzędna wylotu (WD) 228,14 m n.p.m.;
- szerokość szczeliny ok. 0,17 m,
- spadek międzykomorowy ok. 0,12 m;
- spadek w dnie ok. 6,5 %;
- funkcjonowanie przepławki w zakresie:
  - od 0,11 m<sup>3</sup>/s (przy przepływach odpowiadających wielkości przepływu nienaruszalnego, zwanego dalej „Qn”),
  - do 0,93 m<sup>3</sup>/s (przy przepływach odpowiadających wielkości 2,5 x średni wieloletni przepływ roczny, zwany dalej „SSQ”);

4. lokalizacja jazu i elementów z nim powiązanych technologicznie i technicznie, zgodnie z Tabelą nr 2.



**Tabela 2.** Lokalizacja projektowanego jazu w km 8+343 rzeki Lipnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z przepławką dla ryb i ubezpieczeniami koryta.

| Lp.                                                      | Element urządzenia / Oznaczenie na mapie                   |                           | Kilometraż rzeki Lipnicy | Współrzędne geodezyjne |           | Oznaczenie nieruchomości                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                            |                           |                          | X                      | Y         |                                                                    |
| Konstrukcja jazu                                         |                                                            |                           |                          |                        |           |                                                                    |
| 1.                                                       | Oś jazu - kładka / H1                                      |                           | 8+343                    | 5625584.5              | 7442951.1 | dz. ewid. nr 3, nr 343/1 i nr 344/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa |
| 2.                                                       | Płyta dennajazu w osi rzeki                                | Koniec (WD)/ H2           | 8+337                    | 5625581.0              | 7442956.4 |                                                                    |
| 3.                                                       |                                                            | Początek (WG) / H3        | 8+346                    | 5625586.1              | 7442948.6 |                                                                    |
| 4.                                                       | Ścianka szczelna równoległa do osi rzeki przy lewym brzegu | H2.4 (WD)                 | 8+337                    | 5625582.7              | 7442957.3 |                                                                    |
| 5.                                                       |                                                            | H3.5 (WG)                 | 8+346                    | 5625587.6              | 7442949.9 |                                                                    |
| Ubezpieczenia denne i skarpowe na stanowisku górnym jazu |                                                            |                           |                          |                        |           |                                                                    |
| 6.                                                       | Ubezpieczenie dna (w osi ciekujazu)                        | Początek / H5             | 8+353                    | 5625589.9              | 7442942.7 | dz. ewid. nr 3, nr 343/1 i nr 344/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa |
| 7.                                                       |                                                            | Koniec / H3               | 8+346                    | 5625586.1              | 7442948.6 |                                                                    |
| 8.                                                       | Ubezpieczenie lewej skarpy                                 | Początek / H11            | 8+353                    | 5625592.3              | 7442944.2 |                                                                    |
| 9.                                                       |                                                            | Koniec (oś schodów) / H20 | 8+346                    | 5625589.3              | 7442950.0 |                                                                    |
| 10.                                                      | Ubezpieczenie prawej skarpy                                | Początek / H22            | 8+361                    | 5625592.5              | 7442934.8 |                                                                    |
| 11.                                                      |                                                            | Koniec / H21              | 8+355                    | 5625587.2              | 7442938.4 |                                                                    |
| Ubezpieczenia denne i skarpowe na stanowisku dolnym jazu |                                                            |                           |                          |                        |           |                                                                    |
| 12.                                                      | Ubezpieczenie dna (w osi ciekujazu)                        | Początek / H2             | 8+337                    | 5625581.0              | 7442956.4 | dz. ewid. nr 3, nr 343/1 i nr 344/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa |
| 13.                                                      |                                                            | Koniec / H4               | 8+330                    | 5625577.3              | 7442962.3 |                                                                    |
| 14.                                                      | Ubezpieczenie lewej skarpy                                 | Początek / H17            | 8+337                    | 5625583.4              | 7442958.2 |                                                                    |
| 15.                                                      |                                                            | Koniec / H16              | 8+330                    | 5625579.4              | 7442963.9 |                                                                    |
| 16.                                                      | Ubezpieczenie prawej skarpy                                | Początek / H19            | 8+336                    | 5625576.7              | 7442954.9 |                                                                    |
| 17.                                                      |                                                            | Koniec / H18              | 8+330                    | 5625574.9              | 7442960.7 |                                                                    |
| Przepławka dla ryb                                       |                                                            |                           |                          |                        |           |                                                                    |
| 18.                                                      | Wlot (w osi przepławki) - na WG / H14                      |                           | 8+356                    | 5625589.5              | 7442938.7 | dz. ewid. nr 3, nr 343/1 i nr 344/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa |
| 19.                                                      | Punkt zmiany kierunku osi przepławki                       | H14.1                     |                          | 5625587.9              | 7442939.4 |                                                                    |
| 20.                                                      |                                                            | H14.2                     |                          | 5625577.9              | 7442954.4 |                                                                    |
| 21.                                                      | Wylot (w osi przepławki) - na WD / H15                     |                           | 8+335                    | 5625577.8              | 7442956.4 |                                                                    |

**III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, niezbędnych dla wykonania jazu i przepławki, tj.:**

- wykonanie kanału obiegowego na prawym brzegu rzeki Lipnicy, o ścianach pionowych ze ścianek szczelnych (stanowiących następnie w części element konstrukcyjny jazu i przepławki), na warunkach:

- długość kanału (w osi) ok. 21,7 m;
- rzędna wlotu do kanału 228,58 m n.p.m.;
- rzędna wylotu z kanału 228,48 m n.p.m.;

- spadek w dnie ok. 0,4 %;
  - szerokość kanału ok. 1,60 m;
  - rzędne posadowienia ścianek szczelnych 222,14÷ 223,22 m n.p.m.;
  - rzędna korony ścianek szczelnych 230,24 m n.p.m.;
  - długość prawej ścianki ok. 26,0 m;
  - długość lewej ścianki ok. 17,65 m;
  - przepustowość kanału zaprojektowano dla przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia Q50% wynoszącego 3,50 m<sup>3</sup>/s, przy tym przepływie rzędna zwierciadła wody na wlocie (WG) wynosi 229,74 m n.p.m., a na wylocie (WD) - 229,69 m n.p.m.;
  - w dnie kanału narzut kamienny o frakcji Ø 140÷200 mm i grubości 20 cm;
2. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody górnej w km 8+346 rzeki Lipnicy, w dnie i na lewej skarpie rzeki, z dowiązaniem do lewego brzegu, celem wygrozdzenia koryta i umożliwienia wykonania prac związanych z wykonaniem jazu, o parametrach:
- długość ok. 6,0 m (w dnie ok. 4,3 m, na skarpie ok. 1,7 m);
  - rzędna korony 230,24 m n.p.m.;
  - rzędna zabicia ścianki w dnie cieku 222,17 m n.p.m.;
  - rzędna zabicia ścianki w skarpie 224,24 m n.p.m.;
3. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody dolnej w km 8+337 rzeki Lipnicy, w dnie i na lewej skarpie rzeki, z dowiązaniem do lewego brzegu, celem wygrozdzenia koryta i umożliwienia wykonania prac związanych z wykonaniem jazu, o parametrach:
- długość ok. 6,15 m (w dnie ok. 4,3 m, na skarpie ok. 1,85 m);
  - rzędna korony 230,24 m n.p.m.;
  - rzędna zabicia ścianki w dnie cieku 222,17 m n.p.m.;
  - rzędna zabicia ścianki w skarpie 224,24 m n.p.m.;
4. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody górnej, na prawym brzegu - przy wlocie do kanału obiegowego, w km 8+354,7 ÷ 8+357,8 rzeki Lipnicy, w celu przywrócenia przepływu korytem i odcięcia wlotu do kanału obiegowego, o parametrach:
- długość ok. 3,1 m;
  - rzędna korony 230,24 m n.p.m.;
  - rzędna posadowienia ścianki 223,22 m n.p.m.;
5. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody dolnej, na prawym brzegu - przy wylocie z kanału obiegowego, w km 8+334 ÷ 8+337 rzeki Lipnicy, w celu przywrócenia przepływu korytem i odcięcia wylotu z kanału obiegowego, o parametrach:
- długość ok. 3,3 m;
  - rzędna korony 230,24 m n.p.m.;
  - rzędna posadowienia ścianki 222,14 m n.p.m.;
6. wykonanie tymczasowych urządzeń odwadniających wykopy budowlane, celem odwadniania dwóch wykopów budowlanych i odprowadzania wód z odwodnienia do koryta rzeki Lipnicy, zgodnie z poniższą charakterystyką:
- system odwadniający będzie wykonywany z uwzględnieniem etapów realizacji robót, tj. w pierwszym etapie system zostanie umiejscowiony w wykopie, wykonanym na potrzeby realizacji prac związanych z wykonaniem jazu, natomiast w drugim etapie

system odwadniający zostanie przełożony do wykopu wykonanego na potrzeby wykonania przepławki;

- w celu wykonania konstrukcji jazu system odwadniający zostanie zainstalowany w wykopie zabezpieczonym ściankami szczelnymi z grodzic stalowych, wskazanymi w ppkt 1.1 pkt II oraz ppkt 1–3 pkt III niniejszej decyzji. Wykop o powierzchni ok. 38,1 m<sup>2</sup> będzie posiadał obudowę o kształcie prostokąta,
- w celu realizacji konstrukcji przepławki dla ryb system odwadniający zostanie zainstalowany w wykopie zabezpieczonym ściankami szczelnymi z grodzic stalowych, wskazanymi w ppkt 1, ppkt 4 i ppkt 5 pkt III niniejszej decyzji. Wykop o powierzchni około 41,0 m<sup>2</sup> będzie posiadał obudowę o kształcie trapezu równoramiennego;
- charakterystyka systemów odwadniających wykopy:
  - przewody zostaną ułożone kolejno w dnie wykopów (najpierw na potrzeby wykonania jazu, a następnie na potrzeby wykonania przepławki), następnie wyprowadzone poza obszar prowadzonych robót na dolne stanowisko jazu;
  - dla wykopu realizowanego na potrzeby wykonania jazu: pompa odwadniająca (ozn. T1) zostanie posadowiona na rzędnej 227,27 m n.p.m., natomiast wylot przewodu tłocznego (ozn. T1.1) zostanie zlokalizowany w korycie rzeki Lipnicy, na lewej skarpie, na rzędnej 228,94 m n.p.m.;
  - dla wykopu realizowanego na potrzeby wykonania przepławki dla ryb: pompa odwadniająca (ozn. T2) zostanie posadowiona na rzędnej 227,34 m n.p.m., natomiast wylot przewodu tłocznego (ozn. T2.1) zostanie zlokalizowany w obrębie wylotu projektowanej przepławki, przy prawym brzegu rzeki Lipnicy, na rzędnej 229,96 m n.p.m.;
  - wydajność pompy: 30 l/s;
  - woda będzie odprowadzana przewodem o średnicy Ø 200 mm, o całkowitej długości ok. 20,0 m;

7. lokalizacja kanału obiegowego, grodzy ze ścianek szczelnych i systemu odwodnieniowego, zgodnie z Tabelą 3.

**Tabela 3.** Lokalizacja urządzeń tymczasowych, tj. kanału obiegowego, grodzy ze ścianek szczelnych i systemu odwodnieniowego.

| Lp.                                                                  | Element urządzenia<br>/ Oznaczenie na mapie                             | Współrzędne geodezyjne |           | Oznaczenie<br>nieruchomości |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                         | X                      | Y         |                             |                                                                                |
| Kanał obiegowy na prawym brzegu                                      |                                                                         |                        |           |                             |                                                                                |
| 1.                                                                   | wlot (w km 8+356 rzeki Lipnicy)                                         | H14                    | 5625589.5 | 7442938.7                   | dz. ewid. nr<br>3, nr 343/1 i nr<br>344/1 obręb 0014<br>Węgleszyn,<br>gm. Oksa |
| 2.                                                                   | wylot (w km 8+335 rzeki Lipnicy)                                        | H15                    | 5625577.8 | 7442956.4                   |                                                                                |
| 3.                                                                   | lewa ścianka kanału obiegowego                                          | H3.3 (WG)              | 5625588.5 | 7442940.3                   |                                                                                |
| 4.                                                                   | w km 8+354,7 ÷ 8+337 rzeki Lipnicy                                      | H2.2 (WD)              | 5625578.7 | 7442954.9                   |                                                                                |
| 5.                                                                   | prawa ścianka kanału obiegowego                                         | H3.4 (WG)              | 5625590.6 | 7442937.1                   |                                                                                |
| 6.                                                                   | w km 8+357,8 ÷ 8+333 rzeki Lipnicy                                      | H2.3 (WD)              | 5625576.8 | 7442957.8                   |                                                                                |
| Grodze ze ścianki szczelnej prostopadłe do osi rzeki                 |                                                                         |                        |           |                             |                                                                                |
| 7.                                                                   | od strony wody górnej<br>w km 8+346 rzeki Lipnicy                       | H3.1 (BL)              | 5625589.0 | 7442950.8                   | dz. ewid. nr<br>3, obręb 0014<br>Węgleszyn,<br>gm. Oksa                        |
| 8.                                                                   |                                                                         | H3.2 (BP)              | 5625583.9 | 7442947.5                   |                                                                                |
| 9.                                                                   | od strony wody dolnej<br>w km 8+337 rzeki Lipnicy                       | H2.1 (BL)              | 5625584.1 | 7442958.2                   |                                                                                |
| 10.                                                                  |                                                                         | H2.2 (BP)              | 5625578.7 | 7442954.9                   |                                                                                |
| Grodze ze ścianki szczelnej równoległe do osi rzeki na prawym brzegu |                                                                         |                        |           |                             |                                                                                |
| 11.                                                                  | przy wlocie do kanału obiegowego,<br>w km 8+354,7-8+357,8 rzeki Lipnicy | H3.3 (WG)              | 5625588.5 | 7442940.3                   | dz. ewid. nr<br>3, nr 343/1 i nr<br>344/1 obręb 0014<br>Węgleszyn,             |
| 12.                                                                  |                                                                         | H3.6 (WG)              | 5625590.2 | 7442937.5                   |                                                                                |
| 13.                                                                  | przy wylocie z kanału obiegowego,<br>w km 8+334-8+337 rzeki Lipnicy     | H2.2 (WD)              | 5625578.7 | 7442954.9                   |                                                                                |



| Lp.                 | Element urządzenia               |                                           |           | Współrzędne geodezyjne |           | Oznaczenie                                     |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 14.                 |                                  |                                           | H2.3 (WD) | 5625576.8              | 7442957.8 |                                                |
| System odwadniający |                                  |                                           |           |                        |           |                                                |
| 15.                 | wykop dla potrzeb wykonania jazu | pompa w wykopie jazu                      | T1        | 5625583.0              | 7442955.8 | dz. ewid. nr 3, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa |
| 16.                 |                                  | wylot z przewodu w km 8+337 rzeki Lipnicy | T1.1      | 5625582.9              | 7442958.2 |                                                |
| 17.                 |                                  | pompa w wykopie przepławki                | T2        | 5625578.3              | 7442954.4 |                                                |
| 18.                 |                                  | wylot z przewodu w km 8+337 rzeki Lipnicy | T2.1      | 5625579.2              | 7442955.3 |                                                |

**IV. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych tymczasowych, o których mowa w pkt III niniejszej decyzji, tj.:**

- likwidację kanału obiegowego poprzez częściową likwidację ścianek szczelnych z grodzic stalowych, o których mowa w ppkt 1 pkt III decyzji oraz usunięcie narzutu kamiennego z dna kanału:
  - usunięcie narzutu kamiennego z dna kanału obiegowego, celem umożliwienia wykonania wykopu pod żelbetową konstrukcją przepławki;
  - korona lewej i prawej ścianki kanału obiegowego zostanie obniżona (obcięta) do rzędnej 229,87 m n.p.m., po czym ścianki zostaną włączone w konstrukcję projektowanego jazu oraz przepławki dla ryb;
- likwidację grodzy polegającą na częściowej likwidacji ścianek szczelnych, usytuowanych w poprzek koryta rzeki Lipnicy: od strony wody górnej (w km 8+346 rzeki Lipnicy) i wody dolnej (w km 8+337 rzeki Lipnicy) jazu, o których mowa w ppkt 2 i ppkt 3 pkt III niniejszej decyzji, na warunkach:
  - w dnie obcięcie ścianek szczelnych do rzędnej 228,37 m n.p.m. - na długości ok. 4,3 m (każda ścianka);
  - na lewej skarpie obcięcie ścianek szczelnych do rzędnej 229,87 m n.p.m. - na długości ok. 1,70 m (ścianka od WG) i 1,85 m (ścianka od WD);
  - po dostosowaniu wysokości ww. ścianki będą tworzyły element konstrukcyjny jazu;
- likwidację grodzy polegającą na częściowej likwidacji ścianek szczelnych, odgradzających wlot i wylot z tymczasowego kanału obiegowego, o których mowa w ppkt 4 i ppkt 5 pkt III niniejszej decyzji, na warunkach:
  - na wlocie do przepławki (oś ścianki w km 8+356 rzeki Lipnicy) obcięcie ścianki szczelnej na długości ok. 3,1 m do rzędnej 229,22 m n.p.m., po dopasowaniu wysokości ścianka będzie stanowiła element konstrukcyjny wlotu do przepławki;
  - na wylocie z przepławki (oś ścianki w km 8+335 rzeki Lipnicy) obcięcie ścianki szczelnej na długości ok. 3,3 m do rzędnej 228,14 m n.p.m., po dopasowaniu wysokości ścianka będzie stanowiła element konstrukcyjny wylotu z przepławki;
- likwidację urządzeń odwadniających wykopy budowlane, o których mowa w ppkt 6 pkt III niniejszej decyzji, zgodnie z poniższą charakterystyką:
  - po zrealizowaniu drugiego etapu prac wymagających odwadniania wykopów budowlanych system odwadniający zostanie całkowicie zlikwidowany;
  - likwidacja nastąpi poprzez rozbiórkę elementów systemu i usunięcie ich z terenu inwestycji;
- lokalizacja urządzeń tymczasowych wykazana w Tabeli 3 zamieszczonej w pkt III decyzji.

**V. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w pkt I ÷ IV niniejszej decyzji, do:**

- wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych pozwoleniach, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków decyzji dołączonej do wniosku, tj. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 grudnia 2023 r., znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach;
- dostosowania czasu realizacji i etapu prac do warunków hydrologicznych - prowadzenie prac w korycie rzeki w możliwie krótkim czasie i przy stanach niskich wody, a w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód przerwania prac i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
- bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów, powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych;
- prace w korycie cieku należy prowadzić pod nadzorem specjalisty ichtiologa;
- na etapie wykonywania prac związanych z likwidacją i wykonywaniem jazu, zapewnienia ciągłego przepływu wód rzeki Lipnicy, za pośrednictwem kanału obiegowego;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
- w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację inwestycji, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;
- eksploataowania i utrzymywania w należytym stanie obiektów i urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych celem zachowania ich funkcji, poprzez okresowe oględziny ich stanu technicznego, bieżącą konserwację i remonty;
- zawiadomienia użytkownika obwodu rybackiego, tj. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, z kilkudniowym wyprzedzeniem o planowanych terminach rozpoczęcia robót budowlanych;

**VI. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód rzeki Lipnicy, w związku z utrzymywaniem wód, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, zgodnie z poniższą charakterystyką:**

**1. warunki wykonania prac:**

- odmulenie będzie wykonywane przy zastosowaniu lekkiego sprzętu mechanicznego;
- namuł/osad z dna rzeki przemieszczany będzie od środka koryta rzeki do krawędzi skarpy, następnie załadowany przy pomocy lekkiej koparki na środek transportu kołowego i przekazany uprawnionym podmiotom;
- odmulenie zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, tj. miąższość warstwy usuwanej wynosić będzie od ok. 1 cm do ok. 20 cm;

**2. parametry odmulenia koryta:**

**a) na górnym stanowisku jazu, w km 8+353 ÷ 8+380 rzeki Lipnicy:**

- długość odmulenia ok. 27 m;
- szerokość odmulenia ok. 3,0 m;
- rzędne dna po odmuleniu 228,63 ÷ 228,60 m n.p.m.
- powierzchnia odmulenia ok. 64 m<sup>2</sup>;
- objętość urobku ok. 12,8 m<sup>3</sup>;

**b) na dolnym stanowisku jazu, w km 8+307 ÷ 8+330 rzeki Lipnicy:**

- długość odmulenia ok. 23 m;
- szerokość odmulenia ok. 3,0 m;
- rzędne dna po odmuleniu 228,47 ÷ 228,45 m n.p.m.
- powierzchnia odmulenia ok. 56 m<sup>2</sup>;

– objętość urobku ok. 11,2 m<sup>3</sup>;

3. lokalizacja odmulenia koryta rzeki Lipnicy, zgodnie z Tabelą 4

**Tabela 4.** Lokalizacja odmulenia.

| Lp. | Odcinek w km rzeki Lipnicy | Oznaczenie punktu (w osi rzeki)                                 | Współrzędne geodezyjne |           | Oznaczenie nieruchomości                       |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|     |                            |                                                                 | X                      | Y         |                                                |
| 1.  | 8+353 ÷ 8+380 (WG)         | Początek odmulenia na górnym stanowisku / U2                    | 5625605.4              | 7442920.6 | dz. ewid. nr 3, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa |
| 2.  |                            | Koniec odmulenia (gurt z palików na końcu ubezpieczenia) / H5   | 5625589.9              | 7442942.7 |                                                |
| 3.  | 8+307 ÷ 8+330 (WD)         | Początek odmulenia (gurt z palików na końcu ubezpieczenia) / H4 | 5625577.3              | 7442962.3 |                                                |
| 4.  |                            | Koniec odmulenia na dolnym stanowisku / U1                      | 5625565.4              | 7442982.1 |                                                |

**VII. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, którego warunki ustalono w pkt VI niniejszej decyzji, do:**

- wydobywania materiału z wód, w związku z utrzymywaniem wód, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz warunkami zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym, z uwzględnieniem warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanej na wcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego;
- prowadzenia prac w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem;
- bieżącego usuwania ewentualnych zatorów;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

**VIII. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące:**

1. okresowe piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy, za pomocą urządzenia wodnego – jazu w km 8+343 rzeki Lipnicy, o którym mowa w ppkt 1 pkt II niniejszej decyzji, celem poprawy warunków gruntowo-wodnych i przeciwdziałania skutkom suszy, na warunkach:

- normalny poziom piętrzenia (NPP = MaxPP) 229,92 m n.p.m.;
- wysokość piętrzenia 1,30 m;
- piętrzenie realizowane w okresie wiosenno-jesiennym, tj. od 1 kwietnia do 14 października każdego roku, przy czym piętrzenie będzie stopniowo (z prędkością max 20 cm/h): podnoszone w okresie od dnia 1 kwietnia do 4 kwietnia, aż do osiągnięcia zadanej wysokości piętrzenia i obniżane w okresie od 11 października do 14 października, aż do całkowitego zniesienia piętrzenia;

2. retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy w okresie utrzymywanego piętrzenia, tj. od 1 kwietnia do 14 października (każdego roku):

2.1. w korycie rzeki Lipnicy na warunkach:

- objętość retencjonowanych wód 2570 m<sup>3</sup>;
- długość cofki wywołanej piętrzeniem ok. 800 m (w km 8+344 ÷ 9+144 rzeki Lipnicy);

2.2. w rowie R1 uchodzącym do rzeki Lipnicy w km 8+418 (prawy brzeg) wraz z uchodzącym do niego rowem R1.1, na warunkach:

- objętość retencjonowanych wód (łącznie) ok. 521 m<sup>3</sup>;
- długość cofki w rowie R1 ok. 440,5 m;
- długość cofki w rowie R1.1 ok. 60,4 m;

**2.3. w rowie R2 uchodzącym do rzeki Lipnicy w km 8+489 (lewy brzeg), na warunkach:**

- objętość retencjonowanych wód ok. 377 m<sup>3</sup>;
- długość cofki w rowie ok. 348,1 m;

**2.4. w rowie R3 uchodzącym do rzeki Lipnicy w km 9+121 (prawy brzeg), na warunkach:**

- objętość retencjonowanych wód ok. 10 m<sup>3</sup>;
- długość cofki w rowie ok. 19,3 m;

**3. trwałe odwadnianie wykopów budowlanych za pomocą systemu odwadniającego, o którym mowa w ppkt 6 pkt III niniejszej decyzji wraz z odprowadzaniem wód z odwodnienia do koryta rzeki Lipnicy w km 8+337 tej rzeki, w celu umożliwienia wykonania konstrukcji jazu i przepławki, na warunkach:**

- trwałe odwadnianie wykopów w miejscu budowy jazu i przepławki polegać będzie na odpompowaniu wód opadowych i roztopowych napływających do wykopów, podczas odwodnienia wykopów - nie nastąpi obniżenie poziomu wód gruntowych;
- ilość wody odprowadzanej na dolne stanowisko jazu (w km 8+337 rzeki Lipnicy) będzie uzależniona od warunków hydrologicznych i atmosferycznych panujących w czasie realizacji robót;
- wykopy na potrzeby wykonania jazu i przepławki zostaną ograniczone ściankami szczelnymi, o których mowa w tiret drugie i trzecie, ppkt 6 pkt III niniejszej decyzji;
- okres odwadniania wykopu i odprowadzania wód - do 6 miesięcy (liczony od momentu wykonania wykopu);
- rzędna dna wykopu przy wykonywaniu jazu 227,27 m n.p.m.;
- rzędna dna wykopu przy wykonywaniu przepławki 228,38 ÷ 227,34 m n.p.m.;
- maksymalna wydajność pompy stałej odwadniającej wykop: 30 l/s (2592 m<sup>3</sup>/d, 946 080 m<sup>3</sup>/rok).

**IX. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzenia wodnego, tj. przepławki dla ryb, o której mowa w ppkt 3 pkt II niniejszej decyzji, celem umożliwienia przemieszczania się organizmów wodnych w górę i w dół biegu rzeki, na poniższych warunkach:**

- przepływ przez przepławkę
  - Q = 0,14 m<sup>3</sup>/s - przy utrzymywaniu piętrzenia do poziomu NPP = Max PP, tj. rzędnej 229,92 m n.p.m.;
  - Q = 0,11 m<sup>3</sup>/s - przepływ dopuszczalny warunkowo podczas rozpoczynania lub znoszenia piętrzenia, po uzyskaniu na górnym stanowisku jazu rzędnej wody 229,79 m n.p.m. (odpowiadającej wielkości Q<sub>n</sub>);
- napełnienie w komorach
  - od ok. 0,45 m (przy Q<sub>n</sub>);
  - do ok. 1,02 m (przy 2,5 x SSQ);
- termin funkcjonowania przepławki od 1 kwietnia do 14 października (każdego roku).

**X. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w pkt VIII ÷ IX niniejszej decyzji, do:**

1. realizacji usług wodnych oraz szczególnego korzystania z wód na warunkach określonych w udzielonych pozwoleniach z uwzględnieniem ustaleń wynikających z zatwierdzonej w pkt XIII niniejszej decyzji, instrukcji gospodarowania wodą;
2. dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urządzenia piętrzącego oraz umocnień brzegowych w rejonie budowli i przepławki dla ryb, a także utrzymywania tych

obiektów w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonywanie bieżącej konserwacji i remontów, celem zachowania ich funkcji;

3. zainstalowania przed rozpoczęciem zamierzonego korzystania z wód, urządzeń pomiarowych, tj.:
  - łaty wodowskazowej od strony wody górnej (na prawym przyczółku jazu) oraz trwałych znaków wodnych na łacie wodowskazowej lub bezpośrednio na obiekcie, odpowiadających poziomom:
    - normalnego poziomu piętrzenia, tj. rzędnej 229,92 m n.p.m. (odczyt 1,45 m - „0” łaty wodowskazowej na WG na rzędnej 228,47 m n.p.m.);
    - lustra wody o rzędnej 229,79 m n.p.m. (odczyt 1,32 m) – poziom wód w korycie przy On;
  - łaty wodowskazowej od strony wody dolnej (na lewej skarpie rzeki Lipnicy, poniżej wylotu z przepławki) oraz trwałego znaku wodnego na łacie wodowskazowej odpowiadającego poziomowi wody po zapewnieniu obowiązku przeprowadzenia przepływu nienaruszalnego na stanowisko dolne budowli, tj. rzędnej 228,67 m n.p.m. (odczyt 0,21 m - „0” łaty wodowskazowej na WD na rzędnej 228,46 m n.p.m.);
4. zapewnienia przepływu nienaruszalnego w ilości  $Q_n = 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$  w korycie rzeki Lipnicy poniżej przekroju jazu, przepuszczanego w następujący sposób:
  - w przypadku, gdy możliwe jest utrzymanie piętrzenia na poziomie  $NPP = \text{Max PP}$ , tj. na rzędnej 229,92 m n.p.m., przepływ nienaruszalny przeprowadzony będzie przepławką,
  - w przypadku, gdy nie jest możliwe utrzymanie piętrzenia na poziomie  $NPP = \text{Max PP}$ , a poziom wód na stanowisku górnym jazu zacznie się obniżać do rzędnej 229,79 m n.p.m. (dopływ do przekroju jazu  $\leq Q_n$ ) - cały przepływ nienaruszalny przeprowadzony zostanie przez przepławkę (w ilości ok.  $0,11 \text{ m}^3/\text{s}$ );
  - w przypadku, gdy poziom wód na stanowisku górnym jazu osiągnie poziom poniżej rzędnej 229,79 m n.p.m. (dopływ do przekroju jazu  $< Q_n$ ), przepływ nienaruszalny zostanie zapewniony poprzez stopniowe podnoszenie zasuw tak, aby poniżej zasuw został zapewniony przepływ nienaruszalny (podniesienie dwóch zasuw o ok. 1 cm ponad dno spowoduje powstanie wydatku o wielkości ok.  $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$  (bez uwzględnienia wydatku przepławki);
  - w przypadku, gdy poziom wód na stanowisku górnym jazu osiągnie poziom poniżej rzędnej 229,22 m n.p.m., tj. poniżej wlotu do przepławki – należy podnieść całkowicie zasuwę i umożliwić swobodny przepływ w cieku;
  - zamknięcie zasuw oraz ponowne rozpoczęcie piętrzenia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia przepływu przekraczającego wartość przepływu nienaruszalnego ( $Q_n = 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$ );
5. przepuszczania wód powodziowych (przepływ powyżej  $3,0 \text{ m}^3/\text{s}$ ) poprzez całkowite podniesienie zamknięć jazu (zamknięcia jazu – dolna krawędź, podniesione do dolnej krawędzi kładki jazu, tj. rzędnej 230,89 m n.p.m.), a po przejściu fali powodziowej - stopniowe przywrócenie normalnego poziomu piętrzenia;
6. podnoszenie piętrzenia wyłącznie w przypadku przepływu przekraczającego wielkości  $Q_n$ ;
7. obniżania i podnoszenia poziomu wód na WG z prędkością maksymalną 20 cm/h;
8. usuwania wszelkich zatorów i wypłytni z koryta rzeki, mogących mieć negatywny wpływ na nieruchomości położone wzdłuż koryta oraz możliwość bezpiecznej realizacji nadanych uprawnień;
9. w przypadku wystąpienia awarii niezwłocznego przystąpienia do likwidacji jej przyczyn i skutków, a w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na stateczność budowli



dopuszcza się przekroczenie maksymalnej prędkości obniżania poziomu wody na stanowisku górnym jazu, tj. obniżania poziomu wód z prędkością większą niż 20 cm/h, aż do czasu usunięcia piętrzenia, uwzględniając przepustowość koryta poniżej budowli piętrzącej, celem zapobieżenia powstaniu ewentualnych szkód;

10. maksymalny dopuszczalny czas trwania awarii uzależniony jest od czasu jej wystąpienia oraz rodzaju awarii, tj.

- w przypadku awarii zamknięć jazu (w okresie od 1 kwietnia do 14 października) – do 90 dni od powzięcia informacji o jej wystąpieniu;
- w przypadku mechanicznej awarii przepławki – do 30 dni od powzięcia informacji o jej wystąpieniu;
- w przypadku zatoru na przepławce - do 14 dni od powzięcia informacji o jej wystąpieniu.

Terminy na usunięcie awarii powstałych poza okresem korzystania z wód mogą zostać wydłużone, jednakże awaria powinna zostać usunięta do 1 kwietnia, tj. do kolejnego rozpoczęcia piętrzenia wód;

11. zapewnienia swobodnego przepływu wód w korycie, poza określonym w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym terminem utrzymywania piętrzenia;

12. adekwatnego reagowania na zmiany przepływu wody w rzece Lipnicy powyżej jazu, celem dostosowania pracy urządzeń do warunków panujących w zlewni, w przypadku zaistnienia konieczności - przystąpienia do likwidacji piętrzenia np. w okresie wezbrań lub przy długotrwałej suszy.

XI. Ustalam okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w ppkt 1 i ppkt 2 pkt VIII i pkt IX niniejszej decyzji, na 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

XII. Ustalam okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, określonego ppkt 3 pkt VIII niniejszej decyzji, na 6 lat - liczony od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

XIII. Zatwierdzam projekt instrukcji gospodarowania wodą pn. „PROJEKT INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ dla jazu na rzece Lipnicy w km 8+343”, opracowany w maju 2026 r. przez zespół pod kierownictwem [REDAKTOWANE]

XIV. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

#### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2024 r. (data wpływu do organu 26 kwietnia 2024 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez pełnomocnika [REDAKTOWANE] – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, wystąpiło do Ministra Infrastruktury o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

- usługi wodne polegające na piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych rzeki Lipnicy jazem nr 4 w km 8+343 jej biegu;
- szczególne korzystanie z wód, poprzez zapewnienie przepływu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb;
- rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych;
- wykonanie i likwidację tymczasowych urządzeń wodnych;
- działania określone w art. 394 ust. 1 pkt 8 i 12 w związku z art. 394 ust. 4 Prawa wodnego, tj. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód,

w związku z realizacją zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”.

Do wniosku dołączono wymagane zgodnie z art. 407 i art. 408 Prawa wodnego dokumenty, w tym w szczególności: operat wodnoprawny sporządzony przez zespół pod przewodnictwem [REDAKTOWANE] PBW Inżynieria Sp. z o.o. (oprac. kwiecień 2024 r.) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, projekt instrukcji gospodarowania wodą sporządzony w kwietniu 2024 r. przez zespół pod przewodnictwem [REDAKTOWANE] uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 grudnia 2023 r., znak: OŚRGPIN.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: WPN-I.670.30.2024.EB w sprawie zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm. – stan na dzień wydania stanowiska), zwanej dalej: „ustawą o ochronie przyrody”, mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2022 r., znak: SPN.V.7535.160.2021 potwierdzającą reprezentację Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 4777, 3 i 4776 położonych w obrębie 0014 Węgleszyn, gm. Oksa, stanowiących grunty pokryte powierzchniowymi wodami płynącymi, a także pełnomocnictwo.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą jest PGW WP. Ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej jest Minister Infrastruktury, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r., poz. 2725). Wobec tego organem właściwym do wydania rozstrzygnięcia w sprawie jest Minister Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, że złożone dokumenty wymagały wyjaśnień i uzupełnień, Minister Infrastruktury wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy pismem z dnia 12 września 2024 r., znak: DOK-3.7700.16.2024, do ich uzupełnienia, w tym m.in. do: zweryfikowania i wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy danymi z rejestru gruntów, mapami ewidencyjnymi i Geoportalem w zakresie powierzchni i lokalizacji działki ewidencyjnej nr 3 obręb Węgleszyn, gm. Oksa, doprecyzowania treści żądania, przedłożenia operatu wodnoprawnego spełniającego wymogi art. 409 Prawa wodnego, przedłożenia ujednoliconego projektu instrukcji gospodarowania wodą, spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą, a także przedłożenia zaświadczeń potwierdzających ostateczność decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczących reprezentacji Skarbu Państwa.

Przy piśmie z dnia 22 października 2024, znak: K.RPI.542.1.89.2024.PP (wpływ do organu w dniu 23 października 2024 r.), pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia. Do pisma dołączono m.in. korektę wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych wraz z zaktualizowanym operatem wodnoprawnym (oprac. październik 2024 r.) oraz projektem instrukcji gospodarowania wodą (oprac. październik 2024 r.). W piśmie wyjaśnił jednocześnie, że podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 3 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa, w tym wystąpił do Starosty Jędrzejowskiego pismem z dnia 26 września 2024 r., znak: KI.ZPI.542.8.4.2024.JK, o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Ponadto wskazał, że działania te będą umożliwiały poprawne określenie stanu prawnego nieruchomości pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi rzeki Lipnicy w przekroju istniejącego i projektowanego jazu w km 8+343 rzeki Lipnicy.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 15 listopada 2024 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, poinformował pełnomocnika Wnioskodawcy o wszczęciu postępowania administracyjnego, zgodnie z przedłożoną korektą wniosku, tj. w zakresie udzielenia PGW WP pozwoleń wodnoprawnych na:

1) usługi wodne polegające na:

- piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Lipnicy jazem nr 4 w km 8+343 jej biegu;

- retencjonowaniu wód powierzchniowych rzeki Lipnicy w jej korycie, rowach oraz gruncie przyległym;
  - trwałym odwadnianiu wykopu budowlanego;
- 2) szczególne korzystanie z wód poprzez zapewnienie przepływu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb;
  - 3) rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  - 4) wykonanie i częściową rozbiórkę tymczasowych urządzeń wodnych;
  - 5) działania wymagające pozwoleń wodnoprawnych w trybie art. 394 ust. 4 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego,

w ramach zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych przekraczała 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego, zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego, pozostałe strony postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu w formie obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2024 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń jak również opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz i Urzędu Gminy Oksa.

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. pozwoleń podano także do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz właściwych ww. urzędów gmin.

Równolegle ze wszczęciem postępowania, pismem z dnia 15 listopada 2024 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP Minister Infrastruktury zwrócił się do Starosty Jędrzejowskiego o udzielenie informacji czy i jakie działania zostały podjęte w celu doprowadzenia do zgodności części opisowej i kartograficznej opracowania geodezyjnego, dotyczącego działki ewidencyjnej nr 3 (Id działki: 260205\_2.0014.3), położonej w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, pow. jędrzejowski (w dokumentacji figurowały dwie działki, o tym samym numerze, w tym samym obrębie).

W dniu 27 grudnia 2024 r. do Ministra Infrastruktury wpłynęła odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z dnia 20 grudnia 2024 r., znak: GKK.6620.2.0937.2024, w której poinformowano, że opracowanie geodezyjne mające na celu doprowadzenie do zgodności części opisowej z kartograficzną, w odniesieniu do działki nr 3 położonej w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, zostanie zlecone do wykonania w I kwartale 2025 r.

W świetle powyższych informacji Minister Infrastruktury uznał, że niezgodności pomiędzy danymi znajdującymi się w powiatowym zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Jędrzejowie, dotyczące działki ewidencyjnej nr 3 (Id działki: 260205\_2.0014.3), położonej w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, pow. jędrzejowski, na której mają być realizowane działania w ramach wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, stanowią zagadnienie wstępne. W związku z tym, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2025 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, wydanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, Minister Infrastruktury zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne do czasu usunięcia przez Starostę Jędrzejowskiego niezgodności w danych dotyczących ww. nieruchomości oraz przedłożenia przez Wnioskodawcę dokumentacji zawierającej aktualizację stanu faktycznego dla terenu objętego wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 49 Kpa, strony inne niż wnioskodawca, o zawieszeniu postępowania zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2025 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń oraz opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz i Urzędu Gminy Oksa.

W dniu 11 czerwca 2025 r. do Ministra Infrastruktury wpłynęło (za pośrednictwem platformy ePUAP) pismo Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z tej samej daty, oznaczone znakiem GKK-I.6620.2.0315.2025, w którym poinformowano o dokonaniu zmian doprowadzających



do zgodności część opisową i kartograficzną w odniesieniu do działek ewidencyjnych nr 3 i 48, położonych w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, jednak nie przedstawił dokumentów poświadczających dokonane zmiany.

Natomiast w dniu 30 marca 2026 r. do Ministra Infrastruktury wpłynął wniosek z dnia 27 marca 2026 r. [REDAKTOWANE] Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, o podjęcie postępowania o wydanie wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, do którego załączono: skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych z dnia 27 marca 2026 r., znak: K.RPL.542.1.89.2024.PP, zaktualizowany operat wodnoprawny wraz z projektem instrukcji gospodarowania wodą, sporządzone w marcu 2026 r., a także pełnomocnictwo w formie pisma elektronicznego, upoważniające Panią Agnieszkę Gądek do działania w imieniu Wód Polskich w przedmiocie ww. wniosku wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa.

Przedłożony wniosek o podjęcie postępowania uzasadniono usunięciem przez Starostę Jędrzejowskiego niezgodności pomiędzy danymi ujawnionymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Jędrzejowie w zakresie działki ewidencyjnej nr 3, a także opracowaniem przez wnioskodawcę aktualizacji dokumentacji, uwzględniającej stan faktyczny terenu objętego wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Wobec powyższego Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, podjął na wniosek strony zawieszone postępowanie administracyjne, uznając, że ustały przyczyny zawieszenia postępowania określone w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa.

O powyższym, zgodnie z art. 49 Kpa, strony inne niż wnioskodawca zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2026 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń oraz opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz i Urzędu Gminy Oksa.

W toku dalszej analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, z uwagi na stwierdzone rozbieżności w zakresie parametrów oraz lokalizacji urządzeń tymczasowych, a także konieczność ujednolicenia treści wniosku, operatu wodnoprawnego i projektu instrukcji gospodarowania wodą, Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 50 Kpa, pismem z dnia 23 kwietnia 2026 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień. Wezwanie dotyczyło m.in. zweryfikowania i skorygowania we wniosku oraz operacie wodnoprawnym parametrów i lokalizacji urządzeń wodnych wykonywanych i likwidowanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, poprzez ich jednoznaczne określenie za pomocą współrzędnych geodezyjnych, a także usunięcia rozbieżności pomiędzy operatem wodnoprawnym, a projektem instrukcji gospodarowania wodą.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, przy piśmie z dnia 6 maja 2026 r., znak: K.RPI.542.1.89.2024 (data wpływu do urzędu 8 maja 2026 r.), pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, aneks do operatu wodnoprawnego oraz projekt instrukcji gospodarowania wodą, opracowane w maju 2026 r. przez zespół pod kierownictwem [REDAKTOWANE]

Minister Infrastruktury wezwaniem z dnia 22 maja 2026 r., znak: DOK-3.7700.16.2024.EP, wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do zweryfikowania we wniosku oraz w operacie wodnoprawnym informacji dotyczących wykonania i likwidacji tymczasowych urządzeń wodnych, tj. ścianek szczelnych z grodzic stalowych.

Stosowne uzupełnienia wpłynęły do urzędu w dniu 1 czerwca 2026 r. przy piśmie z dnia 27 maja 2026 r., znak: K.RPI.542.1.89.2024. Do ww. pisma załączono skorygowany wniosek oraz Aneks nr 2 do operatu wodnoprawnego, opracowany w maju 2026 r.

Wobec powyższego zawiadomieniem o znaku: DOK-3.7700.16.2024.EP, z dnia 3 czerwca 2026 r. Minister Infrastruktury poinformował Wnioskodawcę o zmianie zakresu wniosku, który po dokonaniu jego korekty obejmował udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

**1. usługi wodne obejmujące:**

- piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy jazem nr 4 w km 8+343 jej biegu;
- retencjonowanie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy w jej korycie oraz w rowach;

– trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;

2. szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb;
3. rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
4. wykonanie i częściową rozbiórkę tymczasowych urządzeń wodnych;
5. działania wymagające pozwoleń wodnoprawnych w trybie art. 394 ust. 4 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego,

niezbędnych dla realizacji zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”. Obiekt: jaz nr 4 w km 8+343 rzeki Lipnicy.

W powyższym zawiadomieniu, Minister Infrastruktury poinformował także, że zgromadził cały materiał dowodowy niezbędny do załatwienia sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, stosownie do art. 10 § 1 Kpa.

Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa, zostały zawiadomione o podejmowanych czynnościach w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury, zamieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz opublikowanego w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Urzędu Gminy Oksa.

We wskazanym w ww. pismach terminach nie wpłynęły uwagi do prowadzonego postępowania.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy, organ ustalił, co następuje.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego, usługi wodne obejmują piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód. Z kolei zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 8 Prawa wodnego, do usług wodnych zalicza się również trwałe odwadnianie wykopów budowlanych. Zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego, na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 2 Prawa wodnego, na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Szczególnym korzystaniem z wód, zgodnie z art. 34 ust. 11 Prawa wodnego, jest zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb.

Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego, urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, stanowią urządzenia wodne. Na podstawie art. 389 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, wykonanie, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych objętych wnioskiem wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Zgłoszenie wodnoprawne jest wymagane także na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego. Zgodnie natomiast z art. 394 ust. 4 Prawa wodnego, jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania, zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym, wszystkie działania objęte wnioskiem wymagają uzyskania stosownych pozwoleń wodnoprawnych.



Należy podkreślić, że w ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano również wykonanie robót niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, obejmujących m.in. prace w ramach umocnienia ujściowych odcinków rowów uchodzących do rzeki Lipnicy, na długości ok. 3 m, zlokalizowanych na prawym brzegu rzeki w km 8+418 (R1) i 9+121 (R3) oraz na lewym brzegu w km 8+489 (R2), zakończonych drewnianą palisadą. Prace te zostały zakwalifikowane jako remont urządzeń wodnych, w związku z czym, z uwagi na ich charakter, nie zostały objęte wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych i ich zakres nie był analizowany w toku niniejszego postępowania.

W niniejszej decyzji rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, który jest obowiązującym układem wysokościowym, stosownie do § 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 342).

Stosownie do art. 407 ust. 3 Prawa wodnego, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których instrukcja dotyczy.

W przedmiotowej sprawie zachodzi przesłanka związana z piętrzeniem wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m (wysokość piętrzenia jazu wynosi 1,30 m) oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu. W związku z tym, do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych został przedłożony wymagany przepisami prawa projekt instrukcji gospodarowania wodą.

W myśl art. 409a Prawa wodnego, instrukcję gospodarowania wodą zatwierdza się w pozwoleniu wodnoprawnym na korzystanie z wód i doręcza się wszystkim zakładom, których dotyczy ta instrukcja, oraz właścicielowi wód. Z uwagi na powyższe, w niniejszej decyzji zatwierdzono dołączony do dokumentacji projekt instrukcji gospodarowania wodą pn.: „PROJEKT INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ dla jazu na rzece Lipnicy w km 8+343”, opracowany w maju 2026 r. przez zespół pod kierownictwem [REDAKTED]

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego Wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w dniu 4 grudnia 2023 r., znak: OŚRGPiN.6220.4.2022, dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”. Zamierzenie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane fakultatywnie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jako: budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 cyt. wyżej rozporządzenia, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m, realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a także określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lipnicy, przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy, zabezpieczenie dostępności wód w okresach ich niedoborów, poprawa zdolności produkcyjnej gleby na gruntach rolnych przylegających do koryta rzeki Lipnicy, poprawa mikroklimatu i warunków bytowania organizmów wodnych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez budowę urządzenia piętrzącego w miejsce istniejącego, likwidowanego jazu kozłowego, który z uwagi na stan i przyjęte rozwiązania nie umożliwia prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.

Istniejący jaz koźłowy nr 4 w km 8+343 rzeki Lipnicy jest obecnie w złym stanie technicznym i nie umożliwia piętrzenia wód za jego pomocą. Przy jazie brak jest również urządzenia umożliwiającego migrację ryb. W ramach inwestycji zaprojektowano całkowitą rozbiórkę istniejącego jazu wraz z elementami konstrukcyjnymi z nim związanymi (w tym m.in. ubezpieczeniami dennymi koryta i umocnieniami brzegowymi skarp stanowiska górnego i dolnego) oraz wykonanie w jego miejscu nowego obiektu piętrzącego wraz z przepławką dla ryb. Projektowany jaz nr 4 stanowić będzie monolityczna, dokowa konstrukcja żelbetowa, ze ścianami pionowymi, posadowiona na ściankach szczelnych, stalowych. Jaz wyposażony będzie w zamknięcia w postaci dwóch zasuw płaskich z napędem ręcznym (z możliwością montażu przenośnego klucza elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym). Na prawym brzegu, bezpośrednio przy konstrukcji jazu, zaprojektowano szczelinową przepławkę dla ryb o konstrukcji żelbetowej, częściowo stanowiącą konstrukcję monolityczną z jazem, a częściowo przylegającą do jazu i ograniczoną od prawej strony stalową ścianką szczelną.

Celem nowo wybudowanego jazu będzie okresowe utrzymanie piętrzenia wód, spowolnienie odpływu wód ze zlewni, utworzenie retencji korytowej w ilości: 2570 m<sup>3</sup> w korycie rzeki Lipnicy oraz 908 m<sup>3</sup> w rowach melioracyjnych R1, R1.1, R2 i R3, a także zapewnienie ciągłości przepływu wód szczególnie w okresach posusznych. Działania te mają również na celu poprawę retencji glebowej, tym samym zwiększą dostępność wody dla roślin. Wykonanie w ramach inwestycji przepławki na prawym brzegu rzeki Lipnicy udrożni istniejącą barierę migracyjną dla organizmów wodnych, umożliwiając ich dwukierunkową migrację (w górę i w dół cieku).

Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego jazu prowadzone będą w osłonach tymczasowych z grodzy budowlanych ze ścianek szczelnych z grodzic stalowych. W ramach inwestycji wykonany zostanie kanał obiegowy, który umożliwi przekierowanie przepływu wód rzeki Lipnicy poza obszar prowadzonych robót, celem zapewnienia dostępności terenu niezbędnego do wykonania budowli. Ścianki szczelne kanału obiegowego, po wykonaniu jazu, będą stanowić element konstrukcyjny jazu i przepławki.

Na potrzeby realizacji prac związanych z wykonaniem jazu i przepławki zostaną wykonane dwa wykopy budowlane, które będą wymagały odwadniania. Dla potrzeb odwadniania wykopów budowlanych wykonany zostanie system odwadniania, składający się z pompy oraz rurociągu, który będzie przenoszony zgodnie z harmonogramem prac pomiędzy wykopami. Po zrealizowaniu ostatniego etapu, wymagającego wykonywania prac w wykopie, system zostanie zlikwidowany. Ilość odwadnianej i odprowadzanej wody z wykopów budowlanych będzie zależna od warunków atmosferycznych, rzędnej wody w korycie rzeki podczas prowadzenia prac oraz szczelności wykonanej ze ścianek szczelnych obudowy wykopu. Maksymalna wydajność pompy odwadniającej wynosi 30 l/s. Woda z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie do koryta rzeki Lipnicy, poniżej miejsca wykonywanych robót, na dolne stanowisko jazu (w km 8+337 rzeki Lipnicy). Okres odwadniania wykopu i odprowadzania wód nie przekroczy 6 miesięcy, liczony od momentu wykonania wykopu.

W ramach inwestycji zaplanowano także prace polegające na odmuleniu dna rzeki Lipnicy w miejscach zalegania namułu/osadów na górnym stanowisku jazu (w km 8+353 ÷ 8+380) oraz na dolnym stanowisku jazu (w km 8+307 ÷ 8+330). Czynność ta wpisuje się w obowiązki właściciela wód w zakresie utrzymywania wód. Maksymalna miąższość warstwy usuwanej z koryta wynosić będzie 20 cm, a łączna objętość urobku z odmulenia wyniesie ok. 24,0 m<sup>3</sup>.

Piętrzenie i retencjonowanie wód, realizowane w ramach wnioskowanych usług wodnych, prowadzone będzie w okresach wiosenno-jesiennych, tj. od 1 kwietnia do 14 października każdego roku, z wyłączeniem okresów przejścia wód powodziowych, przy jednoczesnym zapewnieniu przepływu nienaruszalnego w korycie cieku poniżej jazu. Piętrzenie będzie realizowane do rzędnej 229,92 m n.p.m., określonej jako normalny poziom piętrzenia równy maksymalnemu poziomowi piętrzenia (NPP = MaxPP). Piętrzenie wód utrzymywane będzie za pomocą zamknięć w formie zasuw płaskich. Według przyjętych założeń wysokość piętrzenia wynosić będzie 1,30 m. Długość cofki w korycie rzeki Lipnicy wywołanej piętrzeniem wyniesie ok. 800 m, tj. w km 8+344 ÷ 9+144 jej biegu, natomiast w rowach oddziaływanie cofki obejmie odcinki o łącznej długości ok. 868,3 m. W wyniku spiętrzenia wód rzeki Lipnicy ilość retencjonowanych wód w korycie rzeki Lipnicy oraz w rowach R1, R2, R3 i R1.1 będzie wynosić łącznie ok. 3 478 m<sup>3</sup>.

Dla potrzeb umożliwienia migracji ryb i innych organizmów wodnych, część wód prowadzonych korytem zostanie skierowana do przepławki. Wlot do przepławki został zaprojektowany w taki

sposób aby przy utrzymywanym piętrzeniu wód na poziomie NPP przez przepławkę przeprowadzany był przepływ na poziomie przynajmniej wielkości odpowiadającej przepływowi nienaruszalnemu  $Q_n$ .

Według przyjętych rozwiązań, przy utrzymaniu piętrzenia do poziomu  $NPP = MaxPP$  (rzędna 229,92 m n.p.m.) przepływ przez przepławkę wyniesie  $Q = 0,14 \text{ m}^3/\text{s}$ , natomiast w przypadku obniżenia poziomu wody na stanowisku górnym jazu do rzędnej 229,79 m n.p.m. (odpowiadającej poziomowi wód przy wielkości przepływu nienaruszalnego) wielkość przepływu przez przepławkę wyniesie  $Q = 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$ . W przypadku, gdy zasuwy jazu nadal będą pozostawać zamknięte, a rzędna zwierciadła wody na stanowisku górnym będzie spadała poniżej rzędnej 229,79 m n.p.m., zasuwy na jazie będą stopniowo podnoszone, aż do całkowitego zaniechania piętrzenia, a ilość wód kierowanych na przepławkę będzie systematycznie malała, aż do zlikwidowania przepływu przez przepławkę, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji gospodarowania wodą. W trakcie utrzymywania piętrzenia użytkownik powinien tak operować zamknięciami, aby zapewnić stały poziom piętrzenia w okresie od 4 kwietnia do 11 października na wysokości NPP (z wyłączeniem okresów ekstremalnych). W sytuacjach, gdy wzrastać będzie poziom wód na WG, a warstwa przelewu ponad zasuwami będzie większa niż 10 cm, zamknięcia jazu będą stopniowo podnoszone.

Poza okresem piętrzenia oraz w sytuacjach, gdy przepławka nie będzie funkcjonować przepływ nienaruszalny będzie przeprowadzany pod zasuwami jazu (podniesienie zasuw na wysokość min. 1 cm).

W celu monitorowania poziomu wody - od strony wody górnej (na prawym przyczółku jazu) zostanie zainstalowana łata wodowskazowa z trwałymi znakami wodnymi na rzędnych: 229,92 m n.p.m. (odpowiadającej  $NPP = MaxPP$ ) oraz 229,79 m n.p.m. (odpowiadającej rzędnej zwierciadła wody przy przepływie na poziomie  $Q_n$  na WG). Poziom „0” łaty wodowskazowej od strony wody górnej ustalony zostanie na rzędnej 228,47 m n.p.m. Natomiast od strony wody dolnej (na lewej skarpie rzeki Lipnicy, poniżej wylotu z przepławki) zostanie zainstalowana łata wodowskazowa z trwałym znakiem wodnym na rzędnej 228,67 m n.p.m. odpowiadającej poziomowi wody przy przepływie nienaruszalnym, przy czym „0” łaty wodowskazowej od strony wody dolnej ustalone zostanie na rzędnej 228,46 m n.p.m.

Roboty i prace realizowane w ramach inwestycji prowadzone będą na nieruchomościach o nr ewid.: 3, 343/1 i 344/1, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa oraz nr 211, obręb 0020 Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Działka ewid. nr 3 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa stanowi grunt pokryty powierzchniowymi wodami płynącymi rzeki Lipnicy, w stosunku do której Skarb Państwa, od dnia 1 stycznia 2018 r., reprezentuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, co potwierdza decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2022 r., znak: SPN.V.7535.160.2021.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych usług wodnych w postaci piętrzenia i retencjonowania wód obejmuje nieruchomości zlokalizowane wzdłuż koryta rzeki Lipnicy oraz w obrębie rowów R1, R2, R3 i R1.1, na obszarze gmin Małogoszcz (obwód Żarczyce Małe) oraz Oksa (obwód Węgleszyn), o łącznej powierzchni ok. 22 264 m<sup>2</sup> i obejmuje działki ewidencyjne:

- w obrębie Węgleszyn: 3, 72, 314, 315, 316, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 376, 343/1, 344/1, 396, 395, 394, 393, 392, 48/2, 391, 389/2, 389/1, 388, 387, 386, 343/2, 344/2;
- w obrębie Żarczyce Małe: 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579), przedmiotowy jaz został zaklasyfikowany do IV klasy obiektów hydrotechnicznych.

W trakcie prowadzonego postępowania weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2026 r. poz. 692), jednak z uwagi na zapisy § 134 tego rozporządzenia do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły, w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 100 (kod



europejski: PLGW2000100). Ponadto jaz zlokalizowany jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW20000621639 i nazwie Nida od Grabówki do Czarnej Nidy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), zwanego dalej „IIaPGW”, które weszło w życie w dniu 17 lutego 2023 r.:

- JCWPd 100 stanowi część wód, której ocena stanu ilościowego i chemicznego określana jest jako dobra. Powyższa JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego;
- JCWP Nida od Grabówki do Czarnej Nidy, w obrębie której znajduje się obiekt oraz planowane jest zamierzone korzystanie z wód, jest monitorowaną, naturalną częścią wód (NAT) o złym stanie ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanie ogólnym. Ta JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyznaczonymi celami środowiskowymi są: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny – dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), dalej: „RDW”. Powyższa derogacja przedłuża termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r.

Odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że cyt.: (...) nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO; EFI+PL/IBI\_PL; benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań" określonych w IIaPGW.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 RDW dla analizowanej JCWP ustalono również mniej rygorystyczne cele środowiskowe, w odniesieniu do wskaźnika: benzo(a)piren (występowanie w wodzie).

Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie ww. wskaźnika.

Głównym źródłem presji troficznych w obszarze przedmiotowej JCWP są źródła przemysłowe oraz źródła bytowe komunalne (punktowe i rozproszone), głównymi źródłami presji hydromorfologicznych: budowle piętrzące - na rzekach głównych i rzekach pozostałych, natomiast głównymi źródłami presji chemicznych są: rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rolnictwo i leśnictwo (rozproszone).

Z analizy IIaPGW wynika, że planowane działania nie stanowią zagrożenia dla osiągnięcia ww. celów środowiskowych, ponieważ inwestycja dotyczy likwidacji istniejącego urządzenia piętrzącego, stanowiącego barierę dla organizmów wodnych oraz zastąpienia go nową budowlą wyposażoną w przepławkę. Wobec tego piętrzenie już w danym przekroju istniało, a zastąpienie dotychczasowego obiektu nowym, nowocześniejszym urządzeniem i wyposażonym w przepławkę ogranicza potencjalny negatywny wpływ utrzymywanego piętrzenia w korycie cieku na stan wód. Ponadto przewidziano, że piętrzenie będzie prowadzone jedynie okresowo w terminie od 1 kwietnia do 14 października każdego roku, natomiast w pozostałym okresie piętrzenie będzie znoszone, zapewniając swobodny przepływ wód w korycie. Planowane piętrzenie nie będzie realizowane także w przypadku przepływów wód większych niż przepływ dozwolony  $Q_{doz} = 3,0 \text{ m}^3/\text{s}$  oraz przepływów wód poniżej przepływu nienaruszalnego, tj.  $Q_n < 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$  (po obniżeniu zwierciadła wody na WG do rzędnej niższej niż 229,22 m n.p.m., tj. poniżej rzędnej wlotu do przepławki). W związku z powyższym realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wystąpieniem nowej presji ani



ze zwiększeniem już istniejącej presji, na które wrażliwa jest ta JCWP. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach objętych formami ochrony przyrody, ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, tj. w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Nidy o kodzie PLH260013 oraz w granicach Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji, przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych oraz zwiększenie retencji wodnej zarówno na obszarze realizacji, jak i obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Woda spiętrzona przez jaz wprowadzona zostanie do istniejących rowów melioracyjnych nawadniających teren przyległy na potrzeby rolnicze. Ponadto piętrzenie wody pozwoli podnieść poziom zwierciadła wód gruntowych na przyległych do koryta rzeki nieruchomościach, co skutecznie zmniejszy ryzyko wystąpienia suszy i przyczyni się do ograniczenia jej skutków.

Należy także zauważyć, że Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz wydał dla przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której wskazał, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony ustalone dla ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności na stan siedliska przyrodniczego 6510 i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony tego obszaru. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: WPN-I.670.30.2024.EB, poinformował Wnioskodawcę o niewniesieniu sprzeciwu, w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wobec zgłoszenia robót planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego i nowego wpływu inwestycji na ww. formy ochrony przyrody.

Jak wynika z Planu przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615), obszar, na którym będą realizowane wnioskowane działania, jest słabo zagrożony suszą (I klasa zagrożenia). Ponadto przedmiotowe zadanie inwestycyjne wpisuje się w następujące działania ujęte w Załączniku nr 4 do Planu przeciwdziałania skutkom suszy – Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy:

Działanie nr 1: Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych;

Działanie nr 4: Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtwarzania naturalnej retencji;

Działanie nr 7: Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji.

Realizacja inwestycji umożliwi realizować cele i założenia planu związane ze zwiększeniem retencji korytowej i poprawą bilansu wodnego zlewni. Wobec tego realizacja inwestycji i zamierzone korzystanie z wód nie stoi w sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu.

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739), które weszło w życie w dniu 23 marca 2023 r., obszar wokół jazu oraz teren, na którym będą realizowane wnioskowane uprawnienia, nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń w zakresie warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wobec tego, pozwoleń wodnoprawnych w zakresie usług wodnych polegających na piętrzeniu i retencionowaniu wód oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie zapewnienia wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, określonych niniejszą decyzją, udzielono zgodnie z wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Natomiast okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwadnianie wykopu budowlanego oraz na odprowadzanie wód z tego wykopu do rzeki Lipnicy

ustalono zgodnie z informacjami przedstawionymi w załączonej do wniosku dokumentacji, tj. na okres 6 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego stosuje się odpowiednio także do rozbiórki i likwidacji urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Wobec tego powyższe przepisy będą miały zastosowanie do rozbiórki, likwidacji i wykonania urządzeń wodnych objętych przedmiotowymi pozwoleniami.

W związku z planowanym wykonaniem urządzeń wodnych, zaplanowano także wydobywanie materiału z wód na dwóch odcinkach rzeki Lipnicy, tj. w km 8+307 ÷ 8+330 oraz w km 8+353 ÷ 8+380, które jest związane z utrzymaniem wód i ich koryt. W związku z powyższym termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie materiału z wód na powyższych odcinkach rzeki Lipnicy w ramach utrzymywania wód powinien być zbieżny z terminem obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Wobec tego pozwolenie wodnoprawne udzielone w tym zakresie wygaśnie, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania działań w obrębie urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne dotyczące urządzeń wodnych, udzielone w przedmiotowej decyzji, staną się ostateczne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### **POUCZENIE**

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Sylwia Paciorek

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami

#### **Otrzymują:**

1. [REDAKTOWANE] - pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP wraz z instrukcją gospodarowania wodą;
2. Pozostałe strony, zgodnie z art. 49 Kpa;
3. Aa + instrukcja gospodarowania wodą.