Przedmiar robót na naprawę szlaków zrywkowych w Leśnictwie Kąkolówka w 2025r.

		Wykaz szlaków zrywkowych wymagających naprawy				
Lp.	**Podstawa wyceny**	**Leśnictwo**	oddział (lokalizacja prac)	opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	obmiar
1	*Analiza własna*	**Kąkolówka**	101a	Demontaż podmytych oraz zamulonych płyt betonowych o wymiarach 3m x 1,5m x 0,15m w ilości 27 szt. na szlaku zrywkowym. Następnie wyprofilowanie gruntu w miejscu ponownego ułożenia płyt betonowych, zagęszczenie gruntu na długości 27mb i szerokości 4,5 mb. Ponowne ułożenie 27 szt płyt betonowych.	szt.	1,00
2	*Analiza własna*	**Kąkolówka**	101a	Prace godzinowe koparką na szlaku zrywkowym polegające na przekopaniu masy ziemnej w ilości około 50 m3, wykonaniu 2 przekopów poprzecznych na szlaku zrywkowym odprowadzającym wodę poza szlak.	godz	8,00