

FORMULARZ CENOWY

Prace remontowe w Ośrodku Socjalnym "Koszarka" w Szarlotcie, obejmujące renowację pomieszczeń i drobnych elementów na terenie Ośrodka

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont pokoi 1-8				
1.1	Pokoje 1-8					
1 d.1	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	1,20		
2 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	145,20		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed szpachlowaniem	m2	20,80		
4 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	20,80		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	96,80		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	312,00		
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	96,80		
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	312,00		
9 d.1	KNR-W 4-03 0306-02	Demontaż i Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	16,00		
10 d.1	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	8,00		
11 d.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Demontaż i Montaż odbojnicy naściennej z płyty meblowej	szt.	16,00		
12 d.1	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz.7 x 1,5=18,15	m2	145,20		
1.2	Aneksy w pokojach 1-8					
13 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	63,60		
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	42,40		
15 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	97,60		
16 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	42,40		
17 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	97,60		
18 d.1.2	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	8,00		
19 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz.16x1,5=7,95	m2	63,60		
1.3	Łazienki w pokojach 1-8					
20 d.1.3	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	39,60		
21 d.1.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów na tynkach	m2	16,00		
22 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	26,40		
23 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	34,40		
24 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych ścian i sufitów	m2	60,80		
25 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 22x1,5=4,95	m2	39,60		
2		Remont apartamentu 9				
2.1	Sypialnia apartamentu 9					
26 d.2.1	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	0,20		
27 d.2.1	KNR-W 2-02-0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, podłogi	m2	21,00		
28 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed szpachlowaniem	m2	3,60		
29 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	3,60		
30 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	14,00		
31 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	36,00		
32 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	14,00		
33 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	50,00		

34 d.2.1	KNR-W 4-03 0306-02	Demontaż i Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	5,00		
35 d.2.1	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	3,00		
36 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 32x1,5	m2	21,00		
2.2	Salon z przedpokojem i aneksem					
37 d.2.2	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	0,20		
38 d.2.2	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	19,50		
39 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed szpachlowaniem	m2	5,00		
40 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	5,00		
41 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	13,00		
42 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	52,00		
43 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	13,00		
44 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	52,00		
45 d.2.2	KNR-W 4-03 0306-02	Demontaż i Montaż nowych podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	5,00		
46 d.2.2	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	7,00		
47 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 43x1,5	m2	19,50		
2.3	Lazienka					
48 d.2.3	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	10,50		
49 d.2.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów na tynkach	m2	2,00		
50 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	7,00		
51 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	3,50		
52 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych ścian i sufitów	m2	10,50		
53 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 50x1,5=10,50	m2	10,50		
3		Remont apartamentu 10				
3.1	Sypialnia apartamentu 10					
54 d.3.1	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	0,15		
55 d.3.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	21,00		
56 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed szpachlowaniem	m2	3,60		
57 d.3.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	3,60		
58 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	14,00		
59 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	36,00		
60 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami Ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	14,00		
61 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	36,00		
62 d.3.1	KNR-W 4-03 0306-02	Demontaż i Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	3,00		
63 d.3.1	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	2,00		
64 d.3.1	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 60x1,5=21	m2	21,00		
3.2	Salon z przedpokojem i aneksem					
65 d.3.2	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	0,15		
66 d.3.2	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	19,50		
67 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed szpachlowaniem	m2	5,00		
68 d.3.2	KNR 4-04 0502-02 analogia	Demontaż części ściany z zabudowy GK na stelażu metalowym	m2	3,00		
69 d.3.2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów na tynkach	m2	3,00		

70 d.3.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m2	3,00		
71 d.3.2	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listwy przypodłogowej z PVC	mb	10,00		
72 d.3.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	8,00		
73 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	13,00		
74 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	52,00		
75 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	13,00		
76 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	52,00		
77 d.3.2	KNR-W 4-03 0306-02	Demontaż i Montaż nowych podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	6,00		
78 d.3.2	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	6,00		
79 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 75x1,5=19,50	kpl.	19,50		
d 3.3	Łazienka apartamentu 10					
80 d.3.3	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	10,50		
81 d.3.3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów na tynkach	m2	2,00		
82 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	7,00		
83 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	11,00		
84 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnym odpornymi na szorowanie pow. wewnętrznych sufity i ściany	m2	18,00		
85 d.3.3	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 82x1,5=10,50	m2	10,50		
d 3.4	Wiatrołap					
86 d.3.3	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	3,45		
87 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	2,30		
88 d.3.3	KNR 4-04 0502-02 analogia	Demontaż części sufitu z zabudowy GK na stelażu metalowym	m2	2,30		
89 d.3.3	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na sufitach na ruszcie metalowym 50	m2	2,30		
90 d.3.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	0,50		
91 d.3.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnym odpornymi na szorowanie pow. wewnętrznych sufity	m2	2,30		
92 d.3.3	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz. 91x1,5=3,45	m2	3,45		
4		Remont świetlicy i recepcji				
4.1	Świetlica					
93 d.4.1	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	0,20		
94 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	121,50		
95 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed szpachlowaniem	m2	10,00		
96 d.4.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	10,00		
97 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	81,00		
98 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	114,50		
99 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	81,00		
100 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	114,50		
101 d.4.1	KNR-W 4-03 0306-02	Demontaż i Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	3,00		
102 d.4.1	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	5,00		
103 d.4.1	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz 99 x 1,5=121,50	kpl.	121,50		
4.2	Recepcja					
104 d.4.2	KNP 01 0106-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t	0,30		
105 d.4.2	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi, opraw oświetleniowych, mebli, podłóg	m2	28,50		
106 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed szpachlowaniem	m2	1,00		

107 d.4.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	1,00		
108 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie sufity	m2	17,00		
109 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	59,50		
110 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych sufity	m2	17,00		
111 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi pow. wewnętrznych ściany	m2	59,50		
112 d.4.2	KNR-W 4-03 0306-02	Demontaż i Montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	3,00		
113 d.4.2	KNR-W 4-03 0307-01	Demontaż i Montaż wyłącznika lub przycisku podtynkowego w puszcze (M=0) (bez wymiany na nowy)	szt.	2,00		
114 d.4.2	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Czyszczenie powierzchni podłóg, zabudowy meblowej oraz okien po malowaniu poz 110 x 1,5=28,50	kpl.	28,50		
5		Remont murków i schodów zewnętrznych				
5.1	Murek pod wiatą					
115 d.5.1	KNR AT-27 0101-01 analogia	Usunięcie luźnego tynku, farby i spękań	m2	10,00		
116 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany w miejscu napraw	m2	10,00		
117 d.5.1	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	10,00		
118 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany przed malowaniem	m2	45,40		
119 d.5.1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2	45,40		
5.2	Murek i schody od strony jeziora					
120 d.5.2	KNR AT-27 0101-01 analogia	Usunięcie luźnego tynku i spękań	m2	24,10		
121 d.5.2	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie przed malowaniem okien, drzwi	m2	4,00		
122 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany w miejscu napraw	m2	24,10		
123 d.5.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wtopienie warstwy siatki na ścianach	m2	15,20		
124 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie ściany	m2	24,10		
125 d.5.2	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	24,10		
126 d.5.2	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2	24,10		
127 d.5.2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	5,50		
128 d.5.2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	5,50		
129 d.5.2	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2	5,50		
130 d.5.2	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m2	5,50		
				Razem wartość netto:		
				Podatek Vat ____ %		
				Razem wartość brutto:		

podpis Wykonawcy/petnomocnika