



Załącznik 1

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane				
REMONT MOSTU DREWNIANEGO DOJAZDOWEGO DO LEŚNICZÓWKI - UL. BORY W ŻABNICY				
1 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej				
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne				
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
NAPRAWA MOSTU				
1.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNR 233/103/5				
Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej oraz bali nośnych drewnianych staroużytecznych- ROZEBRANIE STARYCH BARIER ORAZ JEZDNI MOSTU WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW DREWNIANYCH Z ROZBIÓREK BARIERY (PRAWA I LEWA)				
0,15*0,15*(20,8+22,5)+0,05*0,15*(20,8+22,5)+0,15*				
0,15*0,9*20+0,15*0,15*1,3*6+0,15*0,15*1*8+0,15*				
0,15*11,6*2		=	2,581500	
JEZDNI DREWNIANA GR 20cm				
4,85*11,6*0,2+0,25*0,2*1,0*6		=	11,552000	
Ogółem:		14,1	14,1	m3
1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNR 233/102/5 (1)				
Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych - NOWE KRAWĘDZIAKI DREWNIANE IMPREGNOWANE, GR. 20cm MOCOWANE Z ZACHOWANIEM SZCZELINY DYLAT MIĘDZY NIMI min. 2cm (PROTOKÓŁ Z IMPREGNACJI DO OKAZANIA PRZY ODBIORZE)				
JEZDNI DREWNIANA GR 20cm WRAZ Z PRZEDŁUŻENIAMI BELEK POD SŁUPKI BARIER				
4,85*11,6*0,2+0,25*0,2*1,0*6		=	11,552000	
Ogółem:		11,6	11,6	m3
1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNR 211/301/6 (1)				
Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - BARIERY I ODBOJE (w cenie osadzenie słupów barier bocznych)				
PORĘCZE		0,15*0,15*(20,8+22,5)	=	0,974250
PRZECIĄGI		0,05*0,15*(20,8+22,5)	=	0,324750
SŁUPY I ZASTRZAŁY		0,15*0,15*0,9*20+0,15*0,15*1,3*6+0,15*0,15*1*8	=	0,760500
PODWALINY		0,15*0,15*11,6*2	=	0,522000
Ogółem:		2,58	2,58	m3
1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów				
KNNRW 3/1011/3				
Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie barier i słupków w pasy biało-zielone				
PORĘCZE		0,15*4*(20,8+22,5)	=	25,980000
PRZECIĄGI		0,05*4*(20,8+22,5)	=	8,660000
SŁUPY I ZASTRZAŁY		0,15*4*0,9*20+0,15*4*1,3*6	=	15,480000
PODWALINY		0,15*4*11,6*2	=	13,920000
Ogółem:		64,0	64,0	m2