

**NADLEŚNICTWO PŁOCK  
LEŚNICTWO MISZEWO**

Remont utrzymaniowy nawierzchni drogi leśnej, dojazdu pożarowego nr 7

**KOSZTORYS OFERTOWY  
Aktualizacja - 30.07.2021 r.**

Poz.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka miary	Cena jednostkowa PLN/J.m.	CAŁOŚĆ ROBÓT	
					Ilość	Wartość netto PLN
1	2	3	4		5	7
	<b>45230000-8</b>	<b>Roboty remontowe w zakresie dróg</b>				
1.	ST-RU pkt. 5.2. + 6÷10	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		1 587,00	-
2.	ST-RU pkt. 5.2.+ 6÷10	Mechaniczne oczyszczenie odstożników i odpływów z namułu o grub. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp	m <sup>3</sup>		85,00	-
3.	ST-RU pkt. 5.2.+ 6÷10	Mechaniczny załadunek gruntu z poboczy i namulów z wywozem na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>		359,20	-
4.	ST-RU pkt. 5.3.+ 6÷10	Profilowanie nawierzchni tłuczniowej	m <sup>2</sup>		2 729,50	-
5.	ST-RU pkt. 5.2. i 5.3.+ 6÷10	Profilowanie poboczy gruntowych	m <sup>2</sup>		2 310,00	-
6.	ST-RU pkt. 5.2. i 5.3.+ 6÷10	Zagęszczanie korony walcem ogumionym	m <sup>2</sup>		5 039,50	-
7.	ST-RU pkt. 5.3.7.+ 6÷10	Naprawa wgłębna istniejącej nawierzchni tłuczniowej metodą Remixingu z uprzednim rozścieleniem warstwy kruszywa łamanego twardego 0/31,5 w ilości średnio 80 kg/m <sup>2</sup> - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		1 056,00	-
8.	ST-RU pkt. 5.3.+ 6÷10	Naprawa cząstkowa wyboi o głębokości do 7 cm w nawierzchni tłuczniowej mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5	m <sup>2</sup>		29,00	-
9.	ST-RU pkt. 5.2., 5.3. i 5.4.+ 6÷10	Naprawa przepustu /uszczelnienie połączenia systemowego odcinków rurowych/ z rozebraniem i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	kpl		2,00	-
10.	ST-RU pkt. 5.2. i 5.4.+ 6÷10	Naprawa przepustu /ustawienie ścianki czołowej/ z odkopaniem końcówki przewodu rurowego i odtworzeniem burty korpusu drogowego	kpl		1,00	-
11.	ST-RU pkt. 5.2.+ 6÷10	Ręczne odmulenie przepustów	m		70,00	-
12.	ST-RU pkt. 5.2.+ 6÷10	Oczyszczenie przepustów ze śmieci	m		30,00	-
<b>Wartość robót netto:</b>						-
<b>Podatek VAT = 23%:</b>						-
<b>Wartość robót brutto:</b>						-