PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45432111-5	Kładzenie wykładzin elastycznych
45442110-1	Malowanie budynków
45410000-4	Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Nadleśnictwa (część II)

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Łomża

ADRES INWESTORA: ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Beata Górska

DATA OPRACOWANIA: 23.10.2026

Zakres robót części II obejmuje wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w 2 pomieszczeniach biurowych:

- Pokój biurowy nr 2 (powierzchnia 11,02 m^2):
  - demontaż okna kasowego o wymiarach 74x108 cm i parapetu w ścianie wewnętrznej,
  - uzupełnienie tynków na ścianie, po zdemontowanym oknie i usuniętym sejfie,
  - uzupełnienie posadzki betonowej po usuniętym sejfie,
  - szpachlowanie ścian w miejscu uzupełnionego tynku,
  - malowanie ścian i sufitów (ściany - kolor jasny beżowy, sufit – kolor biały),
  - wymiana wykładziny podłogowej z PCV z wywynięciem cokołu (kolor jasny brąz/beż) dedykowanej do pomieszczeń biurowych,
  - wywóz i utylizacja odpadów.
- Pokój biurowy nr 7 (powierzchnia 13,11 m^2):
  - malowanie ścian i sufitów (ściany - kolor jasny beżowy, sufit – kolor biały),
  - wymiana wykładziny podłogowej z PCV z wywynięciem cokołu (kolor jasny brąz/beż) dedykowanej do pomieszczeń biurowych.
  - wywóz i utylizacja odpadów.

Norma STANDARD Wersja: 5.17.300.14 Nr seryjny: 12583 Użytkownik: Nadleśnictwo Łomża

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Nadleśnictwa					
1	**Nowy kod 45000000-7 45400000-1**	**Remont pomieszczenia biurowego nr 2**			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	Podłoga	(2,26 * 4,21) + (0,37 * 4,07) - 0,62 * 0,64	m2	10,624	
				RAZEM	**10,624**
2 d.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza. Analogia - Oczyszczenie i zeskrobanie starych warstw kleju / zapraw z podłoża	m2		
	Podłoga	10,62	m2	10,620	
				RAZEM	**10,620**
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
	Wykładzina	10,62 * 0,003	m3	0,032	
				RAZEM	**0,032**
4 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 18	m3		
	Wykładzina	10,62 * 0,003	m3	0,032	
				RAZEM	**0,032**
5 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
	Posadzka w miejscu sejfu	0,62 * 0,64	m2	0,397	
				RAZEM	**0,397**
6 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
	Posadzka w miejscu sejfu	0,62 * 0,64	m2	0,397	
				RAZEM	**0,397**
7 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Analogia - Wykucie z muru ościeżnic z PCV o powierzchni do 1 m2 - okno kasowe.	szt.		
	Okno wewnętrzne kasowe	1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
8 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych. Analogia - wykucie z muru podokiennika z konglomeratu - pod oknem kasowym	m		
		0,69	m	0,690	
				RAZEM	**0,690**
9 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych. Skucie tynku wewnętrznego wokół otworu (pas szer. ok. 10-15 cm do wiązania nowego muru)	m2		
	Otwór po oknie kasowym	(0,12 + 0,15) * (0,74 + 2 * 1,08)	m2	0,783	
				RAZEM	**0,783**
10 d.1	KNR-W 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa'	m3		
	Otwór po oknie kasowym	0,74 * 1,08 * 0,29	m3	0,232	
				RAZEM	**0,232**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
	Ściana w miejscu sejfu	0,64 * 1,25	m2	0,800	
	Ściana po oknie kasowym	2 * 0,74 * 1,08	m2	1,598	
				RAZEM	**2,398**
12 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
	Ściana w miejscu sejfu	0,64 * 1,25	m2	0,800	
	Ściana po oknie kasowym	2 * 0,74 * 1,08	m2	1,598	
				RAZEM	**2,398**
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	Ściany	2 * (2,63 + 4,21) * 2,85 - 1,44 * 1,73 - 0,88 * 2,08	m2	34,666	
	Sufit	(2,26 * 4,21) + (0,37 * 4,07)	m2	11,021	
				RAZEM	**45,687**
14 d.1	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
	Ściany	34,67	m2	34,670	
				RAZEM	**34,670**
15 d.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
	Sufit	11,02	m2	11,020	
				RAZEM	**11,020**
16 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny beżowy	m2		
	Ściany	34,67	m2	34,670	
				RAZEM	**34,670**
17 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor biały	m2		
	Sufit	11,02	m2	11,020	
				RAZEM	**11,020**
18 d.1	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
	Posadzka	(2,26 * 4,21) + (0,37 * 4,07)	m2	11,021	
				RAZEM	**11,021**
19 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
	Posadzka	11,02	m2	11,020	
				RAZEM	**11,020**
20 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
	Posadzka	11,02	m2	11,020	
				RAZEM	**11,020**
21 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
	Posadzka	2 * (2,63 + 4,21) - 0,88	m	12,800	
				RAZEM	**12,800**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		**Remont pomieszczenia biurowego nr 7**			
22 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	Podłoga	3,20 * 4,07	m2	13,024	
				RAZEM	**13,024**
23 d.2	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza. Analogia - Oczyszczenie i zeskrobanie starych warstw kleju / zapraw z podłoża	m2		
	Podłoga	13,02	m2	13,020	
				RAZEM	**13,020**
24 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
	Wykładzina	13,02 * 0,003	m3	0,039	
				RAZEM	**0,039**
25 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 18	m3		
	Wykładzina	0,039	m3	0,039	
				RAZEM	**0,039**
26 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	Ściany	2 * (3,20 + 4,07) * 2,85 - 1,44 * 1,73 - 0,89 * 2,08	m2	37,097	
	Sufit	3,20 * 4,07	m2	13,024	
				RAZEM	**50,121**
27 d.2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m2		
	Ściany	37,10	m2	37,100	
				RAZEM	**37,100**
28 d.2	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie	m2		
	Sufit	13,02	m2	13,020	
				RAZEM	**13,020**
29 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	Ściany	37,10	m2	37,100	
				RAZEM	**37,100**
30 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	Sufit	13,02	m2	13,020	
				RAZEM	**13,020**
31 d.2	KNR 2-02 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
	Posadzka	13,02	m2	13,020	
				RAZEM	**13,020**
32 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
	Posadzka	13,02	m2	13,020	
				RAZEM	**13,020**
33 d.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
	Posadzka	13,02	m2	13,020	
				RAZEM	**13,020**
34 d.2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
	Posadzka	2 * (3,20 + 4,07) - 0,89	m	13,650	
				RAZEM	**13,650**

Norma STANDARD Wersja: 5.17.300.14 Nr seryjny: 12583 Użytkownik: Nadleśnictwo Łomża