

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-20-000

Budowa: Remont budynku mieszkalnego Leśniczówka Duszniki i Wielonek
 Obiekt: Jw
 Rodzaj robót: Roboty instalacyjne

PRZEDMIAR 331-20-000

Strona I

12-07-2022

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Lesniczówka Duszniki				
1	10	KNR	402-04-09-05-00 Demontaż pieca	kmpl	1,000
1	20	KNR	402-04-14-01-00 Demontaż bojlera	szt	1,000
1	30	KNR	402-05-07-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 25-32 mm	metr	25,000
1	40	KNR	402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 40-50 mm	metr	25,000
1	50	KNR	402-04-16-01-00 Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm ³	szt	1,000
1	60	KNR	215-05-01-02-10 Kocioł CO	szt	1,000
1	70	KNR	215-05-08-01-00 Montaż zbiornika Bufora	szt	2,000
1	80	KNR	215-05-06-01-21 Naczynie zbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-12	szt	1,000
1	90	KNR	215-04-01-02-10 Rurociąg z rur stalowych B/S w kanale $\varnothing$ 25	metr	25,000
1	100	KNR	215-04-02-04-01 Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach $\varnothing$ 50	metr	20,000
1	110	KNR	215-04-08-03-50 Zawór odcinający kulowy $\varnothing$ 25	szt	6,000
1	120	KNR	215-01-21-01-02 Bojler do podgrzewania wody 150 dm ³	kmpl	1,000
1	130	Norma wynikowa	Montaż pomp	kmpl	2,000
1	140	KNR	215-05-09-01-00 Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO $\varnothing$ 65	metr	4,000
1	150	KNR	215-05-12-01-00 Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	5,000
2	Lesniczówka wielonek				
2	10	KNR	402-04-09-05-00 Demontaż pieca	kmpl	1,000
2	20	KNR	402-04-14-01-00 Demontaż bojlera	szt	1,000
2	30	KNR	402-05-07-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 25-32 mm	metr	25,000
2	40	KNR	402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych $\varnothing$ 40-50 mm	metr	25,000
2	50	KNR	402-04-16-01-00 Demontaż naczynia zbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm ³	szt	1,000
2	60	KNR	215-05-01-02-10 Kocioł CO	szt	1,000
2	70	KNR	215-05-08-01-00 Montaż zbiornika Bufora	szt	2,000
2	80	KNR	215-05-06-01-21 Naczynie zbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-12	szt	1,000
2	90	KNR	215-04-01-02-10 Rurociąg z rur stalowych B/S w kanale $\varnothing$ 25	metr	25,000
2	100	KNR	215-04-02-04-01 Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach $\varnothing$ 50	metr	20,000
2	110	KNR	215-04-08-03-50 Zawór odcinający kulowy $\varnothing$ 25	szt	6,000
2	120	KNR	215-01-21-01-02 Bojler do podgrzewania wody 150 dm ³	kmpl	1,000
2	130	Norma wynikowa	Montaż pomp	kmpl	2,000
2	140	KNR	215-05-09-01-00 Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO $\varnothing$ 65	metr	4,000
2	150	KNR	215-05-12-01-00 Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	5,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-00-000

Budowa: Remont budynku mieszkalnego Leśniczówka Klemensowo
 Obiekt: Jw
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pniewy

PRZEDMIAR 331-00-000

Strona 1

06-07-2022

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	BRAK NAZWY GRUPY				
1	10	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okno	szt	2,000
1	20	KNR	401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	2,000
1	30	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² drzwi	szt	4,000
1	40	KNR	401-03-29-03-00 Rozkucie otworu pod drzwi	m ³	0,650
1	50	KNR	202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	2,400
1	60	KNR	401-08-15-08-00 Demontaż listew przyściennych	metr	34,000
1	70	KNR	401-04-28-02-00 Rozebranie podłogi z paneli	m ²	31,800
1	80	KNR	401-04-28-01-00 Rozebranie podłóg z płyty	m ²	12,900
1	90	KNR	401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	12,900
1	100	KNR	401-04-28-04-00 Rozebranie legarów podłogowych	metr	17,900
1	110	KNR	401-08-19-15-00 Skucie płytek ściennych kuchnia	m ²	9,400
1	120	KNR	401-02-11-01-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach po skuciu płytek	m ²	9,400
1	130	Norma wynikowa	Demontaż szafy pomieszczenie na kotłownię	kmpl	1,000
1	140	KNR	401-04-26-03-00 Rozebranie boazerii kuchnia	m ²	40,000
1	150	KNR	401-04-29-01-00 Rozebranie polep stropów drewnianych	m ²	9,240
1	160	KNR	401-04-29-04-00 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	9,240
1	170	KNR	401-04-29-07-00 Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	metr	12,500
1	180	KNR	401-04-29-02-00 Rozebranie zasypek stropów drewnianych	m ²	12,000
1	190	KNR	401-04-29-03-00 Rozebranie ślepych pułapów	m ²	12,000
1	200	KNR	202-20-11-02-00 Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm kotłownia	m ²	18,000
1	210	KNR	401-04-29-06-00 Rozebranie kasetonów sufit	m ²	18,700
1	220	KNR	401-08-04-07-00 Zerwanie posadzki cementowej	m ²	9,400
1	230	KNR	401-03-29-04-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ²	85,000
1	240	KNR	202-01-26-05-00 Wykucie poarapetówokiennych	metr	2,400
1	250	KNR	401-03-04-02-00 Zamurowanie otworu drzwiowego kotłownia	m ³	0,980
1	260	KNR	401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	4,900
1	270	KNR	401-03-23-03-00 Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	12,000
1	280	KNR	202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m ³	1,280
1	290	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	12,800
1	300	KNR	202-06-09-03-05 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	12,800
1	310	KNR	202-11-06-02-00 Posadzka cementowa gr 2,5 cm	m ²	22,200
1	320	KNR	202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 4 cm	m ²	22,200
1	330	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabbitza	m ²	22,200
1	340	KNR	202-28-07-06-00 Posadzki wielobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 40x40 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	22,200

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	350	KNR	202-28-09-04-01 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie CERESIT	metr	14,300
1	360	KNR	202-28-09-05-01 Listwa wykańczająca z AL	metr	14,300
1	370	KNR	202-20-10-02-50 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	12,200
1	380	KNR	202-06-13-03-03 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho	m ²	12,200
1	390	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewnętrznych porta	szt	4,000
1	400	Norma wynikowa	Jw lecz zewnętrzne stalowe	szt	1,000
1	410	Norma wynikowa	Jw lecz zewnętrzne stalowe do kotłowni	szt	1,000
1	420	KNR	202-10-23-03-50 Okna PCW uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 m ² z obróbką osadzenia	m ²	1,000
1	430	KNR	202-08-29-04-52 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża płytki w 3 lub 4 kolorach	m ²	24,000
1	440	Norma wynikowa	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych	kmpl	1,000
1	450	Norma wynikowa	Wykonanie wentylacji łazienka	kmpl	1,000
1	460	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	299,000
1	470	KNR	202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa	m ²	299,000
1	480	KNR	202-26-10-10-50 Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr	22,000
1	490	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²	310,000
1	500	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	18,900
1	510	KNR	202-20-11-02-50 Zabudowa rur kuchnia	m ²	9,000
1	520	KNR	401-07-05-07-00 Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat III do 10 cm	metr	190,000
1	530	KNR	401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	8,000
1	540	KNR	201-01-25-01-00 Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z przerzutem pod podjazd	m ²	20,000
1	550	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m ³	9,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
1	560	KNR	202-02-02-02-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-20	m ³	7,000
1	570	KNR	202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki	m ³	4,000
1	580	KNR	202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu zwirowego	m ³	2,200
1	590	KNR	202-01-16-03-00 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych	m ²	9,000
1	600	KNR	231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	24,000
1	610	KNR	231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	22,000
1	620	Norma wynikowa	Montaż balustrad	kmpl	1,000
1	630	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami wykop pod fundament komina	m ³	0,580
1	640	KNR	202-02-04-01-12 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu B-20 betonowanie pompą	m ³	0,580
1	650	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	kg	120,000
1	660	Norma wynikowa	Wymurowanie komina spalinowego wys 6,0m systemowego	kmpl	1,000
1	670	KNR	202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR(SN) 20 - masa podkładowa tynkarska CERPLAST	m ²	9,980
1	680	KNR	202-26-10-10-50 Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	24,000
1	690	KNR	202-26-11-05-00 Docieplenie ścian dodatkową warstwą siatki na zaprawie STYROLEP	m ²	9,600
1	700	KNR	202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT DR 20 na ścianach	m ²	9,980
1	710	KNR	202-16-11-02-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m	szt	4,000
1	720	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	12,000
1	730	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 6 km	m ³	12,000

PRZEDMIAR INWESTORSKI 331-10-000

Budowa: Remont budynku mieszkalnego Leśniczówka Klemensovo

PRZEDMIAR 331-10-000

Strona 1

12-07-2022

SYKAL-003265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Kotłownia				
1	10	KNR	402-04-09-05-00 Demontaż pieca	kmpl	1,000
1	20	KNR	402-04-14-01-00 Demontaż bojlera	szt	1,000
1	30	KNR	402-05-07-02-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 25-32 mm	metr	25,000
1	40	KNR	402-05-07-03-00 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych ø 40-50 mm	metr	25,000
1	50	KNR	402-04-16-01-00 Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm ³	szt	1,000
1	60	KNR	215-05-01-02-10 Kocioł CO	szt	1,000
1	70	KNR	215-05-08-01-00 Montaż zbiornika Bufora	szt	2,000
1	80	KNR	215-05-06-01-21 Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego REFLEX N-12	szt	1,000
1	90	KNR	215-04-01-02-10 Rurociąg z rur stalowych B/S w kanale ø 25	metr	25,000
1	100	KNR	215-04-02-04-01 Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach ø 50	metr	20,000
1	110	KNR	215-04-08-03-50 Zawór odcinający kulowy ø 25	szt	6,000
1	120	KNR	215-01-21-01-02 Bojler do podgrzewania wody 150 dm ³	kmpl	1,000
1	130	Norma wynikowa	Montaż pomp	kmpl	2,000
1	140	KNR	215-05-09-01-00 Rozdzielacz do kotłów i instalacji CO ø 65	metr	4,000
1	150	KNR	215-05-12-01-00 Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt	5,000
2	Wykonanie prac instalac sanitariat dla niepełnosprawnych				
2	10	Norma wynikowa	Wykonanie instalacji wodno kalizacyjnej	kmpl	1,000
2	20	KNR	215-01-15-01-00 Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,000
2	30	KNR	215-02-21-01-00 Umywalka porcelanowa	szt	1,000
2	40	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,000

