

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian elewacji północnej budynku PLSP w Olsztynie  
INWESTOR : Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. E.Mendelsohna  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 85, 10-527 Olsztyn  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janina Bancewicz  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022 rok

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2022 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	R+ na- rzu- ty	M+ na- rzu- ty	S+ na- rzu- ty	RAZEM
	Kosztorys netto				
	VAT				
	<b>Razem brutto</b>				

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>Docieplenie ścian elewacji północnej szkoły</b>					
1 d.1	<b>KNR 2-02 1604-03</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m		m <sup>2</sup>	780		
2 d.1	<b>KNR AT-05 1663-04</b>	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m		m <sup>2</sup>	780		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0347-10 analogia</b>	Skucie istniejącego gzymsu		m <sup>2</sup>	1.53		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych.z blachy nie nadającej się do użytku		m <sup>2</sup>	39.68		
5 d.1	<b>KNR 4-01 0108-19</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km		m <sup>3</sup>	1.93		
6 d.1	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m <sup>3</sup>	1.93		
7 d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Koszty składowania na wysypisku		m <sup>3</sup>	1.93		
8 d.1	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa		m <sup>2</sup>	245.09		
9 d.1	<b>KNR K-04 0202-09</b>	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych		m <sup>2</sup>	531.93		
10 d.1	<b>KNR 0-23 2611-04</b>	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża		m <sup>2</sup>	531.93		
11 d.1	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi- przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm do ścian		m <sup>2</sup>	517.62		
12 d.1	<b>KNR 0-23 2612-02</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych o gr. 2 cm do ościeży, gzymsów		m <sup>2</sup>	128.82		
13 d.1	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm do ścian		m <sup>2</sup>	90.19		
14 d.1	<b>KNR 0-23 2612-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm do ścian - gzyms nad parterem		m <sup>2</sup>	13		
15 d.1	<b>KNR 0-23 2612-03</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu		szt	2070.48		
16 d.1	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m <sup>2</sup>	517.62		
17 d.1	<b>KNR 2-02 2601-05</b>	Dodatkowa warstwa siatki (parter)		m <sup>2</sup>	156		
18 d.1	<b>KNR 0-23 2612-07</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach		m <sup>2</sup>	246.76		
19 d.1	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzyms w poziomie + 14,0 m n.p.m.		m <sup>2</sup>	51.12		
20 d.1	<b>KNR K-04 0104-01</b>	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem		m	685.6		
21 d.1	<b>KNR K-04 0108-01 analogia</b>	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Nanootynk w kolorystyce i fakturze wg opisu w P.T. - na ścianach, dociepleniu cokołu i attykach wraz z wklejeniem listew dylatacyjnych, zgodnie z wymogami przyjętego systemu dociepień		m <sup>2</sup>	772.24		
22 d.1	<b>KNR K-04 0202-02</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - wg kolorystyki elewacji farbami silikonowymi - wnętrza wnek okiennych i portyku		m <sup>2</sup>	35.31		
23 d.1	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne i gzyms - wymiana parapetów na szersze		m <sup>2</sup>	55.55		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: