

Znak postępowania: 16/ZO/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zakres prac związanych z wymianą zaworów i grzejników w instalacji c.o. w budynku szkoły ZSCKR w Okszowie:

1. Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm – demontaż i montaż zaworów termostatycznych z głowicą termostatyczną do miejsc publicznych wyposażonych w pokrętło uniemożliwiające zmianę nastawy temperatury – 163 szt.
2. Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm - zawory grzejnikowe zwykłe odcinające w piwnicy – 24 szt.
3. Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm - montaż zaworów prostych odcinających – 187 szt.
4. Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm – 34 szt.
5. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm – 34 szt.
6. Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm - 400/3500 – 6 szt.
7. Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 600/1000 – 1 szt.
8. Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2.0 m – 6 szt.
9. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 15 mm – 2 szt.
10. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 20 mm – 30 szt.
11. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 25 mm – 18 szt.
12. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 32 mm – 2 szt.
13. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 40 mm – 2 szt.
14. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 50 mm – 2 szt.
15. Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzłączki o śr. 65 mm – 3 szt.