

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia wymiana bramy ogrodzeniowej przesuwnej z częścią ogrodzenia panelowego dla Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie.

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejącej bramy ogrodzeniowej przesuwnej z częścią ogrodzenia panelowego oraz montaż nowej bramy ogrodzeniowej przesuwnej z częścią ogrodzenia panelowego wraz z robotami towarzyszącymi.

Specyfikacja nowej bramy przesuwnej z częścią ogrodzenia:

- 1) Brama ogrodzeniowa przesuwna z wypełnieniem panelowym – długość 3600 mm, wysokość 1300 mm – wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo;
- 2) Ogrodzenie panelowe – długość 4500 mm, wysokość 1300 mm;
- 3) Panele ogrodzeniowe wykonane z drutu ocynkowanego min. 4 mm;
- 4) Słupki do paneli ogrodzeniowych wykonane z kształtownika stalowego, ocynkowane i malowane proszkowo;
- 5) Słupki zakończone plastikową czapeczką (nasadką , zaślepką , kapturkiem) odporną na czynniki atmosferyczne;
- 6) Wszystkie elementy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt);
- 7) Brama przesuwna wyposażona w uchwyt do przesuwania, zamykana na kłódkę lub zamek;
- 8) Do muru budynku zamocowany ogranicznik stabilizujący zamkniętą bramę.

Zakres prac: montaż i demontaż bramy przesuwnej z częścią ogrodzenia:

1. Obecnie zamontowana brama ogrodzeniowa przesuwna z częścią ogrodzenia panelowego należy zdemontować,
2. Należy wykonać nowe fundamenty wraz z montażem nowego ogrodzenia oraz bramy.
3. Solidne zakotwienie w murze za pomocą dybli stalowych ogranicznika końcowego bramy.
4. Regulacja przesuwu bramy zapewniający płynną pracę bez konieczności dociskania bramy „na siłę”.
5. Odtworzenie ubytków tynków zewnętrznych i elewacji powstałe w wyniku prac budowlanych.
6. Uporządkowanie terenu po pracach montażowych (gruz starą bramę przesuwną oraz zdemontowane ogrodzenie należy usunąć – zabrać).

Wymagania normowe, prawne, wykonawcze

1. Dostarczone materiały brama ogrodzeniowa przesuwna, ogrodzenie panelowe musi być fabrycznie nowe,

2. Na wszystkie materiały użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,
3. Prowadzenie prac w sposób bezpieczny dla użytkowników,
4. Zabezpieczenie terenu robót,
5. Wywóz i utylizacja materiałów powstałych w trakcie prac.

Zdjęcia - Brama ogrodzeniowa przesuwna z częścią ogrodzenia panelowego do wymiany



