











# ZESTAWIENIE STOLARKI - WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

| nr katalogu        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|
| nazwa elementu     |  | drzwi drewniane wewn. płytowe malowane  | drzwi drewniane wewn. płytowe malowane EI30   | drzwi drewniane wewn. żaluzjkowe, płytowe z podcięciem 200 cm2 od dołu                | drzwi drewniane wewn. z dwoma zamkami   | drzwi drewniane wewn. płytowe, szklane  | drzwi płytowe biurowe antywłamaniowe z 2 zamkami, wzmocnione                          | drzwi drewniane wewn. płytowe, w ściance hpl na nóżkach, z podcięciem 10 cm           | drzwi drewniane wewn. płytowe malowane EI30 ocieplane Umax 1,3 W/m2K                  |   |       |      |
| oznaczenie na rys. |  | Dw1   | Dw2   | Dw3   | Dw4   | Dw5   | Dw6   | Dw7   | Dw8   | Dw9   |       |      |
| SCHEMAT            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|                    |  | wymiary w świetle ościeży   |   | So 1000   | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 900   | 900   | 1000  |      |
|                    |  |   |   | Ho 2100   | 2100  | 2100  | 2100  | 3020  | 2100  | 2000  | 2100  |      |
|                    |  | wymiary w świetle ościeżnicy  |   | S 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 800   | 900  |
|                    |  |   |   | H 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 3000  | 2000  | 1900  | 2000  | 2000 |
| rodzaj skrzydła    |  | lewe  | prawe   | lewe  | prawe   | lewe  | prawe   | lewe  | prawe   | lewe  | prawe |      |
| ILOŚĆ              |  | PIWNICA I PRZYZIEMIE  |   |   |   |   |   |   |   | 1   |       |      |
|                    |  | PARTER  | 2   |   | 2   | 1   |   | 1   |   | 1   |       |      |
|                    |  | PIĘTRO  |   | 1   | 1   |   |   |   |   | 1   |       |      |
| RAZEM [szt.]       |  | 3   | 4   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |       |      |

- Po dokonaniu rozbiórek sprawdzić wymiary otworów,
- w drzwiach do pomieszczenia nr 204 wykonać nowe nadproże i poszerzyć otwór,
- wykonać drzwi o skrzydłach nie mniejszych niż w powyższej tabeli,
- wszystkie futryny drewniane, opaskowe,
- drzwi w ścianie szklanej wykonać w technologii ściany,
- w poszerzonym otworze drzwiowym wykonać futrynę opaskową 140x200 w przejściu między korytarzem a pomieszczeniem biurowym na parterze. Opaskę wykonać analogicznie do opasek pozostałych drzwi wewnętrznych. Nie montować skrzydeł drzwiowych,
- w istniejącym otworze zamontować okienko kasowe min. 60x80 cm, w ramach aluminiowych, w technologii antywłamaniowej, w obudowie opaskowej, analogicznej do futryn drzwi, z przesuwną szufladą ze stali nierdzewnej w blacie kamiennym.
- Wymienić istniejący wyłaz na styln na wyłaz min. 60X120 cm, ocieplony, ze schodami rozkładanymi

|  |   |   |
|--|---|---|
|     | Jednostka projektująca:<br>BUDOWNICTWO OGÓLNE<br>mgr inż. Agata Rybczyńska<br>49-100 Niemodlin, ul. Chopina 9 | Investor:<br>NADLEŚNICTWO TUŁOWICE<br>ul. Parkowa 14/14a<br>49-130 Tułowice |
| Temat: Remont budynku "B" Nadleśnictwa Tułowice<br>ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice |   |   |
| Obiekt: Budynek "B" Nadleśnictwa Tułowice.   |   |   |
| Zestawienie stolarki.<br>Wymiana drzwi wewnętrznych                                    |   | Skala<br>1:50   |
| opracowanie:<br>mgr inż. bud., inż. arch.<br>Agata Rybczyńska                          |   | 09/OPOKK/2006<br>98/95/OP   |
|  |   | data 08.12.2022 r.  |
|  |   | Rys. PW.3   |