

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU "A" NADLEŚNICTWA TUŁOWICE
ADRES INWESTYCJI : TUŁOWICE ul.PARKOWA 14/14A
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA PGL LP NADLEŚNICTWO TUŁOWICE
ADRES INWESTORA : TUŁOWICE ul. PARKOWA 14/14A
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN BOSIAK
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-05	247	m	247.000	
				RAZEM	247.000
2	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtynkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość	szt.		
d.1	1122-02	biegunów 2 + 0	szt.	34.000	
		34		RAZEM	34.000
2 MONTAŻ INSTALACJI GNIAZD I OSWIETLENIA					
3	KNNR 5	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych	m		
d.2	0102-02	bruzdach w betonie	m	12.000	
		12		RAZEM	12.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w goto-	m		
d.2	0205-01	wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	261.000	
		261		RAZEM	261.000
5	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.2	1012-01	261	m	261.000	
				RAZEM	261.000
6	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe	szt.		
d.2	0308-02	przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5	szt.	67.000	
		mm ²		RAZEM	67.000
		67			
7	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNNR 5	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe, schodowe	szt.		
d.2	0307-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5	Gniazda internetowe gniazda komputerowe podtynkowe 2-biegunowe końcowe	szt.		
d.2	0308-01	obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	16.000	
		16		RAZEM	16.000
10	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o	szt.		
d.2	0303-01	przekroju do 2.5 mm ²	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Czujniki ruchu	szt.		
d.2	0306-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.2	0502-01	68	kpl.	68.000	
				RAZEM	68.000
13	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1301-01	127	pomiar	127.000	
				RAZEM	127.000
14	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-05	67	szt.	67.000	
				RAZEM	67.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kinkiet AZZARDO DALI	mb	1.5454		1.5454	0.00	0.00					
2.	lampa natynkowa PHILIPS AURELLE HUE	mb	63.3636		63.3636	0.00	0.00					
3.	gniazdo internetowe podtynkowe	szt	16.3200		16.3200	0.00	0.00					
4.	lampa wisząca PR HOME MILLA 20 cm Zielony biały	szt	3.0909		3.0909	0.00	0.00					
5.	przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm2	m	121.0001		121.0001	0.00	0.00					
6.	łączniki dwubiegunowe	szt	8.1600		8.1600	0.00	0.00					
7.	łączniki instalacyjne	szt	8.1600		8.1600	0.00	0.00					
8.	czujnik ruchu	szt	4.0800		4.0800	0.00	0.00					
9.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	68.3400		68.3400	0.00	0.00					
10.	puszki	szt	1.0200		1.0200	0.00	0.00					
11.	rury winidurkowe karbowane	m	12.4800		12.4800	0.00	0.00					
12.	przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2	m	139.9999		139.9999	0.00	0.00					
13.	materiały pomocnicze	zł					-0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł