

KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - ETAP II - DROGI PAKIET I

Budowa: Drogi Leśne

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Remontowe/Utrzymeniowe

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW,
Leśnictwa: DĄBROWA, KOTÓWKA,

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania:

LISTA NR 1 - Leśnictwo DĄBROWA DROGI

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Leśnictwo DĄBROWA oddz. 257 droga nr 308				
1.1.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	50,000	0,00	0,00
1.1.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	500,000	0,00	0,00
1.1.3	SWIORB	Remont przepustu pod drogą fi 600 L-6m (bez ścianek czołowych)	mb	12,000	0,00	0,00
1.1.4	SWIORB	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II - analogia rowy przy przepustach	m3	88,00	0,00	0,00
1.2		Leśnictwo DĄBROWA oddz. 275 droga nr 5				
1.2.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	50,000	0,00	0,00
1.2.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	100,000	0,00	0,00
1.2.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,400	0,00	0,00
1.3		Leśnictwo DĄBROWA oddz. 276 droga nr 308				
1.3.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	50,000	0,00	0,00
1.3.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	100,000	0,00	0,00
1.3.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,300	0,00	0,00
1.4		Leśnictwo DĄBROWA oddz. 38 droga nr 301				
1.4.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	60,000	0,00	0,00
1.4.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	300,000	0,00	0,00
1.4.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,300	0,00	0,00
1.5		Leśnictwo DĄBROWA oddz. 44 droga nr 304				
1.5.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	80,000	0,00	0,00
1.5.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	500,000	0,00	0,00
1.5.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,500	0,00	0,00
ŁĄCZNIE Leśnictwo DĄBROWA DROGI						0,00

LISTA NR 2 - Leśnictwo KOTÓWKA DROGI

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 49f droga nr 102				
2.1.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	144,000	0,00	0,00
2.1.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	325,000	0,00	0,00
2.2		Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 48f droga nr 102				
2.2.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	144,000	0,00	0,00
2.2.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	325,000	0,00	0,00
2.3		Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 46f droga nr 102				
2.3.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	144,000	0,00	0,00
2.3.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	325,000	0,00	0,00
2.4		Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 47a droga nr 102				
2.4.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	126,000	0,00	0,00
2.4.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	284,000	0,00	0,00
2.4.3	SWIORB	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II - analogia rowy przy przepustach	m3	12,50	0,00	0,00
ŁĄCZNIE Leśnictwo KOTÓWKA DROGI						0,00

LISTA NR 3 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	Leśnictwo DĄBROWA DROGI	0,00
ELEMENT 1.1	Leśnictwo DĄBROWA oddz. 257 droga nr 308	0,00
ELEMENT 1.2	Leśnictwo DĄBROWA oddz. 275 droga nr 5	0,00
ELEMENT 1.3	Leśnictwo DĄBROWA oddz. 276 droga nr 308	0,00
ELEMENT 1.4	Leśnictwo DĄBROWA oddz. 38 droga nr 301	0,00
ELEMENT 1.5	Leśnictwo DĄBROWA oddz. 44 droga nr 304	0,00
LISTA NR 2	Leśnictwo KOTÓWKA DROGI	0,00
ELEMENT 2.1	Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 49f droga nr 102	0,00
ELEMENT 2.2	Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 48f droga nr 102	0,00
ELEMENT 2.3	Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 46f droga nr 102	0,00
ELEMENT 2.4	Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 47a droga nr 102	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00