

KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - ETAP II - DROGI PAKIET III

Budowa: Drogi Leśne

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Remontowe/Utrzymaniowe

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW,
Leśnictwa: DĄBROWA, MARYNOPOLE SZKÓŁKA

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania:

LISTA NR 1 - Leśnictwo DĄBROWA DROGI

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Leśnictwo DĄBROWA do oddz. 257 - droga gminna dz. 185 obręb 0004 Gościeradów Folwark				
1.1.1		Ustalenie granic ewidencyjnych pasa drogowego - wyniesienie w teren	kpl.	1,000	0,00	0,00
1.1.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	422,000	0,00	0,00
1.1.3	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	225,000	0,00	0,00
1.1.4	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,402	0,00	0,00
ŁĄCZNIE Leśnictwo DĄBROWA DROGI						0,00

LISTA NR 2 - Leśnictwo MARYNOPOLE - Droga do Szkółki

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Leśnictwo Marynopol Szkołka oddz. 190 i 189				
2.1.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) - szlak	t	237,500	0,00	0,00
2.1.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - szlak	t	114,000	0,00	0,00
2.1.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,5-4m) - szlak R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000	km	0,090	0,00	0,00
2.1.4	SWIORB	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II - analogia wyrównanie dojazdu do bramy na szkołkę - szlak	m3	36,00	0,00	0,00
2.2		Leśnictwo Marynopol Szkołka Droga Gminna				
2.2.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,5 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm) - droga gminna na dł. 270mb	t	141,750	0,00	0,00
ŁĄCZNIE Leśnictwo MARYNOPOLE - Droga do Szkółki						0,00

LISTA NR 3 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	Leśnictwo DĄBROWA DROGI	0,00
ELEMENT 1.1	Leśnictwo DĄBROWA do oddz. 257 - droga gminna dz. 185 obręb 0004 Gościeradów Folwark	0,00
LISTA NR 2	Leśnictwo MARYNOPOLE - Droga do Szkołki	0,00
ELEMENT 2.1	Leśnictwo Marynopol Szkołka oddz. 190 i 189	0,00
ELEMENT 2.2	Leśnictwo Marynopol Szkołka Droga Gminna	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00