

## KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - ETAP II - SZLAKI PAKIET IV

Budowa: Szlaki Leśne  
Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Utrzymaniowe  
Lokalizacja: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW  
Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE  
NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW  
ul. Folwark 1D, 23-275 GOŚCIERADÓW  
tel./fax. +48 15 838 11 74, +48 15 838 11 02  
e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

Data opracowania:

## LISTA NR 1 - UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - ETAP II - SZLAKI PAKIET IV

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Leśnictwo MARYNOPOLE oddz. 182cdg, 245ab, 249b, 187a, 188a,				
1.1.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	100,000	0,00	0,00
1.1.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	90,000	0,00	0,00
1.1.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	1,620	0,00	0,00
1.2		Leśnictwo IRENA oddz. 327abc, 309				
1.2.1	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	1,250	0,00	0,00
1.3		Leśnictwo STAWKI oddz. 28hq, 28bc, 41a, 15cd, 44a, 33b, 52f, 53c,				
1.3.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	750,000	0,00	0,00
1.3.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	356,000	0,00	0,00
1.4		Leśnictwo BUDY oddz. 130, 104, 106, 170,				
1.4.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	240,000	0,00	0,00
1.4.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	130,000	0,00	0,00
1.5		Leśnictwo CHWAŁOWICE oddz. 214-215				
1.5.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	300,000	0,00	0,00
1.5.2	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,775	0,00	0,00
1.6		Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 301, 310, 311,				
1.6.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	50,000	0,00	0,00
1.6.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	600,000	0,00	0,00
1.7		Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 105a, 51b				
1.7.1	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	90,000	0,00	0,00
1.7.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm)	t	100,000	0,00	0,00
1.7.3	SWIORB	Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)	km	0,200	0,00	0,00
ŁĄCZNIE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - ETAP II - SZLAKI PAKIET IV						0,00

## LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH ORAZ SZLAKÓW ZRYWKOWYCH 2023 - ETAP II - SZLAKI PAKIET IV	0,00
ELEMENT 1.1	Leśnictwo MARYNOPOLE oddz. 182cdg, 245ab, 249b, 187a, 188a,	0,00
ELEMENT 1.2	Leśnictwo IRENA oddz. 327abc, 309	0,00
ELEMENT 1.3	Leśnictwo STAWKI oddz. 28hg, 28bc, 41a, 15cd, 44a, 33b, 52f, 53c,	0,00
ELEMENT 1.4	Leśnictwo BUDY oddz. 130, 104, 106, 170,	0,00
ELEMENT 1.5	Leśnictwo CHWAŁOWICE oddz. 214-215	0,00
ELEMENT 1.6	Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 301, 310, 311,	0,00
ELEMENT 1.7	Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 105a, 51b	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00