
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie oprav elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa pomieszczeń Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ol-
szynie - INSTALACJA ELEKTRYCZNA "ARCHIWUM" POK. 1/37
ADRES INWESTYCJI : 10-575 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
INWESTOR : Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
ADRES INWESTORA : 10-575 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
BRANŻA : Instalacje Elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Wojciechowski
DATA OPRACOWANIA : 12.2019r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2019r

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	OPRZEWODOWANIE	1	7
2	OSPRZĘT INSTALACYJNY	8	11
3	OPRAWY OŚWIETLENIOWE	12	12
4	BADANIA I POMIARY	13	15

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 OPRZEWODOWANIE						
1	KNNR 5	ST.E-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01		20	m	20.000	
					RAZEM	20.000
2	KNNR 5	ST.E-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
d.1	1207-03		8	m	8.000	
					RAZEM	8.000
3	KNNR 5	ST.E-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01		28	m	28.000	
					RAZEM	28.000
4	KNNR 5	ST.E-01	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	1208-05		0.02	m ³	0.020	
					RAZEM	0.020
5	KNNR 5	ST.E-01	Przewody kabelkowe YDY-450/750V 3x1,5mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01		20	m	20.000	
					RAZEM	20.000
6	KNNR 5	ST.E-01	Przewody kabelkowe YDY-450/750V 3x1,5mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0205-04		8	m	8.000	
					RAZEM	8.000
7	KNNR 5	ST.E-01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-04		2	otw.	2.000	
					RAZEM	2.000
2 OSPRZĘT INSTALACYJNY						
8	KNNR 5	ST.E-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.2	0301-11		4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
9	KNNR 5	ST.E-01	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
d.2	0302-06		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
10	KNNR 5	ST.E-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.2	0302-01		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
11	KNNR 5	ST.E-01	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
3 OPRAWY OŚWIETLENIOWE						
12	KNNR 5	ST.E-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Oprawa oświetleniowa ME-TEOR LUX LED 4400 lm 32W-830 -PLX-E (F)	kpl.		
d.3	0502-03		6	kpl.	6.000	
					RAZEM	6.000
4 BADANIA I POMIARY						
13	KNNR 5	ST.E-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar po- miar		
d.4	1301-01		1		1.000	
					RAZEM	1.000
14	KNNR 5	ST.E-01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-05		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4	KNNR 5 1304-06	ST.E-01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy na- stępny pomiar) 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000