

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane					
OSADZANIE WODOSPUSTÓW DREWNIANYCH DRAŻONYCH NA DROGACH LEŚNYCH					
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
DROGA LEŚNA NR 220/149, WODOSPUSTY L=5,5m, 18 SZT.					
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
KNNR 1/202/6					
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka					
0,40 m3, kategoria gruntu III-IV, WYKOP POD WODOSPUST (WYMIANA STAREGO WODOSPUSTU) ORAZ PRZYBRAN					
BRZEGÓW DROGI W MIEJSCU OSADZENIA			1,5	18	m3
1.2 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg					
KNR 231/402/2					
Ławy pod wodospustami, z kruszywa łamanego			0,45	18	m3
1.3 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg					
WODOSPUST DREWNIANY DRAŻONY ODCINAJĄCY OSADZANY W NAWIERZCHNI DROGI (DŁ. 5,5 mb),					
ODPROWADZAJĄCY WODE			1	18	kpl
1.4 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
KSNR 1/215/1					
Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne,					
kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE ZAMONTOWANEGO WODOSPUSTU Z ZAGĘSZCZENIEM			0,3	18	m3