

**NADLEŚNICTWO PŁOCK**  
**LEŚNICTWO ZGLENICE**  
**Przebudowa drogi leśnej nr 0089 ur. Obręb**  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

Poz.	Podstawa wyceny	Opis planowanych do wykonania robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,440+0,567	km	1,007
2.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. do 36 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 2+8	szt.	10,00
3.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 3+7	szt.	10,00
4.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 3+3	szt.	6,00
5.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+3	szt.	4,00
6.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+2	szt.	3,00
7.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 5+4	szt.	9,00
8.	D-01.02.01.B	Mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem namulów na zwalę Wykonawcy. 895,00+0	m	895,00
<b>B.</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
9.	D-02.01.01.	Usunięcie gruntów nienośnych; grunt kat. III-IV. Wykop koparką podsiębierną z wywozem na zwalę Wykonawcy. 247,48+307,15	m³	554,63
10.	D-02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne; grunt kat. III. Wykop koparką podsiębierną z przerzutem na nasyp. 92,40+119,07	m³	211,47
11.	D-02.03.01.	Nasypty; grunt kat. III. Formowanie poboczy gruntowych z gruntu leżącego na odkładzie z zagęszczeniem zagęszczarką. 92,40+119,07	m³	211,47
<b>C.</b>	<b>45232452-0</b>	<b>Roboty odwodnieniowe</b>		
12.	D-03.01.05.A	Przebudowa przepustu. Wymiana uszkodzonych przewodów rurowych ø400 na PEHD ø400 SN 8 z wykonaniem wykopu i rozbiórki istn. przewodu z rur betonowych oraz ławy żwirowej i zasypki wykopu z pospółki. 18,00+0	m	18,00
13.	D-03.01.05.A	Przebudowa przepustu. Wymiana uszkodzonych przewodów rurowych ø800 na PEHD ø800 SN 8 z wykonaniem wykopu i rozbiórki istn. przewodu z kręgów betonowych oraz ławy żwirowej i zasypki wykopu z pospółki. 8,00+0	m	2,00
14.	D-03.01.05.A	Dostawa i montaż prefabrykowanych betonowych ukośnych ścianek czołowych dla przepustów z rur PEHD ø400 SN 8. 2+0	szt.	2,00
15.	D-03.01.05.A	Dostawa i montaż prefabrykowanych betonowych ukośnych ścianek czołowych dla przepustów z rur PEHD ø800 SN 8. 2+0	szt.	2,00
<b>D.</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Podbudowa</b>		
16.	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie walcem ogumionym koryta pod warstwy konstrukcyjne; grunt kat. III 2084,00+2773,40	m²	4857,40
17.	D-02.01.01. D-04.04.02.	Warstwa wzmacniająca podłoże. Ułożenie geowłókniny o masie powierzchniowej 300 g/m oraz wzdłużnej i poprzecznej wytrzymałości na rozciąganie 40 kN 2232,00+2864,00	m²	5096,00
18.	D-04.04.02.	Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm. 1880,00+2410,00	m²	4290,00
19.	D-04.04.02.	Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanki kruszywa betonowego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. 204,00+176,00	m²	380,00
<b>E.</b>	<b>45233220-7</b>	<b>Nawierzchnia</b>		
20.	D-05.02.01.	Wbudowanie warstwy górnej nawierzchni z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 1834,00+2365,00	m²	4199,00
21.	D-05.02.01.	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca. Wbudowanie warstwy górnej nawierzchni z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 0+187,00	m²	187,00

Uwaga: Szczegółowa lokalizacja robót na rysunkach oraz w Załączniku Nr 1 do Opisu technicznego