

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budynek główny (od strony od ul. Żeromskiego)</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	600	m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
5	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0425-05	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
6	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
d.1	0412-06	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
d.1	0412-05	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNR 19-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0439-11	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-01	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0627-03	1500	m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0627-04	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
16	kalk. własna	Ułożenie maty strukturalnej	m <sup>2</sup>		
d.1		750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
17	KNR 19-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą panelową cynkowo-tytanową gr. 0,70 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0533-01 analogia	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 19-01	Obtóbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 50 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0538-09	550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
19	KNR 19-01	Gzymsy profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu ponad 40 cm - Tympanon Elewacja Frontowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0588-06	250	m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
20	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.1	0535-02	120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
21	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej, ponowny montaż	m		
d.1	0536-02	120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
22	KNR 19-01	Wykonanie uchwytów do rynien	szt.		
d.1	0537-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 2-	Montaż wywietrzników dachowych	szt.		
d.1	02 0535-02	20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
24	KNR 19-01	Kołnierze kominów z blachy tytan cynk przy kryciu dachów blachą cynkowo-tytanową	m <sup>2</sup>		
d.1	0540-01	50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
25	KNR 19-01	Pokrycie blachą cynkowo-tytanową wierzchołków dachowych	szt.		
d.1	0539-01	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 19-01	Pokrycie czapek kominowych blachą cynkowo-tytanową	m <sup>2</sup>		
d.1	0586-03	14	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
27	KNR 19-01	Miedziowanie blachy - powierzchnia podstawy kopuły	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-01	80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
28	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
d.1	0582-02	40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
29	KNR 19-01	Mycie kopuły krytej blachą miedzianą	m <sup>2</sup>		
d.1	0581-01	160	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
30	KNR 19-01	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy miedzianej ostrosłupowe 40 x 55 cm- Spejalny kosz zlewowy z miedzi od strony ul. Żeromskiego	szt.		
d.1	0590-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	TZKNBK VI	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyt pilśniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m <sup>2</sup>		
d.1	-131	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
32	TZKNBK	Ostony z siatki o wym.do 1,00 m2 w otworach w ścianie kolankowej na poziomie strachu nieużytkowego	szt		
d.1	XXI 0101-03	10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
33	kalk. własna	Akcesoria dachowe - Montaż śniegołapów cynkowo tytanowych - do pokrycia z blachy panelowe tytan-cynk	szt		
d.1		60	szt	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
34	kalk. własna	Akcesoria dachowe - Montaż ław kominiarskich	szt		
d.1		40	szt	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	TZKNBK d.1 XXI 0101-03	Siatki - osłony do rynien przed wpadaniem liści	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
36	TZKNBK VII d.1 -111	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
		610	m <sup>2</sup>	610.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>610.000</b>
<b>2 Łącznik - holl</b>					
37	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
38	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
39	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
40	KNR 4-01 d.2 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
41	KNR 19-01 d.2 0425-05	Rozebranie deskowania połaci dachu	m <sup>2</sup>		
		550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
42	KNR 4-01 d.2 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
43	KNR 4-01 d.2 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
44	KNR 4-01 d.2 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
45	KNR 4-01 d.2 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
46	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
		550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
47	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		15	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
48	KNR 4-01 d.2 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		1100	m <sup>2</sup>	1100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1100.000</b>
49	KNR 4-01 d.2 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
50	kalk. własna d.2	Ułożenie maty strukturalnej, dach kryty blachą cynkowo-tytanową na podwójny rąbek stojący	m <sup>2</sup>		
		550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
51	KNR 19-01 d.2 0533-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą cynkowo-tytanową o gr. 0,7 mm	m <sup>2</sup>		
		550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 19-01 d.2 0538-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynkowo-tytanowej przy dachu krytym blachą cynkowo-tytanową 120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
53	KNR 19-01 d.2 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
54	KNR 19-01 d.2 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej 120	m m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
55	KNR 19-01 d.2 0537-01	Wykonanie uchwytów do rynien 440	szt. szt.	440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>440.000</b>
56	KNR-W 2- d.2 02 0535-02	Montaż wywietrzników dachowych 8	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
57	KNR 19-01 d.2 0540-01	Kołnierze kominów z blachy cynkowo-tytanowej przy kryciu dachów blachą cynkowo-tytanową 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
58	KNR 19-01 d.2 0539-01	Pokrycie blachą cynkowo-tytanową wyłazłów dachowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
59	KNR 19-01 d.2 0586-03	Pokrycie czapek wkominiowych blachą cynkowo-tytanową 7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
60	TZKNBK d.2 XXI 0101-03	Siatki-osłony do rynien przed wpadaniem liści 120	m m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
61	kalk. włas- na	Akcesoria dachowe - Montaż śniegołapów 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
62	kalk. włas- na	Akcesoria dachowe-Montaż ław kominiarskich 40	szt. szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>3 Budynek oficyny</b>					
63	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 74.24	m m	74.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.240</b>
64	KNR 4-01 d.3 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 60	m m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
65	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
66	KNR 4-01 d.3 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
67	KNR 19-01 d.3 0425-05	Rozebranie deskowania połaci dachu 375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
68	KNR 4-01 d.3 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-01 d.3 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		26.60	m	26.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.600</b>
70	KNR 4-01 d.3 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		68	szt.	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
71	KNR 19-01 d.3 0439-11	Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierzchnia narożnikowa do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
72	KNR 2-02 d.3 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
		375	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
73	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		15	m <sup>3</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
74	KNR 4-01 d.3 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
75	KNR 4-01 d.3 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
76	kalk. własna	Ułożenie maty strukturalnej	m <sup>2</sup>		
		375	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
77	KNR 19-01 d.3 0533-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą cynkowo-tytanową o gr. 0,7 mm	m <sup>2</sup>		
		375	m <sup>2</sup>	375.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>375.000</b>
78	KNR 19-01 d.3 0538-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynkowo-tytanowej przy dachu krytym blachą cynkowo-tytanową w rozwinięciu ponad 50 cm	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
79	KNR 19-01 d.3 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
80	KNR 19-01 d.3 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
81	KNR 19-01 d.3 0537-01	Wykonanie uchwytów do rynien i rur spustowych	szt.		
		300	szt.	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
82	KNR-W 2- d.3 02 0535-02	Montaż wywietrzaków dachowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
83	KNR 19-01 d.3 0540-01	Kołnierze kominów z blachy cynkowo-tytanowej przy kryciu dachów blachą cynkowo-tytanową	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
84	KNR 19-01 d.3 0586-03	Pokrycie czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
85	TZKNBK VII d.3 -111	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
		330	m <sup>2</sup>	330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	d.3	Akcesoria dachowe - Montaż śniegołapów	szt		
	kalk. własna	40	szt	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
87	d.3	Akcesoria dachowe - Montaż ław kominiarskich	szt		
	kalk. własna	40	szt	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>4 Renowacja gzymsu koronującego</b>					
88	TZKNBK	Demontaż gzymsu profilowane z blachy miedzianej w rozwinięciu pow. 40	m <sup>2</sup>		
d.4	XXIII 0207-06	cm	m <sup>2</sup>	40.000	
	analogia	40		<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
89	TZKNBK V -	Rozebranie deski okapowej	m <sup>2</sup>		
d.4	239	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
90	TZKNC N-	Oczyszczenia powierzchni z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.4	K/VI 1/6-a	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
91	TZKNC N-	Dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni gzymsu Algizid	m <sup>2</sup>		
d.4	K/VI 2/2-a	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
92	TZKNC N-	Uzupełnianie ubytków podłoża pod obróbkę blacharską - wyrównanie powierzchni aby zamontować obróbkę bez desek i bez płyty paździerzowej	m <sup>2</sup>		
d.4	K/VI 3/1-a	40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
93	TZKNC N-	Oczyszczenie płaszczyzny gzymsu koronującego (ozdobnego) od ul. Żeromskiego	m <sup>2</sup>		
d.4	K/VI 1/1-a	70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
94	TZKNC N-	Wzmacnianie powierzchni gzymsu w całości	m <sup>2</sup>		
d.4	K/VI 2/1-a	70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
95	TZKNC N-	Oczyszczenie powierzchni gzymsu (narożniki z tympanonem) Zwrócić szczególną uwagę	m <sup>2</sup>		
d.4	K/VI 1/1-a	70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
96	TZKNC N-	Hydrofobizacja gzymsu	m <sup>2</sup>		
d.4	K/VI 2/3-a	70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
97	TZKNBK	Gruntowanie i malowanie gzymsu farbą do elementów sztukaterii zabytkowej zewnętrznej z gruntowaniem kolorem stara biel dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.4	XV 0106-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	70.000	
		70		<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>5 Pomieszczenie sekretariatu i pomieszczenie biurowe</b>					
98	TZKNC N-	Oczyszczenie powierzchni ścian i sufitu	m <sup>2</sup>		
d.5	K/VI 1/1-a	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
99	TZKNC N-	Odgrybienie miejsc najbardziej narażonych na wilgoć (narożniki)	m <sup>2</sup>		
d.5	K/VI 2/1-a	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
100	TZKNC N-	Wzmocnienie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.5	K/VI 2/2-a	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
101	TZKNBK	Malowanie ścian i sufitów farbą z uprzednim zagruntowaniem kolorem	m <sup>2</sup>		
d.5	XV 0106-01	dwukrotnie	m <sup>2</sup>	300.000	
		Krotność = 2			
		300			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102		RUSZTOWANIA WRAZ Z CZASEM PRACY (wysokość do gzymsu o. 15-20m)	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
d.5		750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
103	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>202 1622a-01</b>	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
104	<b>NNRNKB</b>	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>202 1621a-03</b>	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>

