



UWAGA!  
- W ZAKRESIE DOKUMENTACJI DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
-PO WYKONANIU ODKRYWEK I DEMONTAŻU STROPU NALEŻY DOKONAĆ OCENY POPRAWNOŚCI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH SZCZEGÓLNIE RZĘDNYCH POSADZEK, GRUBOŚCI ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.  
-WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.  
-RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ ARCHITEKTURĄ.  
-W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH WARUNKÓW NIŻ ZAŁOŻONE W PROJEKCIE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU OCENY POPRAWNOŚCI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ.  
-PROJEKTOWANE ŚCIANY NALEŻY PRZEMUROWAĆ Z ISTNIEJĄCYMI, W POŁĄCZENIU WARSTW STOSOWAĆ PŁASKOWNIK 5x40.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Posadzka [-]
1	SALA KONF.	106.34	gres
2	KOMUNIKACJA	36.91	gres
3	POM. GOSPOD.	11.02	istn. pf.cer.
4	BIURO	14.55	gres
5	AGREGAT.	7.62	istniejąca
6	KOMUNIKACJA	19.49	gres
7	WC NIEP.	4.68	gres
8	ŁAZIENKA	4.17	gres
9	BIURO	18.70	gres
10	BIURO	34.48	gres
11	SERWER.	14.74	gres
12	KOTŁOWNIA	16.08	gres
Razem		289.46	

- LEGENDA:
- instalacja grzewcza - zasilanie
  - - - instalacja grzewcza - powrót
  - ① : piony instalacji grzewczej
  - 16 x 2,75 przewody z rur PE-Xc/Al/PE
  - DN15 przewody z rur stalowych



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD" 77-400 ZŁOTÓW, ul.NORWIDA 7		
TEMAT:	RZUT PARTERU – INSTALACJA GRZEWCA	
INWESTYCJA:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RĄTOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW, UL.DOMAŃSKIEGO 48a DZIAŁKI NR: 134/2; 135	BRANŻA: SANITARNIA
ADRES:		PROJEKT WYKONAWCY
INWESTOR:	KP PSP W ZŁOTOWIE UL. DOMAŃSKIEGO 48a 77-400 ZŁOTÓW	SKALA: 1:50
PROJ. INST. SANITARNYCH:	inż. PAWEŁ KOPACZ UPR. BUD. NR EWD. WKP/0364/P005/11	
OPRACOWAŁ:	mjr inż. MARTA METZGER	
DATA:	LIPIEC 2018	NR RYS. S-4