

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Plac składowy - wywozowy w oddziale 289 z leśnictwa Pławna

Kod CPV:

2. Wzmocnienie podbudowy placu składowego

Kod CPV:

1	KNNR 1 0211-02010-060 Roboty ziemne wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,60 m3. Grunt kategorii III-IV Wykonanie koryta na całej szerokości pod warstwy konstrukcyjne krotność= 1,00	75,36 m3
1. 3,14*8,0*30,0*0,10		75,36
2	KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	753,60 m2
1. 3,14*8,0*30		753,60
3	KNNR 6 0113-020-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	753,60 m2
1. 3,14*8,0*30		753,60
4	KNNR 6 0113-040-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 mm., grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00	729,86 m2
1. 3,14*7,8*29,8		729,86
3. Odwodnienie obwodowe placu		
Kod CPV:		
5	KNNR 1 0211-020-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 0,25 m3. Grunt kategorii III-IV (rów odwadniający ze skierowaniem do lasu) krotność= 1,00	6,00 m3
1. (0,50+0,30)/2*0,50*30,0		6,00

REFERENT
ds. budowlanych

Andrzej Świdorski