

---

## Formularz ofertowy

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45223300-9	Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223220-4	Roboty zadaszeniowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Kancelarii Dwóch Leśnictw - elementy zagospodarowania terenu, budowa wiaty garażowej i magazynowej, przebudowa/remont ogrodzenia oraz budowa/uzupełnienie utwardzenia terenu

ADRES INWESTYCJI: Sucha Dolna 44, gmina Niegosławice, powiat żagański, woj. lubuskie

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Szprotawa - Lasy Państwowe

ADRES INWESTORA: 67-300 Szprotawa. ul. Henrykowska 1A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża : budowlana

DATA OPRACOWANIA:

---

Stawka roboczogodziny

zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: SŁOWNIE

zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Budynek mieszkalny Sucha Dolna 44 - elementy zewnętrzne  
Formularz ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Budynek mieszkalny Sucha Dolna 44 - elementy zewnętrzne</b>						
1		<b>Budowa wiaty magazynowej</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	42,00		
2 d.1	KNR 2-01 0213-01 0214 -04	Załadowanie nadmiaru ziemi i wywóz samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	9,10		
3 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	0,70		
4 d.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - pod stopy fundamentowe	m3	4,88		
5 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8 -1,5 m	m3	3,50		
6 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105 -04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	38,50		
7 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na wzór istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	38,50		
8 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	26,00		
9 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeże betonowa zwykła	m3	0,98		
10 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,09		
11 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - pod słupy	m3	1,41		
12 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,08		
13 d.1	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew	0,26		
14 d.1	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew	0,61		
15 d.1	KNR 2-02 0408-04	Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,64		
16 d.1	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,13		
17 d.1	KNR 2-02 0410-01	Odeskowanie D1 z desek gr. 4 cm	m2	13,46		
18 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	35,80		
19 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 60*40 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m2	35,80		
20 d.1	KNR-W 2-02 0410-04 analogia	Kontrłaty 7*3,2 cm z tarcicy nasyconej	m2	35,80		
21 d.1	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z membrany dachowej jedna warstwa	m2	35,80		
22 d.1	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką na wzór istniejącej	m2	35,80		
23 d.1	KNR 2-02 0507-01	Pas nadrynnowy szer 25 cm tytan-cynk gr. 0,7 mm	m2	3,10		
24 d.1	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku	m	12,40		
25 d.1	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku	m	3,00		
<b>Razem dział: Budowa wiaty magazynowej</b>						

2		Budowa wiaty garażowej				
26 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 62 cm	m2	65,00		
27 d.2	KNR 2-01 0213-01 0214 -04	Załadowanie nadmiaru ziemi i wywóz samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	37,20		
28 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	3,70		
29 d.2	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - pod stopy fundamentowe	m3	2,10		
30 d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8 -1,5 m	m3	1,34		
31 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105 -04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	59,00		
32 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109 -04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	59,00		
33 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na wzór istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	59,00		
34 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	31,00		
35 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m3	1,24		
36 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,13		
37 d.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - pod słupy	m3	2,08		
38 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,09		
39 d.2	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew	0,51		
40 d.2	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew	2,17		
41 d.2	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew	0,79		
42 d.2	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,63		
43 d.2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	1,48		
44 d.2	KNR 2-02 0410-01	Odeskowanie D1 z desek gr. 4 cm	m2	22,68		
45 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	69,00		
46 d.2	KNR 2-02 0410-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 60*40 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m2	69,00		
47 d.2	KNR-W 2-02 0410-04 analogia	Kontrłaty 7*3,2 cm z tarcicy nasyczonej	m2	69,00		
48 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z membrany dachowej jedna warstwa	m2	69,00		
49 d.2	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką na wzór istniejącej	m2	69,00		
50 d.2	KNR 2-02 0507-01	Pas nadrynnowy szer 25 cm tytan-cynk gr. 0,7 mm	m2	3,85		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
51 d.2	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku	m	15,40		
52 d.2	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku	m	6,40		
<b>Razem dział: Budowa wiaty garażowej</b>						
<b>3</b>		<b>Przebudowa/remont ogrodenia</b>				
<b>3.1</b>		<b>Ogrodzenie frontowe</b>				
<b>3.1.1</b>		<b>Przebudowa istniejącego ogrodzenia frontowego</b>				
53 d.3.1.1		Demontaż istniejącej bramy oraz furtki drewnianej	kpl	1,00		
54 d.3.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie słupka z cegły klinkierowej 64*38*1,35	m3	0,33		
55 d.3.1.1	KNR 2-02 1808-06 analogia	Dostawa i montaż bramy automatycznej przesuwnej 4,5*1,2 m zbliżonej do istniejącej	kpl.	1,00		
56 d.3.1.1		Dostawa i montaż furtek ogrodzeniowych 1,2*1,2 stylistycznie dobrane do istniejącego ogrodzenia	kpl	2,00		
57 d.3.1.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu pod słupy bramy i furtek	m3	0,37		
58 d.3.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108 -20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3	0,37		
<b>Razem dział: Przebudowa istniejącego ogrodzenia frontowego</b>						
<b>3.1.2</b>		<b>Remont istniejącego ogrodzenia frontowego</b>				
59 d.3.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - cokół	m2	39,78		
60 d.3.1.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	39,78		
61 d.3.1.2		Oczyszczenie słupków i ścian ogrodzeniowych klinkierowych	m2	61,38		
62 d.3.1.2	KNR 7-12 0103-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementów metalowych przęseł drewnianych	m2	26,45		
63 d.3.1.2	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m2	26,45		
64 d.3.1.2	KNR-W 3 1011-03	Impregnowanie powierzchni drewnianych z oczyszczeniem powierzchni - przęsła drewniane	m2	113,62		
<b>Razem dział: Remont istniejącego ogrodzenia frontowego</b>						
<b>Razem dział: Ogrodzenie frontowe</b>						
<b>3.2</b>		<b>Budowa ogrodzenia wewnętrznego</b>				
65 d.3.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu pod słupy bramy i przęseł ogrodzeniowych	m3	0,53		
66 d.3.2	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli ocynkowane powlekane PCV wysokości 1,2 m na słupkach stalowych	m	16,70		
67 d.3.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod systemowe podbudowy prefabrykowane	m3	0,67		
68 d.3.2	KNR 2-31 0403-03	Systemowe podbudowy prefabrykowane pod panelami ogrodzeniowymi na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,70		
69 d.3.2	KNR 2-02 1808-06 analogia	Dostawa i montaż bramy automatycznej przesuwnej 5,0*1,2 m panelowej	kpl.	2,00		
<b>Razem dział: Budowa ogrodzenia wewnętrznego</b>						
<b>Razem dział: Przebudowa/remont ogrodenia</b>						
<b>4</b>		<b>Budowa/uzupełnienie utwardzenia terenu</b>				
70 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101 -02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm	m2	95,00		
71 d.4	KNR 2-01 0213-01 0214 -04	Załadowanie nadmiaru ziemi i wywóz samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	54,60		

Budynek mieszkalny Sucha Dolna 44 - elementy zewnętrzne

Formularz ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
72 d.4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	2,40		
73 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105 -04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	91,00		
74 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	91,00		
75 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na wzór istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	91,00		
76 d.4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	0,96		
77 d.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,00		
78 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	37,00		
79 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m3	1,48		
80 d.4	KNR 4-01 0108-19 0108 -20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km plus utylizacja	m3	1,08		
<b>Razem dział: Budowa/uzupełnienie utwardzenia terenu</b>						
Kosztorys netto						
VAT 0%						
Kosztorys brutto						