

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY W GRANICACH WŁASNOŚCI NADLEŚNICTWA km 0+006,74 - 2+033,42				
1 d.1	kalk. własna	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m ²	399.4 {podbudowa z kruszywa łamanego w obrębie zjazdów bitumicznych (286m ²) + nawierzchnia z kruszywa w obrębie progów zwalniających (113,4m ²)} = 399.400		
2 d.1	kalk. własna	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²	267 {warstwa wiążąca} = 267.000		
3 d.1	kalk. własna	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 6cm	m ²	267 {Zjazdy: 263m ² + odsadzki = 267m ² } = 267.000		
4 d.1	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm	m ²	373.25 {Zjazdy: 263m ² ; Progi zwalniające: 7x15.75m ² = 110.25m ² } = 373.250		
2		ROBOTY POZA GRANICAMI WŁASNOŚCI NADLEŚNICTWA km 0+000,00 - 0+006,74 oraz 2+033,42 - 2+039,96				
5 d.2	kalk. własna	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m ²	132		
6 d.2	kalk. własna	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²	131		
7 d.2	kalk. własna	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 6cm	m ²	131		
8 d.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm	m ²	130		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: