

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY LP W ŁODZI

UL. LEGIONÓW 113, 91-073 ŁÓDŹ

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dojazdu pożarowego nr 29 "Drzewce" w leśnictwie Drzewce  
INWESTOR : Nadleśnictwo Gostynin  
ADRES INWESTORA : ul. Bierzewicka 55; 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Bodzioch  
DATA OPRACOWANIA : 26 sierpień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26 sierpień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,8	km		
			km	1,800	
				RAZEM	1,800
<b>2</b>		<b>PROFILOWANIE, ZAGĘSZCZENIE I WZRUSZENIE WIERZCHNIEJ WARSTWY NAWIERZCHNI</b>			
2 KNNR 6 d.2 0802-02		Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 7 cm mechanicznie (Zerwanie - wzruszenie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni do głębokości np. 6-10 cm zrywakiem mechanicznym) (Ciąg główny 6300 m <sup>2</sup> ; powierzchnia zjazdu - 48,5 m <sup>2</sup> ) 6348,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6 348,500	
				RAZEM	6 348,500
3 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6348,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6 348,500	
				RAZEM	6 348,500
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4 KNNR 6 d.3 0204-05		Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu <del>0/31,5 mm</del> - grub. 7cm - na jezdni <i>0/31,5 mm</i> 6348,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6 348,500	
				RAZEM	6 348,500
<b>4</b>		<b>PLAC WOKÓŁ POMNIKA</b>			
5 KNR 2-31 d.4 1403-04		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 27,5	m		
			m	27,500	
				RAZEM	27,500
6 KNNR 6 d.4 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	109,000	
				RAZEM	109,000
7 KNR 2-31 d.4 0114-05		Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu <del>0/31,5 mm</del> (wg WT-4 dla KR-1) cm wraz z zamiętaniem frakcją 0/4mm do 0/8mm - grub. 20cm - plac przy pomniku 109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	109,000	
				RAZEM	109,000