
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Celestynów
ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo:Zbójna Góra, Otwock, Torfy, Celestynów, Czarci Dół, Rogalec, Sobienie
INWESTOR: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Celestynów
ADRES INWESTORA: ul. Obrońców Pokoju 58, 05-430 Celestynów
BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa

Robert Pietrasik

DATA OPRACOWANIA: 05.10.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		LESNICTWO: Zbójna Góra	1	5
2		LESNICTWO: Otwock	6	10
3		LESNICTWO: Torfy	11	16
4		LESNICTWO: Celestynów	17	20
5		LESNICTWO: Czarci Dół	21	25
6		LESNICTWO: Rogalec	26	36
7		LESNICTWO: Sobienie	37	42

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		LESNICTWO: Zbójna Góra			
1 d.1	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		załadunek gruzu 925	t	925.00	
		załadunek kruszywa łamanego 75	t	75.00	
				RAZEM	1 000.00
2 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		100	kurs	100.00	
				RAZEM	100.00
3 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		
		100	kurs	100.00	
				RAZEM	100.00
4 d.1	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie tłucznia	t		
		75	t	75.00	
				RAZEM	75.00
5 d.1	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont częściowy nawierzchni - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie gruzu betonowego	t		
		925	t	925.00	
				RAZEM	925.00
2		LESNICTWO: Otwock			
6 d.2	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		załadunek gruzu 1200	t	1 200.00	
				RAZEM	1 200.00
7 d.2	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		120	kurs	120.00	
				RAZEM	120.00
8 d.2	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		
		120	kurs	120.00	
				RAZEM	120.00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.2	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		5000	m2	5 000.00	
				RAZEM	5 000.00
10 d.2	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie gruzu betonowego	t		
		1200	t	1 200.00	
				RAZEM	1 200.00
3		LESNICTWO: Torfy			
11 d.3	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		załadunek gruzu 1490	t	1 490.00	
		załadunek kruszywa łamanego 90	t	90.00	
				RAZEM	1 580.00
12 d.3	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		160	kurs	160.00	
				RAZEM	160.00
13 d.3	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		
		160	kurs	160.00	
				RAZEM	160.00
14 d.3	KNR 2-31 1402-05 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2		
		940	m2	940.00	
				RAZEM	940.00
15 d.3	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie tłucznia	t		
		90	t	90.00	
				RAZEM	90.00
16 d.3	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie gruzu betonowego	t		
		1490	t	1 490.00	
				RAZEM	1 490.00
4		LESNICTWO: Celestynów			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		załadunek gruzu 2805	t	2 805.00	
				RAZEM	2 805.00
18 d.4	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		280	kurs	280.00	
				RAZEM	280.00
19 d.4	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		
		280	kurs	280.00	
				RAZEM	280.00
20 d.4	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie gruzu betonowego	t		
		2805	t	2 805.00	
				RAZEM	2 805.00
5		LESNICTWO: Czarci Dół			
21 d.5	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		załadunek gruzu 540	t	540.00	
				RAZEM	540.00
22 d.5	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		55	kurs	55.00	
				RAZEM	55.00
23 d.5	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		
		55	kurs	55.00	
				RAZEM	55.00
24 d.5	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		3070	m2	3 070.00	
				RAZEM	3 070.00
25 d.5	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie gruzu betonowego	t		
		540	t	540.00	
				RAZEM	540.00
6		LESNICTWO: Rogalec			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.6	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
27 d.6	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m3		
		0.35 * 0.15 * 5	m3	0.26	
				RAZEM	0.26
28 d.6	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
		0.6 * 0.10 * 5	m3	0.30	
				RAZEM	0.30
29 d.6	KNR-W 2-18 0409-06	Rury betonowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 400 mm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
30 d.6	KNNR 1 0509-01	Umocnienie skarp wylotu przepustu - Brukowanie skarp,przekopów i nasypów bez podsypki.	m2		
		2	m2	2.00	
				RAZEM	2.00
31 d.6	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - zasypka przepustu	m3		
		0.4 * 5	m3	2.00	
				RAZEM	2.00
32 d.6	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I	t		
		załadunek gruzu 1020	t	1 020.00	
				RAZEM	1 020.00
33 d.6	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		102	kurs	102.00	
				RAZEM	102.00
34 d.6	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		
		102	kurs	102.00	
				RAZEM	102.00
35 d.6	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		1925	m2	1 925.00	
				RAZEM	1 925.00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.6	KNR 2-31 1101-03 analogia Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie gruzu betonowego	t		
		1020	t	1 020.00	
				RAZEM	1 020.00
7		LESNICTWO: Sobienie			
37 d.7	KNR AT-06 0104-03	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
		załadunek gruzu 105	t	105.00	
		załadunek kruszywa łamanego 81	t	81.00	
				RAZEM	186.00
38 d.7	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		19	kurs	19.00	
				RAZEM	19.00
39 d.7	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 19	kurs		
		19	kurs	19.00	
				RAZEM	19.00
40 d.7	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2		
		450	m2	450.00	
				RAZEM	450.00
41 d.7	kalkulacja indywidualna Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie tłucznia	t		
		81	t	81.00	
				RAZEM	81.00
42 d.7	KNR 2-31 1101-03 analogia Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni - rozłożenie i mechaniczne zagęszczenie gruzu betonowego	t		
		105	t	105.00	
				RAZEM	105.00