

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku pomocniczego
ADRES INWESTYCJI : Pszczyna ul. Stefana Batorego 10
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Katowicach

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szeja Bartłomiej
DATA OPRACOWANIA : 04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu					
1		Dach budynku pomocniczego			
1.1		Roboty przygotowawcze i demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 37.6*0.3*2+8.4*0.3*2	m ² m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 37.6	m m	37.600	
				RAZEM	37.600
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 37.6*8.4	m ² m ²	315.840	
				RAZEM	315.840
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 1at 16 cm poz.3*0.2	m ² m ²	63.168	
				RAZEM	63.168
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste poz.3*0.1	m ² m ²	31.584	
				RAZEM	31.584
6 d.1.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja drewna podstawionymi kontenerami poz.4*0.03*1.3	m ³ m ³	2.464	
				RAZEM	2.464
1.2		Obróbki blacharskie i orynnowanie			
7 d.1.2	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej - materiał z odzysku poz.2	m m	37.600	
				RAZEM	37.600
8 d.1.2	NNRNKB 202 0548-05 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.1+37.6*0.5	m ² m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
1.3		Pokrycie dachu			
10 d.1.3	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2*8.5*0.16*0.08	m ³ m ³	0.218	
				RAZEM	0.218
11 d.1.3	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczo- nej 20*0.5*0.14*0.14	m ³ m ³	0.196	
				RAZEM	0.196
12 d.1.3	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych 1atami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcy- cy nasyczonej poz.4	m ² m ²	63.168	
				RAZEM	63.168
13 d.1.3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przymocowanie płyt OSB gr. 22 mm jako deskowanie poz.3	m ² m ²	315.840	
				RAZEM	315.840
14 d.1.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.3	m ² m ²	315.840	
				RAZEM	315.840
1.4		Roboty pozostałe			
15 d.1.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 5*6	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16 d.1.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15)			
17 d.1.4	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.4	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
19		Montaż ocieplanej nasady dł1,5m ponad dachem wraz z nasadą typu H	kpl.		
d.1.4	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-01	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wy-	m ²		
d.1.4	0404-01	kończenia i lakierowaniem - boazeria - wymiana uszkodzonej boazerii okapu			
	analogia	0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
21		USunięcie zagrzybienia oraz warstw gipsu, nowe warstwy wykończeniowe	m ²		
d.1.4	kalk. własna	wraz z odmalowaniem			
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000