

Przedmiar i kosztorys inwestorski

Nazwa Zadania: Adres Obiektu: Nazwa Zamawiającego: Data Opracowania: Kody CPV:	Modernizacja Lesniczówki Werpól Augustynka 75, 17 - 330 Nurzec - Stacja Nadleśnictwo Nurzec 15.05.2025 r. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej i szpachlowania 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek 45432113-9 Kładzenie podłóg 44220000-8 Stolarka budowlana 44411000-8 Wyroby sanitarne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
--	---

Numer Pozycji w Dziale	Podstawa wyceny	Nazwa i opis pozycji kosztorysu (bez obliczenia ilości jednostek miary)	Jednost ka miary	Ilość
1	KNR 4-04 0705-05	demontaż misek klozetowych - sedes typ kompakt	szt.	2,0000
2	KNR 4-04 0705-08	demontaż umywalk kompletnych wraz z postumentem i syfonem	szt.	2,0000
3	KNR 4-04 0705-02	demontaż baterii umywalkowych	szt.	2,0000
4	KNR 4-04 0705-07	demontaż brodzika z kabiną prysznicową wraz z syfonem	szt.	1,0000
5	KNR 4-04 0705-02	demontaż bateria natryskowa	szt.	1,0000
6	KNR 4-04 0705-07	demontaż wanna kąpielowa	szt.	1,0000
7	KNR 4-04 0705-02	demontaż bateria wannowa	szt.	1,0000
8	KNR 4-04 0504-03	rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej	m2	9,6800
9	KNR 4-01 0819-15	rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej	m2	41,1000
10	KNR KNR 4-04 0705-02	demontaż grzejnika łazienkowego typ "świeca"	szt.	2,0000
11	NNRNKB 202 1134-02	gruntowanie podłóży powierzchni pionowe pod płytki ceramiczne w celu wzmocnienia podłóży	m2	41,1000
12	NNRNKB 202 1134-02	gruntowanie podłóży poziome pod płytki ceramiczne w celu wzmocnienia podłóży	m2	9,6800
13	KNR 2-02 0822-06	Posadzki płytkowe z płytek terakotowych układane na klej	m2	9,6800
14	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2	41,1000
15	KNR 4-01 0322-02	kratki wentylacyjne z wentylatorem - obsadzenie i podłączenie	szt.	2,0000
16	KNR 0-31 0206-04	grzejniki łazienkowe drabinkowe z podejściem i zaworem termostatycznym montowane na ścianie	szt.	2,0000
17	KNR 2-15 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz podłączeniem	szt.	2,0000
18	KNR 0-31 0111-02	baterie umywalkowe	szt.	2,0000
19	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną	szt.	1,0000
20	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe montowane na ścianie	szt.	1,0000
21	KNR 2-15W 0231-05	Wanny kąpielowe prostokątne przysienne z obudową	szt.	1,0000
22	KNR 0-31 0111-06	Baterie wannowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.	1,0000
23	KNR 2-15 0224-02	Ustępy (sedesy) z płuczką ustępową typu "kompakt"	szt.	2,0000
24	KNR 2-02 0114-01	ściany z cegieł - zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy lokalem 1 i lokalem 2	m2	2,0000
25	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m2	4,0000
26	KNR 4-04 0405-02	rozebranie podłóg drewnianych z desek lub paneli oraz listew przypodłogowych	m2	175,0000
27	KNR NNRNKB 202 1134-01	gruntowanie podłóży poziomych w celu wzmocnienia podłóży	m2	175,0000
28	KNNR 2 1205-09	Posadzki z paneli podłogowych	m2	175,0000
29	KNNR 2 1205-07	Cokół z listwy mdf lub pcv	mb	185,0000
30	KNNR 7 0507-04	Progi drzwiowe aluminiowe	mb	18,0000
31	KNNR 2-02 1118-02	Posadzki płytkowe z płytek terakotowych układane na klej w kuchni lok. 1 i lok. 2	m2	24,6200
32	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm - w kuchni	mb	26,0000
33	KNR 13-23 0105-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie drzwi wewnętrznych	szt.	20,0000
34	KNR 2-02 1015-03	montaż ościeżnic regulowanych drzwi wewnętrznych	mb	97,2000

35	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0m2, fabrycznie wykończone w tym drzwi płytowe wewnętrzne łazienkowe	m2	16,0000
36	KNNR 5 0308-05	wykonanie przeróbek w instalacji elektryczne wynikających z zamurowania otworu drzwiowego	kpl	1,0000
37	KNNR 5 0308-03	Łączniki schodowe, krzyżowe, jednobiegunowe i dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	30,0000
38	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	40,0000
39	KNNR 5 0308-02	Oprawy oświetleniowe nastropowa LED 230V min 200LM/1m2, barwa 4000K, obudowa z odlewu aluminium, szyba hartowana	szt.	22,0000
40	kalkulacja własna	schody drewniane z balustradą na klatce schodowej - cyklinowanie z odpyleniem powierzchni oraz co najmniej dwukrotne lakierowanie	kpl	2,0000
41	kalkulacja własna	listwy sufitowe na klatkach schodowych i w korytarzu - oczyszczenie i dwukrotne lakierowanie	kpl	2,0000
42	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem ścian.	m2	250,0000
43	KNR 2-02 1505-08	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków z gruntowaniem sufitu.	m2	103,0000
44	KNR 4-04 1101-02	wywóz gruzu i utylizacja odpadów budowlanych	kpl	1,0000
45	KNR 4-01 1215-07	Mycie i sprzątanie powierzchni po robotach malarskich	kpl	1,0000