

S. 240. 1. 23. 2026

SYMETRIA
Paweł Słomiński

2 etap nr 2
do zapytania ofertowego
ul. Krasieńskiego 18
89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia na dz. nr 3022/1
ADRES INWESTYCJI : Doregowice 57, 89-620 Chojnice
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Słomiński
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2026

Data zatwierdzenia

08.07.2026 r.

mgr inż. Paweł Słomiński
upr. konstrukcyjne-budowlane
POM/0472/OWOK/13

NADLEŚNICZY
Jarosław Czarnecki

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE PRZY WIACIE			
1	KNR-W 2-	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	25 0307-03	29,0*1,50	m ²	43,500	
				RAZEM	43,500
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-19 0108-20	29,0*0,8*0,3*0,3	m ³	2,088	
				RAZEM	2,088
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.1	0109-03	30,0*1,5/10000	ha	0,005	
				RAZEM	0,005
4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gr.III) - doły pod słupy ogrodzeniowe	dół.		
d.1	0312-06	13	dół.	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu w dołach pod słupki stalowe. Wymiar stopy: 0,3x0,3x0,8 m	m ³		
d.1	0203-01	13*0,3*0,3*0,8	m ³	0,936	
				RAZEM	0,936
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - cokół betonowy	m		
d.1	0401-02	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 2-31	Montaż podmurówki na podsypce cementowo piaskowej - element prefabrykowany systemowy z fakturą "piaskowiec" o wys. 2500x250x55 mm. Podmurówka osadzana w betonowym łączniku.	m		
d.1	0407-01	30	m	30,000	
	analogia			RAZEM	30,000
8	KNR-W 2-	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. 250 cm/153 cm/4 mm. Panele mocowane do słupków stalowych przy pomocy klamry montażowej. Słupki o wym. 60x40 mm / 2,40 m. Kolor ogrodzenia zielony RAL 6005.	m		
d.1	02 1802-01	poz.7	m	30,000	
	analogia			RAZEM	30,000
9	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II	m ³		
d.1	0320-0101	poz.8*0,3*0,3	m ³	2,700	
				RAZEM	2,700
10	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	poz.8*1,0	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
11		Montaż taśmy ogrodzeniowej na siatkę panelu prefabrykowanego	mb		
d.1	kalk. własna	30*10	mb	300,000	
				RAZEM	300,000
2		OGRODZENIE OD FRONTU			
12	KNR-W 2-	Ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²		
d.2	25 0307-04	65*1,50	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
13	KNR 2-02	Demontaż furtki i bramy wjazdowej (R=0,5, M=0)	m ²		
d.2	1205-02	7,7*1,50	m ²	11,550	
	analogia			RAZEM	11,550
14	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - słupy żelbetowe prefabrykowane przy bramie i furtce	m ³		
d.2	0212-03	0,6*0,2*2,0	m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczyrni gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m ³		
d.2	0108-19 0108-20	poz.14	m ³	0,240	
				RAZEM	0,240

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.15	m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
17	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.2 0109-03		65,0*1,5/10000	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
18	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
d.2 0111-04		65,0*1,5	m ²	97,500	
				RAZEM	97,500
19	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu (odległość 10 km)	mp		
d.2 0110-05		poz.18*0,5	mp	48,750	
				RAZEM	48,750
20	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gr.III) - doły pod słupy ogrodzeniowe co 2,5 m	dół.		
d.2 0312-06		27	dół.	27,000	
	ogrodzenie brama i furtka	3	dół.	3,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - pod cokół prefabrykowany	m		
d.2 0401-02		poz.27	m	65,000	
				RAZEM	65,000
22	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu w dołach pod słupki stalowe. Wymiar stopy: 0,3x0,3x0,8 m	m ³		
d.2 0203-01		poz.20*0,3*0,3*0,8	m ³	2,160	
				RAZEM	2,160
23	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - belka pod bramą i furtką	m ³		
d.2 0202-01		0,3*0,8*6,82	m ³	1,637	
				RAZEM	1,637
24	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2 0290-02		8*6,82*0,888/1000	t	0,048	
				RAZEM	0,048
25	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2 0290-01		28*1,90*0,222/1000	t	0,012	
				RAZEM	0,012
26	KNR 7-30	Osadzenie słupków stalowych pod bramę wjazdową i furtkę. Słupki o przekroju 100x100x3.	szt.		
d.2 0108-01		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 2-31	Montaż podmurówki na podsypce cementowo piaskowej - element prefabrykowany systemowy z fakturą cegły o wys. 2500x250x55 mm. Podmurówka osadzana w betonowym łączniku.	m		
d.2 0407-01		65,0	m	65,000	
	analogia			RAZEM	65,000
28	KNR-W 2-	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. 250 cm/123 cm/4 mm. Panele mocowane do słupków stalowych przy pomocy klamry montażowej. Słupki o wym. 60x40 mm / 2,00 m. Kolor ogrodzenia zielony RAL 6005.	m		
d.2 02 1802-01		30	m	30,000	
	analogia			RAZEM	30,000
29	KNR 2-25	Furtka na słupkach metalowych obetonowanych (wys. furtki 150 cm, szer. 120 cm)	m ²		
d.2 0312-01		1,2*1,5	m ²	1,80	
	analogia			RAZEM	1,80
30	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - szerokość 600 cm. Brama otwierana ręcznie, zaopatrzona w zamek na klucz, szyld, klamkę.	m ²		
d.2 0312-01		6,0*1,2	m ²	7,200	
	analogia			RAZEM	7,200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II	m ³		
d.2	0320-0101	(65,0+7,7)*0,3*0,3	m ³	6,543	
				RAZEM	6,543
32	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0505-01	(65,0+7,7)*1,0	m ²	72,700	
				RAZEM	72,700
33	KNR-W 2-	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.2	01 0115-01	(65,0+7,7)*0,3*0,3	m ³	6,543	
				RAZEM	6,543