



tel.: (+48) 793261174

e-mail: marek.szczyt@wp.pl

„MAREK SZCZYT PROJEKT” ul. Henryka Pobożnego3; 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 9261373035; REGON 521848445

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA CYBINKA

ZAKRES:

- droga leśna nr 51 w leśnictwie Białków, o długości 2198 m
- droga leśna nr 52 w leśnictwie Rąpice, o długości 2379 m
- droga leśna nr 60 w leśnictwie Skarbona o długości 3950 m

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO CYBINKA
ul. Dąbrowskiego 43
69-108 Cybinka

UMOWA:

nr SAZ.271.33.2022 z dnia 03.08.2022 r.

OPRACOWAŁ:

Marek Szczyt

Krosno Odrzańskie – SIERPIEŃ 2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA ODCINKÓW DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA CYBINKA W 2022r.					
1		KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA RECYKLEREM			
1.1		DP nr 51 w leśnictwie Białków			
1 d.1.1	D.01.02.02	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej z wszelkiego rodzaju materiałów obcych oraz wrośniętej zieleni zalegających na jej powierzchni. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2198	m m	 2 198,00	
				RAZEM	2 198,00
2 d.1.1	D 05.02.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm wraz z uzupełnieniem ubytków o gł. ponad 10cm z wstępnym zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5cm. (2198*3,5*0,05+2)*2,4	t t	 927,96	
				RAZEM	927,96
3 d.1.1	D 05.02.01	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość ~10cm. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2198	m m	 2 198,00	
				RAZEM	2 198,00
4 d.1.1	D 05.02.01	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po spulchnieniu wraz z zagęszczeniem. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2198	m m	 2 198,00	
				RAZEM	2 198,00
5 d.1.1	D 05.02.01	Miałowanie nawierzchni (ilość miału ~15kg/m2) wraz z polewaniem wodą i zagęszczeniem. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2198	m m	 2 198,00	
				RAZEM	2 198,00
6 d.1.1	D 09.01.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb. Obmiar dotyczy metra bieżącego pobocza o szerokości nominalnej 0,75m. 150+150	m m	 300,00	
				RAZEM	300,00
1.2		DP nr 52 w leśnictwie Rapice			
7 d.1.2	D.01.02.02	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej z wszelkiego rodzaju materiałów obcych oraz wrośniętej zieleni zalegających na jej powierzchni. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2379	m m	 2 379,00	
				RAZEM	2 379,00
8 d.1.2	D 05.02.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm wraz z uzupełnieniem ubytków o gł. ponad 10cm z wstępnym zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5cm. (2379*3,5*0,05+2)*2,4	t t	 1 003,98	
				RAZEM	1 003,98
9 d.1.2	D 05.02.01	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość ~10cm. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2379	m m	 2 379,00	
				RAZEM	2 379,00
10 d.1.2	D 05.02.01	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2379	m m	 2 379,00	
				RAZEM	2 379,00
11 d.1.2	D 05.02.01	Miałowanie nawierzchni (ilość miału ~15kg/m2) wraz z polewaniem wodą i zagęszczeniem. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 2379	m m	 2 379,00	
				RAZEM	2 379,00
12 d.1.2	D 09.01.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb. Obmiar dotyczy metra bieżącego pobocza o szerokości nominalnej 0,75m. 100+100	m m	 200,00	
				RAZEM	200,00
1.3		DP nr 60 w leśnictwie Skarbona			
13 d.1.3	D.01.02.02	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej z wszelkiego rodzaju materiałów obcych oraz wrośniętej zieleni zalegających na jej powierzchni. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 3950	m m	 3 950,00	
				RAZEM	3 950,00
14 d.1.3	D 05.02.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm wraz z uzupełnieniem ubytków o gł. ponad 10cm z wstępnym zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5cm. (3950*3,5*0,05+71)*2,4	t t	 1 829,40	
				RAZEM	1 829,40
15 d.1.3	D 05.02.01	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość ~10cm. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 3950	m m	 3 950,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.3	D 05.02.01	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 3950	m m	RAZEM 3 950,00	3 950,00
17 d.1.3	D 05.02.01	Miałowanie nawierzchni (ilość miatu ~15kg/m2) wraz z polewaniem wodą i zagęszczeniem. Obmiar dotyczy metra bieżącego jezdni o szerokości nominalnej 3,5m. 3950	m m	RAZEM 3 950,00	3 950,00
18 d.1.3	D 09.01.01	Naprawy poboczy i skarp wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb. Obmiar dotyczy metra bieżącego pobocza o szerokości nominalnej 0,75m. 2010+500	m m	RAZEM 2 510,00	2 510,00
				RAZEM	2 510,00