KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16 A
tel. 74 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG: 890562119

Unisław Śląski dnia 18-05-2026r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w **Głuszyca** ul. **Mazurska** nr **7** dotyczy mieszk. nr ___ Pan **Nadleśnictwo Wałbrzych** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód nr **2** (patrz szkic na odwrocie) odpowiada ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO zagazowującego drewno**
2. Urządzenie(a)_____podłączone jest (są) prawidłowo nie prawidłowo_____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

   Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy: **spaliny z kotła CO wyprowadzić rurą z blachy żaroodpornej w przewodzie kominowym ponad dach.**

4. Inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
   Opinia sporządzona do celów projektowych

.....

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze
i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w **2**egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Zdzisław Komorowski

Mistrz kominiarski

Ważność opinii 12 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

(pieczęć zakładu)

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul . Mazurska 7



1. **Przewód nr 2 – 14 x 17 - Podłączyć kocioł CO zagazowujący drewno**
2. Przewód nr 3 – 14 x 17 - istniejąca wentylacja kotłowni

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Zdzisław Komorowski