

ISTN. KANAŁ ZETOWY NAWIEWNY 350X350MM, WŁOT DO KANAŁU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU NA WYSOKOŚCI 2M POWYŻEJ POZIOMU TERENU. WYŁOT Z KANAŁU 0,3 M NAD PODŁOGĄ WĘZŁA.

ISTN. KOTŁY OLEJOWE

PRZEKRÓJ A-A

Nawiew kanałem typu "Z" 150x300mm min. 30cm nad podłogą

Wywiew 150x300mm 30cm od stropu pomieszczenia

PROJ. ZBIORNIKI OLEJU 3X1000L

PROJ. WANNA WYCHWYTOWA OLEJU WYSOKOŚĆ H=0,5m

PRZEKRÓJ B-B

Legenda:

- ISTN. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. RDZENIE ŻELBETOWE
- ISTN. ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ISTN. ELEMENTY DO WYBURZENIA

ZAKRES OPRACOWANIA

REI 60

REI 60

ISTN. ZABUDOWA GK PRZESTRZENI

ISTN. ZBIORNIK OLEJU DO DEMONTAŻU

ISTN. WANNA OLEJOWA DO ROZBIÓRKI

P1 KOTŁOWNIA- POMIESZCZENIE WĘZŁA ISTNIEJĄCE PŁYTKI DO SKUCIA

0,07cm	PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE- ANTYSTATYCZNE
	WODOSZCZELNA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA
1,0cm	ZAPRAWA NAPRAWCZA

P2 POSADZKA MAGAZYN OLEJU ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO BYBURZENIA

0,07cm	PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE- ANTYSTATYCZNE
	WODOSZCZELNA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA
8,0cm	PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ STAŁOWĄ
12,0cm	STYROPIAN EPS 200-034
	2X FOLIA PE
12,0cm	BETON B20
20,0cm	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO
	GRUNT RODZIMY

S1 SCIANA EI120

0,07cm	PŁYTKI GRESOWE TECHNICZNE- ANTYSTATYCZNE
	WODOSZCZELNA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA
1,0cm	ZAPRAWA NAPRAWCZA

Legenda:

- ISTN. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. RDZENIE ŻELBETOWE
- ISTN. ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ISTN. ELEMENTY DO WYBURZENIA

temat:	skala: 1:50	inwestor:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIWNICY- POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH Z WĘZŁEM CIEPLNYM ORAZ MAGAZYNEM OLEJU OPAŁOWEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH DZIAŁKA NR GEOD. 926 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI , JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI		
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki		rysunek:
WĘZŁ C.O PRZEKRÓJ A-A, B-B		nr rys: 2
zespół autorski mgr inż. arch. Krzysztof Gawelko architektura: upr.proj. 34/PDOKK/2019, PD-0514		projekt wykonawczy:
mgr inż. arch. Katarzyna Gawelko		