

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Rzeszowie

stan na 30 czerwca 2026 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

W marcu 2026 r. ogłoszono 23 zadania

Liczba zakończonych zadań

do końca czerwca 2026 r. zakończono realizację 3 zadań.

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w czerwcu 2026 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do czerwca 2026 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ Jasło	gorlicki	Sękowa	Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na lewym brz. p. Sękówka w km 11+600 - 11+640 w m. Ropica Górna	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	30.06.2026	nie	tak
2	ZZ Jasło	gorlicki	Ropa	Doszczelnienie sekcji G7/G8 w galerii kontrolno - zastrzykowej i galerii wentylacyjnej.	Wykonanie iniekcji doszczelniających w galerii k-z celem zapobiegania niekontrolowanej filtracji wody	01.06.2026	nie	nie
3	ZZ Krosno	rzeszowski	Rzeszów	Utrzymanie trwałości projektu dla zadania „Odtworzenie pierwotnej	Prace związane z usunięciem osadu z dna zbiornika. Roboty będą	12.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok"	wykonywane za pomocą refulera, lub koparki na pontonach, w celu utrzymania trwałości projektu dla zadania „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok".			
4	ZZ Stalowa Wola	teren działania NW Biłgoraj	teren działania NW Biłgoraj	Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych na terenie działalności NW Biłgoraj	Prace polegające na koszeniu skarp i dna, wycięcie zakrzaceń, rozbiórka tam bobrowych i zatorów, oczyszczenie umocnienia na skarpach i w dnie	24.06.2026	nie	tak
5	ZZ Jasło	krośnieński	Chorkówka	Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Iwielka w km 10+700-10+800, dz. nr ewid. 151, woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Chorkówka, obręb: Draganowa.	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
6	ZZ Jasło	jasielski	Jasło	Usunięcie szkód spowodowanych przez bobry na wałach p. powodz. pot. Młynówka w km 0+500-0+600 w miejsc. Trzcinica	Zasyp ubytków w skarpie wału, zabudowa podstawy wału	30.06.2026	tak	tak
7	ZZ Jasło	dębicki	Pilzno	Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 80+600 – 81+100 w m. Jaworze Górne i Dęborzyn	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
8	ZZ Jasło	gorlicki	Sękowa	Utrzymanie cieków naturalnych - udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na prawym brz. p. Siarka w km 1+240 - 1+290 w miejsc. Siary	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	30.06.2026	tak	tak
9	ZZ Jasło	ropczycko - sędziszowski	Ropczyce	trzymanie ciek Niedźwiadka - zabezpieczenie brzegów w km 5+130-5+145, 6+530-	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				6+570	kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
10	ZZ Jasło	ropczycko - sędziszowski	Dębica Ostrów Ropczyce Wielopole Skrzyńskie	Utrzymanie rzeki Brzeźnica (Wielopolka) - zabezpieczenie brzegów w km 21+700-21+740	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
11	ZZ Jasło	dębicki	Czarna	Zabezpieczenie skarpy brzegowej na potoku Borowa (Wsiowa) w km 4+520 – 4+560 m. Borowa, gmina Czarna.	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypianie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	30.06.2026	tak	tak
12	ZZ Jasło	dębicki	Pilzno	Roboty utrzymaniowe na potoku Słotówka (Słotowski) w km 2+550 – 2+625	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypianie nor	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
13	ZZ Jasło	dębicki	Pilzno	Roboty utrzymaniowe na potoku Dulcza w km 12+665 – 12+725 w m. Łęki Górne, gmina Pilzno	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					ziemi urodzajnej.			
14	ZZ Jasło	dębicki	Pilzno	Remont umocnień na potoku „Dopływ spod góry Chrzęszczówki w km 0+495 – 0+805 w m. Pilzno, gmina Pilzno	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	30.06.2026	tak	tak
15	ZZ Jasło	dębicki	Brzostek	Umocnienie skarpy brzegowej cieku pn „Kujawski Potok” w km 3+200 – 3+230 w m. Grudna Dolna, gmina Brzostek	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
16	ZZ Jasło	dębicki	Żyraków	Roboty utrzymaniowe na potoku Wiewiórczanka w km 4+185 – 4+240 m. Wola Wielka, gmina Żyraków	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypianie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	30.06.2026	tak	tak
17	ZZ Jasło	dębicki	Dębica	Roboty utrzymaniowe na	Prace utrzymaniowe	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustynski) w km 0+390 – 1+330 m. Pustynia	polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
18	ZZ Jasło	dębicki	Żyraków	Zabezpieczenie skarpy brzegowej potoku Wiewiórczanka w km 4+435 – 4+470 m. Wola Wielka, gmina Żyraków	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
19	ZZ Jasło	dębicki	Brzostek	Umocnienie skarpy brzegowej cieków pn „Kujawski Potok w km 1+365 – 1+405 w m. Grudna Dolna, gmina Brzostek	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypianie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	30.06.2026	tak	tak
20	ZZ Jasło	krośnieński	Dukla	Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Jasiołka w km 42+350-42+500 dz. 988/1	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				pow. krośnieński; gm. Dukla; obręb: Cergowa	skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimy pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
21	ZZ Jasło	jasielski	Krempna	Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Kiczera w km 0+720-0+740 dz. 39/1 woj. podkarpackie; powiat: jasielski; gmina: Krempna; obręb: Kotań	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzimy pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			
22	ZZ Jasło	jasielski	Osiek Jasielski	Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Szczawa w km 8+530-8+550 dz. 30 woj. podkarpackie; powiat: jasielski; gmina: Osiek Jasielski; obręb: Mrukowa	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace poprzedzi zasypianie nor bobrowych, materiałem rodzimym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	30.06.2026	tak	tak
23	ZZ Jasło	jasielski	Jasło	Zabezpieczenie lewego brzegu cieku Dopływ z Gąsówki w km 1+950-1+980; 1+985-2+020; 2+025-2+045; 2+050-	Prace utrzymaniowe polegające na wykonaniu odbudowy i zabezpieczenia skarpy brzegowej narzutem kamiennym. Prace	30.06.2026	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				2+080; dz. nr ewid. 317 woj. podkarpackie; pow. jasielski; gm. Tarnowiec; obręb: Czeluśnica	poprzedzi zasypanie nor bobrowych, materiałem rodzیمym pozyskanym z przerzuconych namulisk i przetamowań, wykonanie wyściółki i opasek z faszyny, wykonanie palisady, plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.			

ZADANIA ZAKOŃCZONE W czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ Jasło	gorlicki	Ropa	Remont dwóch posterunków w osłonie hydro-meteo Zbiornika Klimkówka w m. Kunkowa i Uście Gorlickie	Demontaż istniejących deszczomierzy i skrzynek, wykonanie wykopów oraz ułożenie kabli zasilających i sygnałowych, zasypywanie i utwardzenie wykopów, wykonywanie fundamentów, , montaż ogrodzenia meteorologicznego	12.06.2026	nie	nie
2	ZZ Jasło	gorlicki	Ropa	Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na Zbiorniku Klimkówka	Regularna konserwacja instalacji klimatyzacyjnej jest niezbędna do zapewnienia jej sprawności technicznej oraz efektywności energetycznej.	22.06.2026	nie	nie
3	ZZ Krosno	łańcucki	Łańcut	Awaryjne usunięcie drzew rosnących w pasie rz. Sawa na działce nr ewid.: 1987/1 w sąsiedztwie działki nr ewid.: 2038 w m. Albigowa	Awaryjne usunięcie drzew na działce rzeki Sawa zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu	11.06.2026	nie	nie