

# Przedmiar robót

**LSK Kostrzyca- demontaż i montaż 2 szt. nowych bram w hali**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja: LSK Kostrzyca, Miłków 300A**

Kody CPV:

**45111300-1:** Roboty rozbiórkowe

**45000000-7:** Roboty budowlane

**45453000-7:** Roboty remontowe i renowacyjne

**45421148-3:** Instalowanie bram

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-10-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2- demontaż istniejących bram stalowych dwuskrzydłowych $2 \times (2,85 \times 3,0) = 17,10 \text{ m}^2$ Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce krotność= 1,00	m2	17,10
2	wg nakładów rzeczowych KNR 00-214004-01-050	Poszycie ścian szkieletowych. Ściany z desek o szerokości 14 cm i grubości 19 mm, klasy II- dostosowanie do istniejącej elewacji ościeży zewnętrznych - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 4004 1.Transport materiałów w strefie przyobektowej 2.Segregacja desek, płyt lub sklejek dla deskowania 3.Wymierzenie, trasowanie elementów poszycia 4.Montaż i wykonanie połączeń 5.Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 6.Sprawdzenie wymiarów krotność= 1,00	m2	8,80
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021206-02-050	Wrota stalowe otwierane o powierzchni do 13 m2 -analogia - brama przemysłowa, podnoszona z napędem elektrycznym i drzwiami serwisowymi $2,85 \times 3,00 = 8,55 \text{ m}^2$ Charakterystyka Robót: Tablica: 1206 1.Montaż wrót 2.Przypawanie zawiasów do ościeżnic 3.Przypawanie prowadnic do ościeżnic 4.Malowanie elementów farbami olejnymi krotność= 1,00	m2	8,55
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021206-02-050	Wrota stalowe otwierane o powierzchni do 13 m2.- brama przemysłowa, podnoszona z napędem elektrycznym $2,85 \times 3,00 = 8,55 \text{ m}^2$ Charakterystyka Robót: Tablica: 1206 1.Montaż wrót 2.Przypawanie zawiasów do ościeżnic 3.Przypawanie prowadnic do ościeżnic 4.Malowanie elementów farbami olejnymi krotność= 1,00	m2	8,55