REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w KIELCACH
ul. K. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

Załącznik Nr 1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.420.3.2026.PP.19 z dnia 20 października 2026 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa stacji 400/220 kV Kielce"**, planowanego do realizacji na terenie obrębów: 0011 Micigózd, gmina Piekoszów oraz 0009 Promnik, gmina Strawczyn, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/220 kV SE Kielce, w ramach której przewidziano rozbudowę rozdzielni 220 kV o pole liniowe nr 8 wraz z budową mostu szynowego 220 kV w postaci odcinka napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220 kV i długości ok. 200 m, w celu przyłączenia podmiotów do przesyłowej sieci elektroenergetycznej. Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewid. 3/6, 3/4, 4/2, 2/2 obręb Micigózd, gmina Piekoszów oraz na działkach o nr ewid. 892/11, 892/11, obręb Promnik, gmina Strawczyn.

Planowany most szynowy składać się będzie ze słupa krańcowego usytuowanego w pobliżu bramki stacyjnej oraz 3 słupów napowietrzno-kablowych połączonych wspólnymi przewodami fazowymi i odgromowymi. Na słupach mostu szynowego zamontowane zostaną łańcuchy izolatorowe, stosowany osprzęt liniowy oraz aparatura elektroenergetyczna umożliwiająca przyłączenie linii kablowych. Szerokość pasa technologicznego mostu szynowego wynosić będzie 50 m (po 25 m od osi linii). Połączenia z podmiotami wytwórczymi będą wykonane za pomocą linii kablowych – przyłączenie podmiotów zewnętrznych odbywać się będzie według odrębnych procedur. Do jednego mostu szynowego możliwe będzie przyłączenie maksymalnie 6 podmiotów za pomocą linii kablowych 220 kV (po 2 linie kablowe na jeden słup napowietrzno-kablowy).

Parametry planowanego mostu szynowego:

- napięcie znamionowe sieci: 220 kV;
- najwyższe napięcie robocze: 245 kV;
- łączna długość planowanej linii: ok. 200 m;
- maksymalna wysokość słupa: do 50 m;
- szerokość pasa technologicznego: 50 m (po 25 m od osi linii);
- minimalna odległość przewodu od powierzchni ziemi: 10 m.

W ramach budowy mostu szynowego przewiduje się:

- prace przygotowawcze, w tym wykonanie fundamentów pod słupy z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym oraz uziemienia słupów,
- montaż słupów (skręcenie konstrukcji i ustawienie na fundamentach), łańcuchów izolatorowych na słupach oraz osprzętu liniowego, przewodów fazowych (w tym wykonanie naciągów przewodów oraz montaż odstępników), przewodów odgromowych w tym wykonanie naciągów oraz montaż osprzętu i aparatury elektroenergetycznej na słupach napowietrzno-kablowych umożliwiającej przyszłe przyłączenie linii kablowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne słupów,
- oznakowanie linii – montaż tablic na słupach,
- wykonanie kanalizacji kablowej na stacji elektroenergetycznej Kielce,
- wprowadzenie traktów światłowodowych do stacji elektroenergetycznej.

W związku z realizacją mostu szynowego przewiduje się także rozbudowę ww. stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Kielce o pole liniowe nr 8. W ramach prac na terenie stacji przewiduje się m.in.:

- przeniesienie istniejącego przekładnika napięciowego i ogranicznika przepięć fazy L3 pola nr 7 Kielce Piaski;
- montaż fundamentów pod bramkę liniową z zabezpieczeniem antykorozyjnym, pod aparaturę stacyjną wyposażenia pola 220 kV,
- wykonanie uzupełnień siatki uziemiającej;
- montaż konstrukcji bramki liniowej, konstrukcji szyn zbiorczych oraz konstrukcji pod aparaturę, aparatury stacyjnej wraz z oszynowaniem – wyposażenie pola nr 8,
- wykonanie oszynowania szyn zbiorczych, oszynowania górnego,
- rozbudowa kanałów kablowych, dróg, chodników,
- demontaż i ponowny montaż (przeniesienie) urządzeń kolidujących: wiaty, budki telefonicznej, itp.,
- wykonanie uziemnień konstrukcji oraz aparatury.

Zamierzenie realizowane będzie poza obszarowymi formami ochrony przyrody. W granicach inwestycji nie występują pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne. W odległości ok. 0,6 km w kierunku zachodnim od terenu realizacji zamierzenia zlokalizowana jest granica Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę drzew ilości ok. 326 szt. oraz zakrzewień o łącznej powierzchni ok. 12311 m^2.

Iwona Kędzierska - Gębska
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Kielcach
/-podpisany cyfrowo/