
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. dróg

NAZWA „Budowa Drogi leśnej o numerze DSD 06180008 w leśnictwie Ruda o długości około 997 m”
 ADRES Gmina Skierniewice
 dz. ewid. nr: 307/1201, 312/1201, 313/1200, 314/1200
 Obręb Nr 0014 Ruda, Powiat Skierniewicki

NAZWA SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
 ADRES MAKÓW, UL. ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE
 BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Paweł Szymański

DATA GRUDZIEŃ 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
 GRUDZIEŃ 2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: „Budowa Drogi leśnej o numerze DSD 06180008 w leśnictwie Ruda o długości około 997 m”				
1	„Budowa Drogi leśnej o numerze DSD 06180008 w leśnictwie Ruda o długości około 997 m”			
1.1	D.01.00.00. Roboty przygotowawcze			
1	Roboty pomiarowe	km		
d.1.1				
	0,997	km	0,997	
			RAZEM	0,997
2	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
d.1.1				
	100	szt.	100,000	
			RAZEM	100,000
3	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1.1				
	50	szt.	50,000	
			RAZEM	50,000
4	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1.1				
	150	szt.	150,000	
			RAZEM	150,000
5	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1.1				
	171	szt.	171,000	
			RAZEM	171,000
6	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
d.1.1				
	3	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
7	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
d.1.1				
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
8	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm	szt.		
d.1.1				
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
9	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i	m2		
d.1.1	podszycia			
	1200	m2	1 200,000	
			RAZEM	1 200,000
10	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie,	m2		
d.1.1	ściółka leśna, korzenie i kora			
	10402	m2	10 402,000	
			RAZEM	10 402,000
11	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1.1				
	0,12	ha	0,120	
			RAZEM	0,120
12	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości	m2		
d.1.1	do 15 cm za pomocą spycharek			
	5920	m2	5 920,000	
			RAZEM	5 920,000
1.2	D.02.00.00. Roboty ziemne			
13	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami	m3		
d.1.2	podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z			
	transportem urobku na odległość do 1 km samochodami			
	samowładowniczymi			
	2240	m3	2 240,000	
			RAZEM	2 240,000
14	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu	m3		
d.1.2	niewysadzinowego G1 dostarczonego samochodami;			
	pozycja zawiera materiał do wykonania nasypu			
	1120	m3	1 120,000	
			RAZEM	1 120,000
15	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o	m2		
d.1.2	grubości 10 cm			
	6512	m2	6 512,000	
			RAZEM	6 512,000
1.3	D.04.00.00 Podbudowy			
16	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane	m2		
d.1.3	mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy			
	konstrukcyjne nawierzchni			
	7150	m2	7 150,000	
			RAZEM	7 150,000

1.4	D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
17	Warstwa górna - nawierzchnia z mieszanki kruszywa	m2		
d.1.4	łamanego 0/31.5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm			
	4420	m2	4 420,000	
			RAZEM	4 420,000
18	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa	m2		
d.1.4	łamanego 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm			
	4641	m2	4 641,000	
			RAZEM	4 641,000
1.5	D.06.00.00. Roboty wykończeniowe			
19	Humusowanie , humus gr 5 cm	m2		
d.1.5	Krotność = 2			
	10590	m2	10 590,000	
			RAZEM	10 590,000
20	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m2		
d.1.5	w gruncie kat. II-IV pod warstwę konstrukcyjną pobocza			
	1500	m2	1 500,000	
			RAZEM	1 500,000
21	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 mm - grubość po	m2		
d.1.5	zagęszczeniu 10 cm			
	poz.20	m2	1 500,000	
			RAZEM	1 500,000
22	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
d.1.5				
	4630	m2	4 630,000	
			RAZEM	4 630,000
23	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1.5				
	poz.1	km	0,997	
			RAZEM	0,997