

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia socjalnego i toalety na I piętrze  
ADRES INWESTYCJI : PIP Oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, 75 - 502  
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy  
ADRES INWESTORA : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin  
DATA OPRACOWANIA : 2025-03-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2025-03-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1001-11	10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią - klatka schodowa, korytarz	m <sup>2</sup>		
d.1	1001-10	3*6*2+5*5	m <sup>2</sup>	61,000	
				RAZEM	61,000
3		Demontaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego (umywalka, miska ustępowa, podajniki na papier, mydło, podgrzewacze wody, włączniki, gniazdka, lampy, itp.)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Wynoszenie przed i wnoszenie mebli po zakończonych pracach, wieszanie mebli na ścianie	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	0,9*2	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
6	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1	0521-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru naświetli o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	analogia	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	2,72*(2,5*2+1,79*2+1,2*2+1,32*2+1,4*2+2,18*2)-4*0,8*2-1,07*1,46+0,42*2*(1,07+1,46)+0,2*(0,85+2*0,7)	m <sup>2</sup>	51,135	
				RAZEM	51,135
9	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-04	2,72*(1,57+0,8+0,4+1,15+0,95)-0,8*2	m <sup>2</sup>	11,646	
				RAZEM	11,646
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	3,28*2,5	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
11	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - naprawa po skutych płytkach	m <sup>2</sup>		
d.1	0715-01	analogia	m <sup>2</sup>	28,243	
				RAZEM	28,243
12	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu (przy oknie i na zabudowie geberitu)	szt		
d.1	0129-02	analogia	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-05	2,74*(1,33+1,55)	m <sup>2</sup>	7,891	
				RAZEM	7,891
14	KNR AT-12	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 z.o.	licowanie ścian nad płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu WC + zabudowa geberitu	m <sup>2</sup>	5,220	
	4.1.	1,52*(1,55+1,2)-0,8*0,8+1,2*1,2+1,2*0,2	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	5,220
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02	analogia	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
16	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-03	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	8,200	
		2,5*3,28	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	8,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR AT-27 0502-04 analogia	Wklejanie taśm uszczelniających  2*2,5+2*3,28+2*1,55+2*1,2-2*0,8	m  m	  15,460	  15,460
18 d.1	KNR 0-12II 0829-09 toaleta fartuch	Licowanie ścian płytkami na klej  1,2*(2*1,2+2*1,55)-0,8*1,2 0,6*2,7+0,6*0,6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5,640 1,980	  7,620
19 d.1	KNR 2-02 1118-10 z. sz. 5.7.a analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych  2,5*3,28-0,125*(1,55+1,32)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,841	  7,841
20 d.1	KNR 2-02 1120-08 z. sz. 5.7.a analogia	Cokoliki płytkowe wysokości 10 cm  2*2,5+2*3,28-0,8+2*0,2	m  m	  11,160	  11,160
21 d.1	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Uszczelnienie silikonem  poz.17+6*0,1+0,6+1,2*4	m  m	  21,460	  21,460
22 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe Krotność = 2 2,72*2*(2,5+3,28+1,2+1,55)-2*0,8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,203	  43,203
23 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,841	  7,841
24 d.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  poz.22-poz.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,583	  35,583
25 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,841	  7,841
26 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa, akrylowa, odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących poz.24+poz.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43,424	  43,424
27 d.1	TZKNBK XX 2901-02 analogia	Szlifowanie drzwi i ościeżnic drewnianych  0,9*2*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,200	  7,200
28 d.1	TZKNBK XX 3001-02 analogia	Gruntowanie drzwi i ościeżnic drewnianych  0,9*2*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,200	  7,200
29 d.1	TZKNBK XX 3003-02 analogia	Bejcowanie drzwi i ościeżnic drewnianych - lakierobejca  0,9*2*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,200	  7,200
30 d.1	TZKNBK XII 0503-153 analogia	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzednim miejscu  2	kpl.  kpl.	  2,000	  2,000
31 d.1	TZKNBK XII 0503-167 analogia	Wymiana zamka wpuszczanego łazienkowego  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
32 d.1	TZKNBK XII 0503-166 analogia	Wymiana zamka wpuszczanego zwykłego  1	szt.  szt.	  1,000	  1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
33		Listwa progowa ALU	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34		Lustro nad umywalką o wym. 50x60 cm	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35		Podajnik na papier toaletowy	kpl.		
d.1	kalk. własna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36		Szczotka do wc	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37		Dozownik z mydłem w płynie	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
38		Śmietnik	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy z deską wonoopadającą	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42		Błat kuchenny 60x270x3,8	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalka na szafce wiszącej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Zlew kuchenny	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46		Podajnik na płyn do mycia naczyń	kpl.		
d.1	kalk. własna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wyniesienie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		(poz.5*0,1+poz.6+poz.7+poz.8*0,015+poz.9*0,17+poz.10*0,015)*1,3	m <sup>3</sup>	7,865	
				RAZEM	7,865

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie i utylizacja gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
51	KNNR 5 d.2 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
52	KNNR 5 d.2 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
53	KNNR 5 d.2 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
54	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
55	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
56	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	d.2 kalk. własna	Wentylator wyciągowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	d.2 kalk. własna	Czujka ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Roboty wodociągowe</b>			
59	KNR 4-02 d.3 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
60	S-215 0600- d.3 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
61	KNR 0-34 d.3 0101-02 analogia	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
62	KNR 2-15 d.3 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
63	KNR 2-15 d.3 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
64	KNR 2-15 d.3 0121-03	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm <sup>3</sup>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
65	KNR 2-15 d.3 0112-07 analogia	Wymiana filtra wody	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Modyfikacja instalacji C.O.</b>			
66	KNR 4-02 d.4 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.4	KNR 2-15 0403-03 z.o. 2.4.8.a) 9901-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych - wykonanie bruzd dla rurociągów w posadzce	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.4	KNR 2-15 0408-03 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.4	KNR 2-15 0421-01 analogia	Grzejnik drabinkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.4	KNR 2-15 0404-02 analogia	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>5</b>		<b>Roboty kanalizacyjne</b>			
71 d.5	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.5	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
73 d.5	KNNR 4 0216-02 analogia	Przejście żeliwo/PVC 110	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.5	KNNR 4 0208-03 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
75 d.5	KNNR 4 0208-01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.5	KNNR 4 0218-02 analogia	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.5	KNR 4-01 0303-02 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		2*0,5*0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
78 d.5	KNR 4-01 0716-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2*0,5*0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
79 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2*0,5*0,5	m <sup>2</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
80 d.5	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2,7*1	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
81 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2,7*1	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
82 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa, akrylowa, odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących	m <sup>2</sup>		
		2,7*1	m <sup>2</sup>	2,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,700