

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalety na II piętrze
ADRES INWESTYCJI : PIP Oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, 75 - 502
INWESTOR : Państwowa Inspekcja Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 2025-03-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-03-05

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m ²		
d.1	1001-11				
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią - klatka schodowa, korytarz	m ²		
d.1	1001-10				
		3*6*3+5*5	m ²	79,000	
				RAZEM	79,000
3		Demontaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego (umywalka, miska ustępowa, podajniki na papier, mydło, podgrzewacze wody, włączniki, gniazdka, lampy, itp.)	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1	0521-02				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		2,53*(2,08*2+1,46*2)-0,8*2*0,7*1,1	m ²	16,680	
				RAZEM	16,680
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		1,46*2,08	m ²	3,037	
				RAZEM	3,037
7	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - naprawa po skutych płytkach	m ²		
d.1	0715-01				
	analogia	poz.5	m ²	16,680	
				RAZEM	16,680
8	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu na zabudowie geberitu	szt		
d.1	0129-02				
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AT-12	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2	m ²		
d.1	0101-01 z.o.				
	4.1.	- licowanie ścian nad płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu WC + zabudowa geberitu			
		1,33*(2*2,08+1,46)+1,5*(1,2+0,5)	m ²	10,025	
				RAZEM	10,025
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02				
	analogia	1,46*2,08	m ²	3,037	
				RAZEM	3,037
11	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1	0401-03				
		Krotność = 2			
		1,46*2,08	m ²	3,037	
				RAZEM	3,037
12	KNR AT-27	Wklejanie taśm uszczelniających	m		
d.1	0502-04				
	analogia	1,46*2+2,08*2	m	7,080	
				RAZEM	7,080
13	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1	0829-09				
		1,2*(2*1,46+2*2,08)-0,8*1,2	m ²	7,536	
				RAZEM	7,536
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m ²		
d.1	1118-10 z.				
	sz. 5.7.a				
	analogia	1,46*2,08	m ²	3,037	
				RAZEM	3,037
15	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe wysokości 10 cm	m		
d.1	1120-08 z.				
	sz. 5.7.a				
	analogia	2*1,46+2*2,08-0,8	m	6,280	
				RAZEM	6,280
16	NNRNKB	Uszczelnienie silikonem	m		
d.1	202 2809-05				
	analogia	poz.12+1,2*2	m	9,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	9,480
d.1	202 1134-02	Krotność = 2 1,33*2*(1,46+2,08)	m ²	9,416	
				RAZEM	9,416
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2 poz. 14	m ²	3,037	
				RAZEM	3,037
19	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-02	poz. 17-poz. 13	m ²	1,880	
				RAZEM	1,880
20	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	poz. 18	m ²	3,037	
				RAZEM	3,037
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa, akrylowa, odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących	m ²		
d.1	1510-03	poz. 19+poz. 20	m ²	4,917	
				RAZEM	4,917
22	TZKNBK XX	Szlifowanie drzwi i ościeżnic drewnianych oraz okna połaciowego	m ²		
d.1	2901-02	analogia	m ²	3,600	
	drzwi	0,9*2*2	m ²	1,540	
	okno	0,7*1,1*2	m ²		
				RAZEM	5,140
23	TZKNBK XX	Gruntowanie drzwi i ościeżnic drewnianych oraz okna połaciowego	m ²		
d.1	3001-02	analogia	m ²	3,600	
	drzwi	0,9*2*2	m ²	1,540	
	okno	0,7*1,1*2	m ²		
				RAZEM	5,140
24	TZKNBK XX	Bejcowanie drzwi i ościeżnic drewnianych oraz okna połaciowego - lakierobejca	m ²		
d.1	3003-02	analogia	m ²	3,600	
	drzwi	0,9*2*2	m ²	1,540	
	okno	0,7*1,1*2	m ²		
				RAZEM	5,140
25	TZKNBK XII	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzednim miejscu	kpl.		
d.1	0503-153	analogia	kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
26	TZKNBK XII	Wymiana zamka wpuszczanego łazienkowego	szt.		
d.1	0503-167	analogia	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Listwa progowa ALU	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Lustro nad umywalką o wym. 50x60 cm	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna	Podajnik na papier toaletowy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalk. własna	Szczotka do wc	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	kalk. własna	Dozownik z mydłem w płynie	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	kalk. własna	Śmietnik	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-15/	Elementy montażowe do miski ustępowej	kpl.		
d.1	GEBERIT				
	0102-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0102-02	Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp bezkołnierzowy z deską wolnoopadającą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar bezkołnierzowy z podtynkowym zaworem splukującym na fotokomórkę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spluczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 2-15 d.1 0230-02 analogia	Umywalka prostokątna z półpostumentem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Bateria umywalkowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 2-15 d.1 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.1 0106-05 analogia	Wyniesienie gruzu	m ³		
		(poz.4+poz.5*0,015+poz.6*0,015)*1,3	m ³	1,684	
				RAZEM	1,684
42	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie i utylizacja gruzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty elektryczne			
43	KNNR 5 d.2 1207-01 analogia	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
44	KNNR 5 d.2 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
45	KNNR 5 d.2 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa LED	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	d.2 kalk. własna	Wentylator wyciągowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	d.2 kalk. własna	Czujka ruchu	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty wodociągowe			
51	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.3	0114-02		m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
52	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm	m		
d.3	02	na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
53	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.3	0101-02		m	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000
54	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm	szt.		
d.3	0112-03		szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
55	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.3	0110-04		m	3,000	
		3		RAZEM	3,000
56	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3	kpl.		
d.3	0121-03		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4		Roboty kanalizacyjne			
57	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.4	0208-01		m	3,000	
	analogia	3		RAZEM	3,000
58	KNNR 4	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0218-02		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000